

Conformiteitscertificaat

Printdatum: 05/07/2022

Type verpakking: X27S
Aansluiting cilinderkraan: RU 1 / DIN 6
Vuldruk bij 15°C: 51 bar

Materiaal (Product): **14355-PR_CO2 LIQ_X27S_COM__NL_U_20K**
ISO 14175 Classification: C1 (CO2)

Component	Laagste limiet	Hoogste limiet	Nominale waarde	Eenheid	Analytisch		
					Fase	Freq	Methode
Kooldioxide	99.8			% mol/mol			
Water		50		ppm mol/mol		S	
Zuurstof		60		ppm mol/mol		S	
Totaal Koolwaterstoffen		100		ppm mol/mol		S	
Koolmonoxide		10		ppm mol/mol		S	
Stikstof		250		ppm mol/mol		S	

CERTIFICATIE

Dit product is conform the Product specificaties zoals hierboven beschreven. Het product is conform: ISO14175 en AWS A5.32M / ASME SFA-5.32 standaarden.

Air Products is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.

OPMERKINGEN

Analysefrequentie: I = individuele analyse; B = batchanalyse; C = berekend; S = bron; G-BIP = gegarandeerd door BIP technologie; P = periodiek.

Analysemethode: Dif = berekend door verschil; IR = infrarood, GC = gaschromatografie; UV = ultraviolet-analyse; ELC = elektrochemische analyse; CHE = chemoluminescentie-analyse; HYG = elektrolytische hygrometrie; OA =

andere analytische bepaling in het monster; CO_DT = colorimetrische detectorbuis; PAR = paramagnetisch.

De achtervoegsels (m) en (V) in de maateenheden verwijzen naar respectievelijk massa en volume.

Niet gebruiken bij een druk lager dan 3 bar (met uitzondering van product geleverd bij minder dan 10 bar).

Bewaar en gebruik bij een temperatuur tussen -10 en 50°C.

Quality control coordinator
North Continent

