

Conformiteitscertificaat

Printdatum: 05/07/2022

Type verpakking: X50S
Aansluiting cilinderkraan: RU 3 / DIN 10
Vuldruk bij 15°C: 200 bar

Materiaal (Product): **14302-PR_ARGON_X50S_TECH__NL_U**
ISO 14175 Classification: I1 Ar

Component	Laagste limiet	Hoogste limiet	Nominale waarde	Eenheid	Analytisch		
					Fase	Freq	Methode
Argon	99.998			% mol/mol			
Water		5		ppm mol/mol		S	
Kooldioxide		10		ppm mol/mol		S	
Waterstof		20		ppm mol/mol		S	
Stikstof		10		ppm mol/mol		S	
Water - Dauwpunt		-65.4		°C		S	
Zuurstof		5		ppm mol/mol		B	

CERTIFICATIE

Dit product is conform the Product specificaties zoals hierboven beschreven. Het product is conform: ISO14175 en AWS A5.32M / ASME SFA-5.32 standaarden.

Air Products is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.

OPMERKINGEN

Analysefrequentie: I = individuele analyse; B = batchanalyse; C = berekend; S = bron; G-BIP = gegarandeerd door BIP technologie; P = periodiek.

Analysemethode: Dif = berekend door verschil; IR = infrarood, GC = gaschromatografie; UV = ultraviolet-analyse; ELC = elektrochemische analyse; CHE = chemoluminescentie-analyse; HYG = elektrolytische hygrometrie; OA =

andere analytische bepaling in het monster; CO_DT = colorimetrische detectorbuis; PAR = paramagnetisch.

De achtervoegsels (m) en (V) in de maateenheden verwijzen naar respectievelijk massa en volume.

Niet gebruiken bij een druk lager dan 3 bar (met uitzondering van product geleverd bij minder dan 10 bar).

Bewaar en gebruik bij een temperatuur tussen -10 en 50°C.

Quality control coordinator
North Continent

