

23.85.11-a LEIDINGINVOERPUT, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK

0. WATERMETERPUT

Fabrikaat: Leennen steengoed bv

Type: betonnen invoerput

Materiaal: prefab beton

Sterkteklasse: minimaal C30/37

Milieuklasse: XC3

Wapening: volgens aannemer

Oppervlaktestructuur: vlak en strak

binnenwerkse maten (mm): 650x1000x870 (lxbxd)

Wanddikte: 100 mm

Toebehoren:

- verankerings- en bevestigingsmiddelen: indien van toepassing thermisch verzinkte

Uitvoering:

- waterdichte doorvoeren volgens voorschriften waterleidingbedrijf

- sparingen

- afdichtingspluggen

- mantelbuizen

- Put vastgestort aan druklaag begane grondvloer.

.01 WATERMETERPUT

Prefab betonnen watermeterput