

OFFERTE-AANVRAAG

LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS

in 2024 - 2026

**Stichting Inkoop Energie
Amsterdam e.o.(SIEA)**

Klikken jaren, kwartalen en maanden + niet geklikt
volume op (maandgemiddelde) APX, LEBA of TTF
1-0-1

EU-aanbesteding / openbare procedure

VERTROUWELIJK

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING.....	- 4 -
2.	DEFINITIES.....	- 5 -
3.	GEGEVENS VAN AFNEMER(S).....	- 10 -
3.1	Leveringsadressen	- 10 -
3.2	Te contracteren volume.....	- 10 -
3.3	Meetgegevens	- 10 -
3.4	Handelsregister	- 10 -
4.	UITGANGSPUNTEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT/ GAS.....	- 10 -
4.1	Eisen en wensen (EIS).....	- 10 -
4.2	Definities (EIS).....	- 10 -
4.3	Aanbiedingsprocedure (EIS)	- 10 -
4.4	Leveringsovereenkomst (EIS)	- 10 -
4.5	Juridisch kader (EIS).....	- 11 -
4.6	Duur van de overeenkomst (EIS)	- 11 -
4.7	Aanbieding Commodityprijs (EIS).....	- 11 -
4.8	Uitvoering gespreide inkoop – Klikken van maanden, kwartalen en jaren (WENS).....	- 11 -
4.9	Uitvoering gespreide inkoop – Klikken op basis van ICE Endex settlement (WENS).....	- 11 -
4.10	Uitvoering gespreide inkoop – Klikken op basis van OTC + klikgarantie (WENS).....	- 11 -
4.11	Gespreide inkoop – Klikprocedure, aantal kliks (EIS).....	- 12 -
4.12	Afnemer(s) die zelf klikken (EIS)	- 12 -
4.13	Bepaling van de Commoditykosten (WENS).....	- 12 -
4.14	Groene energie (EIS).....	- 14 -
4.15	Transport (EIS)	- 14 -
4.16	Programmaverantwoordelijkheid (EIS).....	- 14 -
4.17	Beschikbaar stellen meetgegevens (EIS).....	- 14 -
4.18	Beschikbaar stellen klantsleutels (WENS).....	- 14 -
4.19	Switchproces (EIS)	- 14 -
4.20	Volumebandbreedte (WENS).....	- 14 -
4.21	Aanpassen gecontracteerd jaarvolume (EIS).....	- 15 -
4.22	Mutatiebandbreedte (aansluitingen toevoegen of laten vervallen) (WENS).....	-

4.23	Teruglevering en saldering (WENS).....	- 15 -
4.24	Facturering (WENS)	- 15 -
4.25	Zekerheden – deel 1 (WENS).....	- 16 -
4.26	Creditrating (EIS).....	- 16 -
4.27	Financiële garantstelling (WENS).....	- 16 -
4.28	Voertaal (EIS).....	- 16 -
4.29	Vestigingsadres Aanbieder (EIS).....	- 16 -
4.30	Operationele verplichtingen (EIS)	- 16 -
4.31	Intrekken aanbestedingsprocedure (EIS).....	- 16 -
4.32	Gestanddoening aanbidding (EIS).....	- 17 -
4.33	Wachtkamerbepaling (WENS).....	- 17 -
4.34	Uniform Europees Aanbestedingsdocument – UEA (EIS).....	- 17 -
4.35	Conformiteitenlijst (EIS).....	- 17 -
4.36	Verklaring Vergunningen (EIS).....	- 17 -
4.37	2 kavels (EIS)	- 17 -
4.38	Uitsluiting Russische leveranciers (EIS).....	- 17 -
5.	AANBIEDINGSPROCEDURE.....	- 17 -
5.1	Gunningscriteria.....	- 17 -
5.2	Offerte-aanvraagdocument en Nota van inlichtingen	- 20 -
5.3	Gestanddoening en gunning.....	- 21 -
5.4	Planning	- 21 -
5.5	Wijze van aanbieden.....	- 22 -
5.6	Wijziging van de offerte-aanvraag	- 22 -
5.7	Aanvullende inlichtingen.....	- 22 -
5.8	Vertrouwelijkheid.....	- 22 -
5.9	Aanvullende gegevens	- 22 -
5.10	Overige procedure aspecten.....	- 23 -
5.11	Contact met Afnemer(s).....	- 23 -
6.	BIJLAGEN	- 24 -

1. INLEIDING

- 1.1 Dit Offerte-aanvraag document is opgesteld conform de aanbestedingswet 2012.
- 1.2 Deze offerte-aanvraag wordt uitgevoerd door Stichting Inkoop Energie Amsterdam e.o. (in dit document ook wel aangeduid als SIEA of aanbestedende dienst). De stichting werd op 18 maart 1999 opgericht en heeft als doelstelling het bedingen van zo gunstig mogelijke voorwaarden voor de deelnemers bij de inkoop van energie. De stichting telt circa 20 leden, alle grootverbruikers van energie (elektriciteit of gas). De stichting is ingeschreven onder nummer 34112711 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.
- 1.3 De offerteaanvraag betreft de levering van energie aan de aansluitingen zoals genoemd in Aansluitlijst (bijlage 2). De lijst met aansluitingen is aan wijzigingen onderhevig, zoals ten gevolge van sloop, nieuwbouw en additionele aansluitingen.
- 1.4 Afnemer(s) wil(len) middels deze EU-aanbesteding komen tot een overeenkomst met een leverancier voor de levering van elektriciteit en gas tot en met 31 december 2026, 24.00 uur respectievelijk 1 januari 2027, 06.00 uur (startdatum is 1 januari 2024; eventuele uitzonderingen per aansluiting staan gespecificeerd in de aansluitlijst).
- 1.5 De leden hebben SIEA gemachtigd om de inkoop te regelen.
- 1.6 De mate waarin leverancier in staat zal zijn te voldoen aan tenderprocedure en beschreven richtlijnen/voorwaarden vormen een belangrijk onderdeel van de gunningscriteria. Gelijktijdig zijn meerdere Afnemer(s) actief bezig met het reduceren van (fossiel) verbruik en/of anderszins actief met energiebesparende maatregelen het wordt zeer gewaardeerd wanneer Aanbieder zijn visie en mogelijkheden wil delen met SIEA.
- 1.7 De elektriciteit respectievelijk het gas zal aan Afnemer(s) worden geleverd op basis van een individuele overeenkomst met de Leverancier.
- 1.8 De tender wordt begeleid door PM Energie B.V.,
 - de heer L. Knufing, tel. 06 – 1038 9022 e-mail l.knufing@pmenergie.nl
 - De heer K. van Braak, tel 085 – 2100 578 e-mail k.vanbraak@pmenergie.nl

2. DEFINITIES

In deze offerte-aanvraag wordt verstaan onder:

Commodityprijs (elektriciteit) De leveringsprijs voor elektriciteit uitgedrukt in €/MWh voor Piekuren en in €/MWh voor Daluren.

Formule

Marktprijs* + Mark-up

* ICE Endex piekprijs, ICE Endex dalprijs, OTC-prijs of Marktprijs-variabel

De commodityprijs is inclusief:

- operationele kosten + marge Aanbieder,
- programmaverantwoordelijkheid,
- onbalanskosten,
- profielkosten,
- kosten Certiq,
- Leveranciersvergoeding van 0,1 €/MWh

Alternatief product

Indien Aanbieder een alternatief product aanbiedt kan bovenstaande er anders uitzien. Op het Aanbiedingsformulier dient dan eenduidig en expliciet te worden aangegeven welke onderdelen niet in de commodityprijs zijn opgenomen.

exclusief:

- transport- en aansluitkosten,
- systeemdiensten,
- kosten voor meterdiensten en andere diensten die samenhangen met de individuele aansluitingen,
- omzetbelasting (BTW), energiebelasting (EB), opslag duurzame energie (ODE) en andere heffingen van overheidswege.

Commodityprijs (gas)

De leveringsprijs voor gas uitgedrukt in €/MWh**

Formule

Marktprijs* + Mark-up

* ICE Endex prijs, Marktprijs-variabel of OTC-prijs

Commodityprijs is inclusief:

- marge Leverancier,
- flexibiliteitsdiensten,
- de maanden zijn inclusief profielkosten***,
- programmaverantwoordelijkheid en onbalans,
- Leveranciersvergoeding van 0,03 €/MWh.

Alternatief product

Indien Aanbieder een alternatief product aanbiedt kan bovenstaande er anders uitzien. Op het Aanbiedingsformulier dient dan eenduidig

en expliciet te worden aangegeven welke onderdelen niet in de commodityprijs zijn opgenomen.

Commodityprijs is exclusief:

- landelijk transport****
 - kosten voor het boeken van capaciteit op het entrypunt
 - connection tariff + exit tariff including quality conversion
- regionale transport- en aansluitkosten,
- kosten voor meterdiensten en andere diensten die samenhangen met de individuele aansluitingen,
- omzetbelasting (BTW), energiebelasting (EB), opslag duurzame energie (ODE) en andere heffingen van overheidswege.

** Indien Leverancier (onderdelen van) de prijs afwijkend (bijvoorbeeld in ct/Nm3/uur) wenst te offrenen dan dient dat te worden vermeld op het Aanbiedingsformulier.

*** Binnen een maand worden er geen profielkosten in rekening gebracht en/of wordt er niet berekend wat de afwijking van de gemiddelde dagafname is.

Vb. Maand x contractvolume is 100; 50% is geklikt; Marktprijs-gasclick is 20 €/Nm3 en Marktprijs-variabel is 15€/Nm3. In dat geval is de gewogen Marktprijs 17,5 €/Nm3; er worden geen additionele profielkosten in rekening gebracht.

**** De kosten voor het landelijk transport worden 1:1 en overeenkomstig de systematiek van Gasunie Transport Services doorbelast.

Programma-
verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van Afnemer(s) om dagelijks programma's over het geplande verbruik, het transport en de productie van elektriciteit/ gas op te stellen.

De verantwoordelijkheid die Afnemer(s) overdraagt aan Leverancier en Leverancier onvoorwaardelijk accepteert.

PV-partij

Programmaverantwoordelijke namens Afnemer(s)

Afnemer(s)

De bedrijven genoemd in de aansluitlijst (zie bijlage 2).

In de Aanbestedingswet ook wel Aanbestedende Dienst genoemd.

Aanbieder

Het energiebedrijf, dat Afnemer(s) een aanbieding doet voor de levering van elektriciteit/ gas aan Afnemer(s) overeenkomstig de bepalingen in deze offerte-aanvraag.

In de Aanbestedingswet ook wel Inschrijver genoemd.

Leverancier

Het energiebedrijf waarmee Afnemer(s) een overeenkomst sluiten voor de levering van elektriciteit/ gas.

Levering

De beschikbaarstelling van elektriciteit/ gas, op het landelijk Transportnet van Tennet / Gasunie Transport Services, van de tussen Leverancier en Afnemer(s) overeengekomen hoeveelheid elektriciteit/ gas.

Leveringsovereenkomst

Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer inzake de Levering van elektriciteit/ gas.

Leveranciersvergoeding

In de leveringsprijs is een 'Leveranciersvergoeding' voor SIEA opgenomen. De 'Leveranciersvergoeding' is integraal onderdeel van

de Leveringsprijs, wordt berekend over het werkelijk afgenomen verbruik en wordt periodiek afgedragen aan SIEA.

Tenminste 80% van het bedrag wordt na afloop van de maand van levering als voorschot uitgekeerd. Maximaal 20% wordt na afloop van het jaar, bij het vaststellen van het werkelijk jaarverbruik, uitgekeerd.

De leveranciersvergoeding voor elektriciteit bedraagt: 0,1 €/MWh

De leveranciersvergoeding voor gas bedraagt: 0,03 €/MWh

Groene stroom

Elektriciteit, opgewekt in productie-installaties die uitsluitend gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, alsmede elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen in hybride productie-installaties die ook met conventionele energiebronnen werken, met inbegrip van elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en die wordt gebruikt voor accumulatiesystemen, en met uitzondering van elektriciteit die afkomstig is van accumulatiesystemen. Een en ander conform de Elektriciteitswet 1998 (artikel 1, lid 1, sub u).

Groen gas

Het bedrag uitgedrukt in €/MWh waarmee de Leveringsprijs moet worden verhoogd indien een deelnemer 'groen gas' wenst.

Groen gas staat voor methaanhoudend gas dat is geproduceerd uit biomassa en kan dienen als alternatief voor aardgas. Een andere mogelijkheid is dat de leverancier ervoor zorgt dat de CO₂-uitstoot die vrijkomt bij de verbranding van het aardgas volledig wordt gecompenseerd.

Garantie van oorsprong

Een garantie van oorsprong (tevens te noemen GvO) voor duurzame elektriciteit, een garantie van oorsprong voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, een garantie van oorsprong voor gas uit hernieuwbare energiebronnen en een garantie van oorsprong voor warmte uit hernieuwbare energiebronnen; een en ander zoals bedoeld en omschreven in de daarvoor geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld: Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit).

Certificaten van oorsprong

Vanaf 2020 moeten leveranciers naast de groene stroom ook de bronnen van grijze stroom onderbouwen met certificaten. Deze certificaten worden Certificaten van oorsprong genoemd (tevens te noemen CvO). Grijze stroom is stroom die opgewekt is uit fossiele bronnen zoals steenkool en gas. De ACM gaat dan ook het grijze deel van het stroometiket controleren.

Piekuren¹⁾

De uren op werkdagen tussen 07.00 uur en 23.00 uur. Tijdens deze uren geldt het elektriciteitsstarief voor Piekuren.

Het weekend en de officieel in Nederland erkende feestdagen gelden niet als werkdag. Bevrijdingsdag is eens per vijf jaar een feestdag; Goede Vrijdag is een werkdag.

Daluren¹⁾

Alle overige uren. Tijdens deze uren geldt het elektriciteitsstarief voor Daluren.

ICE Endex piekprijs ¹⁾	De 'ICE Endex piekprijs' is de 'end of day settlement' prijs voor Dutch peakload, zoals deze door ICE Endex (www.theice.com) in €/MWh wordt gepubliceerd voor kalenderjaren, kwartalen of maanden. Op de www.theice.com staat de prijs vermeld als 'ICE Endex Dutch Power Peak Load (8-20) Futures'.
ICE Endex dalprijs ¹⁾	De 'ICE Endex dalprijs' is het resultaat van de volgende berekening: (base prijs * aantal baseload uren in de betreffende periode – ICE Endex piekprijs * "aantal Piekuren in de betreffende periode") / "aantal Daluren in de betreffende periode". Waarbij de 'base prijs' de 'end of day settlement' prijs voor Dutch baseload futures is, zoals deze door ICE Endex (www.theice.com) in €/MWh wordt gepubliceerd voor kalenderjaren, kwartalen of maanden. Op de www.theice.com staat de 'base prijs' vermeld als 'ICE Endex Dutch Power Base Load Futures'. <u>Jaarproducten voorbeeld</u> De 'ICE Endex dalprijs' in 2024 is het resultaat van de volgende berekening: (base prijs * 8784 – ICE Endex piekprijs * 'aantal Piekuren in het betreffende jaar') / 'aantal Daluren in het betreffende jaar'. Het 'aantal Piekuren in het betreffende jaar' is voor 2024 vastgesteld op 3144 uur. Het 'aantal Daluren in het betreffende jaar' is voor 2024 vastgesteld op 5640 uur. De 'ICE Endex dalprijs' in 2025 is het resultaat van de volgende berekening: (base prijs * 8760 – ICE Endex piekprijs * 'aantal Piekuren in het betreffende jaar') / 'aantal Daluren in het betreffende jaar'. Het 'aantal Piekuren in het betreffende jaar' is voor 2025 vastgesteld op 3132 uur. Het 'aantal Daluren in het betreffende jaar' is voor 2025 vastgesteld op 5628 uur. De 'ICE Endex dalprijs' in 2026 is het resultaat van de volgende berekening: (base prijs * 8760 – ICE Endex piekprijs * 'aantal Piekuren in het betreffende jaar') / 'aantal Daluren in het betreffende jaar'.
ICE Endex prijs ²⁾	De 'ICE Endex prijs' is de 'end of day settlement' gasprijs, zoals deze door ICE Endex (www.theice.com) in €/MWh wordt gepubliceerd voor Kalenderjaren, Seizoenen, Kwartaalen of Maanden. Op de www.theice.com staat de prijs vermeld als 'ICE Endex Dutch TTF Gas Base Load Futures'.
EPEX SPOT POWER NL (APX) ¹⁾	Een energiebeurs (EPEX SPOT POWER NL Day Ahead hierna te noemen APX) voor day-ahead inkoop en verkoop van elektriciteit tegen variabele prijzen per uur. De prijzen per uur worden uitgedrukt in €/MWh en dagelijks gepubliceerd tussen 12h42 - 13h05 CET door APX (www.apxgroup.com).
Marktprijs–variabel (elektriciteit)	Leverancier rekent niet geklikt volume af op basis van de Marktprijs–variabel. De Marktprijs–variabel in €/MWh is het ongewogen

rekenkundig gemiddelde van de in de leveringsmaand gepubliceerde APX Day-Ahead uurnoteringen waarbij het rekenkundig gemiddelde wordt bepaald conform de 12-hrs peak- en offpeaktijden.

Alternatief

Leverancier kan er voor kiezen om niet met een Maandgemiddelde APX te werken maar met de werkelijke APX uurprijs; in dat geval wordt per uur bekeken wat de APX-prijs is en deze wordt vermeerderd met de geldende Mark-up.

In de Offerte of op het Aanbiedingsformulier dient het Alternatief te worden uitgewerkt/ beschreven.

Marktprijs–variabel (gas)

De 'Marktprijs–variabel' is het ongewogen rekenkundig gemiddelde maandtarief van de LEBA TTF Day-ahead Index en de LEBA TTF Weekend Index van alle in de leveringsmaand uitgevoerde day-ahead transacties tussen 08:00 uur en 17:00 uur GMT voor alle geleverde Gas als basislast op de Nederlandse markt, zoals gepubliceerd door LEBA op de website www.leba.org.uk. Het maandgemiddelde van de gepubliceerde settlement tarieven wordt hierbij uitgedrukt in €/MWh en afgerond op 3 decimalen.

Als de Levering plaats vindt op een werkdag dan wordt het geleverde verbruik afgerekend tegen de LEBA (TTF) Day-ahead Index.

Als de Levering plaats vindt in het weekend dan wordt het geleverde verbruik afgerekend tegen de LEBA (TTF) Weekend Index.

Alleen voor het doel van deze definities, zijn de werkdagen alle andere dagen dan zaterdagen en zondagen waarop de banken open zijn voor zaken in Londen. De weekenden zijn zaterdagen, zondagen en alle feestdagen in Londen.

TTF 1-0-1

Indien leverancier niet de mogelijkheid heeft om te offren op basis LEBA TTF Day-ahead Index en de LEBA TTF Weekend Index dan mag Leverancier ook TTF 1-0-1 offren. In dat geval dient dit op het Aanbiedingsformulier (bijlage 1) te worden genoteerd.

De TTF 1-0-1 maandprijs wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van de voorafgaand aan de leveringsmaand gepubliceerde TTF 1-0-1 uurnoteringen (end-of-day settlements prijzen).

Alternatief

Leverancier kan er voor kiezen om niet met een Maandgemiddelde LEBA te werken maar met de werkelijke LEBA-prijs; in dat geval wordt per dag bekeken wat de LEBA-prijs is en deze wordt vermeerderd met de geldende Mark-up APX.

In de Offerte of op het Aanbiedingsformulier dient het Alternatief te worden uitgewerkt/ beschreven.

Mark-up

Het bedrag uitgedrukt in €/MWh waarmee de 'ICE Endex piekprijs', de ICE Endex dalprijs', de 'ICE Endex prijs', de OTC-prijs of de Marktprijs-variabel moet worden verhoogd of verlaagd om te komen tot de Commodityprijs.

Het is mogelijk dat de facturatie zal verspringen van 16-uurs piek naar 12-uurs piek. Indien deze wijziging wordt doorgevoerd zullen de

overeengekomen commodityprijzen/ prijsopslagen/ prijsafslagen overeenkomstig de door de Energiekamer (en/of ICE Endex) gehanteerde regels worden omgerekend.

- 1) Definities die specifiek met de levering van elektriciteit te maken hebben
- 2) Definities die specifiek met de levering van gas te maken hebben

3. GEGEVENS VAN AFNEMER(S)

3.1 Leveringsadressen

De leveringsadressen en EAN-codes van Afnemer(s) zijn in bijlage 2 aangegeven.

3.2 Te contracteren volume

De gegevens inzake het te contracteren volume op basis van de prognose van het elektriciteitsverbruik/ gasverbruik van Afnemer(s) zijn eveneens vermeld in bijlage 2.

3.3 Meetgegevens

Een elektronische opgave van de beschikbare meetgegevens van het elektriciteitsverbruik/ gasverbruik van Afnemer(s) is als bijlage 3 bijgevoegd.

3.4 Handelsregister

Het nummer in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Afnemers die de elektriciteit/ gas zullen afnemen zijn vermeld in bijlage 2.

4. UITGANGSPUNTEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT/ GAS

4.1 Eisen en wensen (EIS)

Voor alle Aanbieders zijn de in dit document beschreven eisen en voorwaarden van toepassing. Aan Aanbieders wordt gevraagd een aanbieding te maken waarin deze eisen en wensen zijn opgenomen. Het niet voldoen aan de opgenomen eisen en uitsluitingsgronden geldt als knock-out criterium.

Van de Aanbieders wordt daarom volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende eigen verklaringen gevraagd ten aanzien van alle eisen en wensen.

De Levering betreft:

- de Levering van elektriciteit/ gas;
- de overname van de Programmamaverantwoordelijkheid voor de aansluitingen van Afnemer;
- de uitvoering van de Leveranciersswitch.
- de facturatie

Een en ander geheel overeenkomstig de Elektriciteitswet/ Gaswet inclusief de daarbij behorende Codes en richtlijnen. Voor definities die niet met name zijn genoemd wordt verwezen naar de Begrippenlijst Elektriciteit/ Begrippenlijst Gas van de ACM.

4.2 Definities (EIS)

Aanbieder is akkoord met de in Hoofdstuk 2 geformuleerde definities.

4.3 Aanbiedingsprocedure (EIS)

Aanbieder is akkoord met de in Hoofdstuk 5 geformuleerde procedure en/of aanvullende bepalingen.

4.4 Leveringsovereenkomst (EIS)

De Levering van elektriciteit/ gas zal plaats vinden op basis van een te sluiten

Leveringsovereenkomst tussen Afnemer en Leverancier. Deze overeenkomst zal zijn gebaseerd op de met SIEA overeen te komen voorwaarden en afspraken. Aanbieders wordt verzocht om een voorbeeld van de Leveringsovereenkomst inclusief alle voorwaarden (bijvoorbeeld algemene voorwaarden en/of productvoorwaarden) te zenden aan SIEA.

4.5 Juridisch kader (EIS)

Indien SIEA met Leverancier tot overeenstemming komt dan geldt onderstaand rangorde. Waarbij het hogergenoemd document prevaleert boven de documenten die er onder staan:

1. Nota van Inlichtingen
2. Offerte-aanvraag document inclusief het getekende Aanbiedingsformulier
3. Offerte Leverancier
4. Leveringsovereenkomst voor de (terug)levering van Elektriciteit respectievelijk gas
5. Algemene Voorwaarden (Leverancier)

4.6 Duur van de overeenkomst (EIS)

De Leveringsovereenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2026, 24.00 uur (elektriciteit) respectievelijk 1 januari 2027, 06.00 uur (gas). De levering start op 1 januari 2024 00.00 uur (elektriciteit) respectievelijk 1 januari 2024 06.00 uur (gas). Eventuele uitzonderingen per aansluiting staan gespecificeerd in de aansluitlijst (bijlage 2).

Behoudens indien de wet vereist is er nimmer sprake van automatische verlenging en dus ook geen sprake van een opzeggingstermijn. Indien de wet doorlevering na het einde van de looptijd vereist is doorlevering gemaximeerd tot telkens 1 maand.

4.7 Aanbieding Commodityprijs (EIS)

De aanbieding voor de Commodityprijs dient te bestaan uit de opgave van de Mark-up, het bedrag uitgedrukt in €/MWh, waarmee de 'ICE Endex piekprijs', de 'ICE Endex dalprijs', de 'ICE Endex prijs', de 'OTC-prijs' en/of 'Marktprijs-variabel' moet worden verhoogd of verlaagd om te komen tot de Commodityprijs.

4.8 Uitvoering gespreide inkoop – Klikken van maanden, kwartalen en jaren (WENS)

SIEA¹⁾ kan het gecontracteerde volume in percentages en in overleg met de Leverancier in de periode tussen het aangaan van de Leveringsovereenkomst en de uiterlijke kliktermijn gefaseerd inkopen tegen de OTC-prijs of ICE Endex prijs van de desbetreffende handelsdag verhoogd met de overeengekomen Mark-up.

Ps. In geval van het klikken van jaren zou je bijvoorbeeld 100% van het gecontracteerd volume middels een ICE Endex settlement Cal-notering kunnen vastleggen. Er wordt in een dergelijke situatie nadrukkelijk niet gewerkt met 'maandresten'.

¹⁾ Geldt eveneens voor Afnemers die zelf klikken (zie paragraaf 4.12)

4.9 Uitvoering gespreide inkoop – Klikken op basis van ICE Endex settlement (WENS)

SIEA¹⁾ kan termijntransacties vastleggen (klikken) tot tenminste 15.00 uur op basis van de 'ICE Endex Power NL End of Day settlement Price/ ICE Endex Dutch TTF Gas Base Load Futures' publicatie (die later op de betreffende handelsdag zal worden gepubliceerd) voor een gespecificeerd Kalenderblok en op basis van een percentage van het gedefinieerde volume.

ICE Endex publicaties zijn voor 3 jaren, 3 kwartalen en 3 maanden vooruit te klikken en zijn gelimiteerd tot de einddatum van de overeenkomst.

¹⁾ Geldt eveneens voor Afnemers die zelf klikken (zie paragraaf 4.12)

4.10 Uitvoering gespreide inkoop – Klikken op basis van OTC + klikgarantie (WENS)

Naast klikken op basis van ICE Endex kan SIEA¹⁾ ook een klikopdracht geven op basis van de door Leverancier afgegeven OTC-prijs (ook wel 'Sellerquote' of 'Trader Quote') voor een

gespecificeerde periode en een percentage van het gedefinieerde volume vastleggen.

Klikgarantie

In geval Leverancier een OTC-prijs (ook wel 'Sellerquote' of 'Trader Quote' genoemd) aanbiedt dan garandeert Leverancier dat de afgegeven prijsnotering tenminste gelijk of lager, in geval van aankoop ('Offer'), of hoger, in geval van verkoop ('Bid'), is dan noteringen via één van de volgende bronnen: Trayport, Prebon, Spectron, ICAP, GFI en TFS. E.e.a. onder voorbehoud van (volume of algehele) beschikbaarheid.

Of klikgarantie

Leverancier is bereid om onder volledige transparantie inzage te geven aan de transactie die ten grondslag ligt aan de OTC-prijs. De OTC-prijs wordt 1:1, dus zonder winst- en/of risico-opslagen, doorgezet aan Afnemers.

1) Geldt eveneens voor Afnemers die zelf klikken (zie paragraaf 4.12)

4.11 Gespreide inkoop – Klikprocedure, aantal kliks (EIS)

Het minimumklikvermogen bedraagt 0,1 MW (~876 MWh op jaarbasis). Afnemer kan op jaarbasis tenminste 12x klikken. De klikprocedure wordt door Aanbieder nader uitgewerkt.

4.12 Afnemer(s) die zelf klikken (EIS)

In afwijking van het gestelde in voorgaande artikelen zullen Afnemer(s)²⁾ in de gelegenheid worden gesteld zelf de inkoopmomenten ten behoeve van het voor hen gecontracteerde volume te bepalen, een en ander op dezelfde condities als de overige Afnemer(s).

²⁾ In de aansluitlijst (zie bijlage 2) is vastgelegd welke Afnemers een eigen klikstrategie voeren.

4.13 Bepaling van de Commoditykosten (WENS)

ELEKTRICITEIT

De te factureren maandprijzen zijn gebaseerd op onderstaande richtlijnen.

De Commodityprijs voor de levering in de Piekuren (=CPP) zal worden gebaseerd op de ICE Endex, OTC-prijs en/of Marktprijs-variabel voor Piekuren verhoogd met de Mark-up voor Piekuren.

De Commodityprijs voor de levering in de Daluren (=CPD) zal worden gebaseerd op de ICE Endex, OTC-prijs en/of Marktprijs-variabel voor Daluren verhoogd met de Mark-up voor Daluren.

De te factureren Commoditykosten bestaan uit de volgende onderdelen en worden per maand vastgesteld:

- ✓ Commoditykosten voor piekuren maand xx²⁾ (=LKP maand xx)
 - Piekvolume maand xx * klikpercentage piek maand xx * CPP-vast
 - Piekvolume maand xx * (1-klikpercentage piek maand xx) * CPP-variabel
- ✓ Commoditykosten voor daluren maand xx²⁾ (=LKD maand xx)
 - Dalvolume maand xx * klikpercentage dal maand xx * CPD-vast
 - Dalvolume maand xx * (1-klikpercentage dal maand xx) * CPD-variabel

Waarbij:

CPP-vast = ICE Endex/OTC voor Piekuren maand xx + geldende Mark-up

CPP-variabel = Marktprijs variabel voor Piekuren maand xx + geldende Mark-up

CPD-vast = ICE Endex/OTC voor Daluren maand xx + geldende Mark-up

CPD-variabel = Marktprijs variabel voor Daluren maand xx + geldende Mark-up

Piekvolume = de werkelijk afgenomen hoeveelheid elektriciteit in Piekuren
 Dalvolume = de werkelijk afgenomen hoeveelheid elektriciteit in Daluren
 Klikpercentage piek = de geklikte hoeveelheid elektriciteit in Piekuren / totale contracthoeveelheid in Piekuren
 Klikpercentage dal = de geklikte hoeveelheid elektriciteit in Daluren / totale contracthoeveelheid in Daluren

- 1) In geval van een negatieve Mark-up zal er sprake zijn van een verlaging van de ICE Endex prijs of APX-prijs.
- 2) Maand xx staat voor de maand waarin het volume is afgenomen en de leveringskosten worden gefactureerd

De bepaling van de Commodityprijs is gebaseerd op het contractvolume (en niet op het werkelijk afgenomen volume).

Voorbeeld:

Contractvolume maand xx (Piekuren)	100 MWh
Werkelijk volume maand xx (Piekuren)	110 MWh
CPP-vast (Commodityprijs vast voor Piekuren, 50% contractvolume geklikt)	200 €/MWh
CPP-variabel (Commodityprijs variabel voor Piekuren)	100 €/MWh

De CPP (Commodityprijs voor Piekuren) is gebaseerd op het contractvolume en is derhalve 150 €/MWh.
 De CKP (Commoditykosten in Piekuren) in maand xx zijn $110 \text{ MWh} \times 150 \text{ €/MWh} = \text{€ } 16.500,-$.

Alternatief product

Indien Aanbieder een alternatief product aanbiedt kan bovenstaande er anders uitzien. Op het Aanbiedingsformulier dient dan eenduidig en expliciet te worden aangegeven.

GAS

De te factureren Commoditykosten bestaan uit de volgende onderdelen en worden per maand vastgesteld (=CK maand xx ¹⁾):

- Volume maand xx * klikpercentage maand xx * CP-vast
- Volume maand xx * (1-klikpercentage maand xx) * CP-variabel

Waarbij:

CP-vast = ICE Endex/OTC + geldende Mark-up

CP-variabel = Marktprijs variabel + geldende Mark-up

Volume maand xx = de werkelijk afgenomen hoeveelheid gas in maand xx

Klikpercentage = de geklikte hoeveelheid gas / contracthoeveelheid

- 1) Maand xx staat voor de maand waarin het volume is afgenomen en de commoditykosten worden gefactureerd

De bepaling van de Commodityprijs (CP) is gebaseerd op het contractvolume (en niet op het werkelijk afgenomen volume).

Voorbeeld:

Contractvolume maand xx	100.000 Nm3
Werkelijk volume maand xx	110.000 Nm3
CP-vast (Commodityprijs - vast, klikpercentage is 50%)	200 €/Nm3
CP-variabel (Commodityprijs - variabel)	150 €/Nm3

De CP (Commodityprijs) is gebaseerd op het contractvolume en is derhalve 175 €/Nm3.
 De CK (Commoditykosten) in maand xx zijn $110.000 \text{ Nm3} \times 175 \text{ €/Nm3} = \text{€ } 211.750,-$.

Alternatief product

Indien Aanbieder een alternatief product aanbiedt kan bovenstaande er anders uitzien. Op het Aanbiedingsformulier dient dan eenduidig en expliciet te worden aangegeven.

4.14 Groene energie (EIS)

SIEA vraagt tevens een opgave van de meerprijs van 'groene stroom' en/of 'groen gas'.

4.15 Transport (EIS)

Afnemer(s) hebben een transport- en aansluitovereenkomst afgesloten met hun regionale netbeheerder.

4.16 Programmaverantwoordelijkheid (EIS)

Afnemer(s) dragen hun programmaverantwoordelijkheid over aan de Leverancier. De kosten van onbalans maken integraal deel uit van de commodityprijzen.

4.17 Beschikbaar stellen meetgegevens (EIS)

Leverancier zendt het jaarverbruik na afloop van het jaar aan SIEA.

Indien van toepassing zendt Leverancier periodiek per e-mail het gemeten elektriciteitsverbruik (in 5-minuten, kwartier en/of uurwaarden) aan SIEA. Het jaaroverzicht van de meetgegevens zendt Leverancier na afloop van het contractjaar aan SIEA. Zo mogelijk maakt Leverancier de verbruiksgegevens toegankelijk middels internet.

4.18 Beschikbaar stellen klantsleutels (WENS)

Op aanvraag van SIEA zendt Leverancier de klantsleutels naar SIEA.

4.19 Switchproces (EIS)

Leverancier is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de switch en dient SIEA over de voortgang van de switch te informeren en achteraf te rapporteren. Leverancier dient voorafgaand aan de switchdatum een degelijke controle uit te voeren op de juistheid van de verstrekte EAN-codes. Binnen vijf werkdagen na de switchdatum dient Leverancier te controleren of de switch volledig en correct is uitgevoerd. Herstel van gemaakte fouten bij het switchproces zijn, behoudens in geval van overmacht, voor rekening en risico van Leverancier. Na afloop van de leveringsovereenkomst dient Leverancier binnen vijf werkdagen een extra controle uit te voeren of de programmaverantwoordelijkheid is overgenomen door de nieuwe leverancier en hierover te rapporteren aan SIEA.

4.20 Volumebandbreedte (WENS)

Afnemer kan akkoord gaan met een volumebandbreedte van 10% op het gecontracteerde Jaarvolume.

De eventuele over- of onderschrijding zal in dat geval gelden voor het totale volume van alle Afnemers (het 'collectief-volume' of het 'SIEA-volume') en zal over het gehele jaar worden berekend. De kosten of opbrengsten van een eventuele over- of onderschrijding zullen pro rato met de Afnemers die daarvoor verantwoordelijk zijn worden verrekend.

Indien na afloop van een jaar blijkt dat het collectief meer volume heeft afgenomen dan 110% van het gecontracteerde Jaarvolume (het 'SIEA-volume') dan wordt de meer afname gedurende de betreffende periode waarin de meer afname heeft plaatsgevonden de gemiddelde APX-prijs in rekening gebracht vermeerderd met een vooraf overeengekomen opslag.

Indien na afloop van een jaar blijkt dat het collectief minder volume heeft afgenomen dan 90% van het gecontracteerde Jaarvolume (het 'PM-Energie-volume') dan wordt de minder afname gedurende de betreffende periode waarin de minder afname heeft plaatsgevonden de Marktprijs-variabel in rekening gebracht verminderd met een vooraf overeengekomen opslag.

Aanbieder wordt verzocht om verdere invulling te geven aan dit artikel om eventuele Bandbreedterisico's voor Afnemer te reduceren.

4.21 Aanpassen gecontracteerd jaarvolume (EIS)

Als afnemer voor aanvang van het leveringsjaar verwacht meer of minder volume af te nemen dan het gecontracteerd jaarvolume biedt Aanbieder de mogelijkheid om het gecontracteerd volume aan te passen. In geval er 100% geklikt is betekent dit dat Afnemer middels een 'Resell' (bij het verlagen van het gecontracteerd volume) of een 'Extra Buy' (bij het verhogen van het gecontracteerd volume) het gecontracteerd volume kan aanpassen.

Aanbieder wordt verzocht om verdere invulling te geven aan dit artikel.

4.22 Mutatiebandbreedte (aansluitingen toevoegen of laten vervallen) (WENS)

Afnemer heeft soms te maken met nieuwe aansluitingen of aansluitingen die vervallen. Leverancier zegt toe dat Afnemer tot 5% van de gecontracteerde jaarhoeveelheid aansluitingen kan toevoegen of kan laten vervallen. Binnen deze bandbreedte gelden voor alle Aansluitingen dezelfde contractcondities en dezelfde, m.u.v. de aansluitingen van Afnemers die zelf klikken, leveringsprijs.

Aanbieder wordt verzocht om verdere invulling te geven aan dit artikel.

Voorbeeld: Het 'Collectief' heeft een gezamenlijk volume van 100 GWh. Wanneer er 5 GWh vervalt kan er, bij een mutatiebandbreedte van 5%, 10 GWh worden toegevoegd.

4.23 Teruglevering en saldering (WENS)

Onderstaand een aantal regels die van toepassing zijn inzake teruglevering en saldering. Deze regels zijn van toepassing indien er op een aansluiting energie wordt opgewekt.

- a) Indien er op een aansluiting de door de Afnemer(s) opgewekte elektriciteit op jaarbasis kleiner is dan de het jaarverbruik van de aansluiting geldt dat de commodityprijs voor levering gelijk is aan de commodityprijs voor teruglevering (eigen opgewekte energie).
- b) Indien er op een aansluiting de door de Afnemer(s) opgewekte elektriciteit op jaarbasis groter is dan de het jaarverbruik van de aansluiting dan geldt voor het verschil een redelijke terugleververgoeding. Deze is tenminste gelijk aan de Commodityprijs x 0,9 (dempingsfactor). Indien er niet expliciet een dempingsfactor wordt vermeld in het Aanbiedingsformulier dan is de is de commodityprijs voor levering gelijk aan de commodityprijs voor teruglevering.
- c) Een alternatief is dat de teruggeleverde elektriciteit wordt afgerekend op basis van de geoffreerde APX-constructie. In dat geval mag de geldende Mark-up worden afgetrokken van de APX maandprijs. Ofwel:
Tijdens Piekuren = Marktprijs variabel voor Piekuren maand xx -/- geldende Mark-up
Tijdens Daluren = Marktprijs variabel voor Daluren maand xx -/- geldende Mark-up
- d) Een alternatief is dat de teruggeleverde elektriciteit wordt afgerekend op basis van de ongewogen gemiddelde 16-uurs APX-prijs.
- e) Ten aanzien van het salderen van energiebelasting geldt dat het wettelijk kader wordt gevolgd (bijvoorbeeld voor eigen opwek uit hernieuwbare bronnen in combinatie met een kleinverbruik aansluiting betekent dit dat de energiebelasting volledig wordt gesaldeerd).

Aanbieder wordt verzocht om verdere invulling te geven aan dit artikel.

4.24 Facturering (WENS)

Leverancier factureert aan Afnemer(s) in de maand van levering of na afloop van de maand van levering.

In geval de maandfactuur niet is gebaseerd op het werkelijk verbruik (ofwel facturatie op basis van voorschotten in combinatie met een afrekening) richt de leverancier de facturering in op basis van een variabel **afrekenmoment op 31/12/20xx** (en 1 afrekening per jaar). De definitieve afrekening van het verbruiksjaar vindt, **onder voorbehoud van overmacht**, uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende jaar plaats.

Leverancier hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Uitzonderingen hierop zijn PPG, Forbo en Verkade (zie Aansluitlijst). Ten behoeve van deze Deelnemers hanteert Leverancier een betalingstermijn van 60 dagen. De meerprijs voor een betalingstermijn van 60 dagen dient te worden vermeld op het Aanbiedingsformulier.

Op aanvraag worden factuurgegevens door de leverancier geëxporteerd naar Excel (of een andere database) en opgestuurd naar SIEA.

4.25 Zekerheden – deel 1 (WENS)

Aanbieder zegt toe dat er, op het moment van aanbieden/ op het moment van afsluiten van de Leveringsovereenkomst geen aanvullende zekerheden worden gevraagd.

Zekerheden – deel 2 (EIS)

In geval er op het moment van offreren geen aanvullende zekerheden worden gevraagd maar na gunning wel dan dient Aanbieder dit zorgvuldig te onderbouwen. Een basisregel hierbij is wel dat bij gelijkblijvende financiële cijfers en omstandigheden er geen aanvullende zekerheden gelden.

In geval er op het moment van offreren financiële zekerheden worden gevraagd dan heeft Afemer het recht om uit het SIEA-collectief te stappen. Alle overige afspraken die volgen uit deze offerte-aanvraag blijven onveranderd van kracht.

4.26 Creditrating (EIS)

Aanbieder heeft een minimale creditrating van 50. De minimale kredietlimiet bedraagt € 500.000,=.

Indien Aanbieder deel uit maakt van een concern en er geen cijfers over Aanbieder worden gepubliceerd zal diens hoogste (Nederlandse) moedermaatschappij worden beoordeeld. Voor de beoordeling wordt Creditsafe (Creditsafe Nederland BV) gebruikt.

4.27 Financiële garantstelling (WENS)

Indien Aanbieder deel uitmaakt van een concern, dan dient Aanbieder een "403-verklaring" te overleggen die de financiële garantstelling door haar hoogste (Nederlandse) moedermaatschappij waarborgt.

4.28 Voertaal (EIS)

De voertaal in de gehele aanbestedingsprocedure en contractperiode is Nederlands.

4.29 Vestigingsadres Aanbieder (EIS)

Aanbieder heeft in de gehele aanbestedingsprocedure en contractperiode een vestigingsadres in Nederland.

4.30 Operationele verplichtingen (EIS)

Leverancier dient alle noodzakelijke operationele verplichtingen (switchen, PV, balanceren, contracteren capaciteiten etc.) op zich te nemen om het transport van elektriciteit respectievelijk gas naar de aansluitingen van Afnemers voor de periode van de contractduur mogelijk te maken. Alle daarmee samenhangende kosten maken integraal onderdeel uit van de Mark-up.

4.31 Intrekken aanbestedingsprocedure (EIS)

Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, de aanbestedingsprocedure op te schorten dan wel in zijn geheel in te trekken. Aanbidders hebben in dat geval op geen enkele wijze recht op een schadevergoeding of anderszins recht op een vergoeding in welke vorm dan ook.

4.32 Gestanddoening aanbieder (EIS)

Van de Aanbieder wordt verwacht dat de aanbieder tot 30 dagen na aankondiging van de voorlopige gunning gestand wordt gedaan in verband met artikel 2.127 van de aanbestedingswet 2012.

4.33 Wachtkamerbepaling (WENS)

De Aanbieder die geen voorlopige gunning ontvangt wordt geacht in de 'wachtkamer' plaats te nemen.

Afhankelijk van het verloop van de aanbestedingsprocedure kan SIEA besluiten Aanbieders weer tot het vervolg van de procedure toe te laten. In tegenstelling tot artikel 4.30 hebben Aanbieders, in een dergelijke situatie waarbij een Aanbieder weer wordt toegelaten, de mogelijkheid om de tarieven aan te passen. Alle overige voorwaarden blijven wel gelijk.

4.34 Uniform Europees Aanbestedingsdocument – UEA (EIS)

Afnemer heeft in Deel I de gegevens van de aanbesteding en aanbestedende dienst ingevuld en in Deel III de relevante uitsluitingsgronden geselecteerd.

Aanbieder vult het formulier in, draagt zorg voor rechtsgeldige ondertekening en retournering van het formulier. Zie bijlage 6.

4.35 Conformiteitenlijst (EIS)

Afnemer heeft Bijlage 5 Conformiteitenlijst ingevuld en draagt zorg voor rechtsgeldige ondertekening en retournering van het formulier. Zie bijlage 5.

4.36 Verklaring Vergunningen (EIS)

Afnemer heeft Bijlage 4 Verklaring Vergunningen ingevuld en draagt zorg voor rechtsgeldige ondertekening en retournering van het formulier. Zie bijlage 4.

4.37 2 kavels (EIS)

Elektriciteit respectievelijk gas wordt aangeboden als 2 kavels. Beide kavels kunnen separaat van elkaar kunnen worden gegund. Afnemer mag aanbieden op 1 van beide kavels. Afnemer heeft de mogelijkheid tot het geven van een korting in geval Afnemer de voorkeur geeft aan beide kavels. In dat geval dient een eventuele korting eenduidig op het Aanbiedingsformulier te worden vermeld.

4.38 Uitsluiting Russische leveranciers (EIS)

Uitsluiting van Russische leveranciers conform vijfde sanctiepakket van de EU. Wanneer er nieuwe sanctiepakketten volgen zal dit opnieuw gewogen worden op grond van dan geldende maatregelen en wetgeving.

5. AANBIEDINGSPROCEDURE

5.1 Gunningscriteria

De opdracht voor levering zal worden gegund aan de Aanbieder met de beste prijskwaliteitverhouding (beste PKV).

Gunningscriteria	Maximaal aantal te behalen punten
1. De gesommeerde kosten (inclusief de gewogen meerprijzen voor groene stroom respectievelijk groen gas) voor de gehele contractperiode (2024-2026). In de berekening wordt de (piek- en dal) contracthoeveelheid, afgerond op hele MWh, vermenigvuldigd met de som van de Mark-up en de IceEndex end of day notering van dag voorafgaande aan de aanbieder.	75

In de berekening gaan wij uit van 56% aan Piekuren. Voor het vaststellen van de Mark-up wordt een ongewogen gemiddelde van de Mark-up ICE-Endex, Mark-up OTC en Mark-up Variabel berekend. De Aanbieder met de laagste gesommeerde kosten ontvangt vijfenzeventig (75) punten. Het procentuele verschil (afgerond op 1 cijfer achter de komma) van de overige aanbieders zal worden vermenigvuldigd met een factor 4 en in mindering worden gebracht op de maximale score van vijfenzeventig (75) punten. - Indien Aanbieder meerkosten hanteert voor een betalingstermijn van 60 dagen dan zal dit procentueel meegewogen worden. - De kosten voor vergroening zullen worden meegewogen. - Indien Aanbieder niet voldoet aan de klikgarantie zoals beschreven in paragraaf 4.10 dan zal de Mark-up worden verhoogd met 2,5 €/MWh. Zie onderstaand rekenvoorbeeld.	
2. Uitvoering gespreide inkoop – Klikken op basis van OTC + klikgarantie (zie paragraaf 4.8). Voor het voldoen aan deze wens ontvangt Aanbieder vier (4) punten.	4
3. Uitvoering gespreide inkoop - Klikken op basis van ICE Endex settlement (zie paragraaf 4.9). Voor het voldoen aan deze wens ontvangt Aanbieder één (1) punt.	1
4. Uitvoering gespreide inkoop - Klikken op basis van OTC + klikgarantie (zie paragraaf 4.10). Voor het voldoen aan deze wens ontvangt Aanbieder vier (4) punten.	4
5. Bepaling van de Commodityprijzen (zie paragraaf 4.13). Voor het voldoen aan deze wens ontvangt Aanbieder drie (3) punten.	3
6. Volumebandbreedte (zie paragraaf 4.20). Voor het voldoen aan deze wens ontvangt Aanbieder negen (9) punten.	9
7. Mutatiebandbreedte (zie paragraaf 4.22). Voor het voldoen aan deze wens ontvangt Aanbieder één (1) punt.	1
8. Teruglevering en saldering (zie paragraaf 4.23). Voor het voldoen aan deze wens ontvangt Aanbieder één (1) punt.	1
9. Facturering (zie paragraaf 4.25). Voor het voldoen aan deze wens ontvangt Aanbieder één (1) punt.	1
10. Zekerheden (zie paragraaf 4.26). Voor het voldoen aan deze wens ontvangt Aanbieder één (1) punt.	1
Maximaal te behalen score	100

Aan elke Aanbieder zal voor elk criterium een score worden toegekend. Er wordt geen additionele weegfactor gebruikt. Het totale maximum aantal te behalen punten bedraagt 100. De opdracht zal worden gegund aan de Aanbieder met de

hoogste score in punten. In geval van een gelijk puntenaantal gaat gunning naar de Aanbieder met de laagst gesommeerde kosten.

Ad 1 rekenvoorbeeld

Contractvolume 750.000 MWh

ICE Endex piekprijs op de dag voorafgaand aan de fatale datum voor het inleveren van de

Aanbieding € 280,00 per MWh

ICE Endex dalprijs op de dag voorafgaand aan de fatale datum voor het inleveren van de

Aanbieding € 200,00 per MWh

Offerte Aanbieder A

Mark-up ICE Endex piekprijs : 5 €/MWh

Mark-up ICE Endex dalprijs : 5 €/MWh

Mark-up OTC : 5 €/MWh

Mark-up variabel : 5 €/MWh

Meerprijs groene stroom (EU Wind)

Meerprijs groene stroom (Nederlandse Wind)

	Aantal punten
Punten o.b.v. gesommeerde kosten	75
Aanbieder voldoet aan 4.08 : Ja	4
Aanbieder voldoet aan 4.09 : Ja	1
Aanbieder voldoet aan 4.10 : Ja	4
Aanbieder voldoet aan 4.13 : Ja	3
Aanbieder voldoet aan 4.20 : Ja	9
Aanbieder voldoet aan 4.22 : Ja	1
Aanbieder voldoet aan 4.23 : Ja	1
Aanbieder voldoet aan 4.25 : Ja	1
Aanbieder voldoet aan 4.26 : Ja	1
Totaal	100

Offerte Aanbieder B

Mark-up ICE Endex piekprijs : 7 €/MWh

Mark-up ICE Endex dalprijs : 7 €/MWh

Mark-up OTC : 2,5 €/MWh

Mark-up APX (piek) : 9 €/MWh

Mark-up APX (dal) : 9 €/MWh

Aanbieder voldoet aan 4.10 : Nee

	Aantal punten
Punten o.b.v. gesommeerde kosten	71,8 (zie onderstaand)
Aanbieder voldoet aan 4.08 : Ja	4
Aanbieder voldoet aan 4.09 : Ja	1
Aanbieder voldoet aan 4.10 : Nee	0
Aanbieder voldoet aan 4.13 : Ja	3
Aanbieder voldoet aan 4.20 : Ja	9
Aanbieder voldoet aan 4.22 : Ja	1
Aanbieder voldoet aan 4.23 : Ja	1
Aanbieder voldoet aan 4.25 : Ja	1
Aanbieder voldoet aan 4.26 : Ja	1
Totaal	92,8

Gemakshalve zijn de kosten voor het vergroenen achterwege gelaten in dit rekenvoorbeeld.

Kosten:

Piekvolume * (Endex piek + ongewogen Mark-up piekprijs) + Dalvolume * (Endex dal + ongewogen Mark-up dalprijs)

Kosten Aanbieder A:

$(56\% * 750.000) * (280,00 + 5) + (44\% * 750.000) * (200,00 + 5) = € 187.350.000$

Aanbieder A ontvangt 75 punten

Kosten Aanbieder B:

$(56\% * 750.000) * (280 + 7^1) + (44\% * 750.000) * (200,00 + 7^2) = € 188.850.000$

Aanbieder B is 0,8% duurder en ontvangt 3,2 (0,8 *4) minder dan Aanbieder A is 71,8 punten.

- 1) Ongewogen gemiddelde van Mark-up ICE-Endex, Mark-up OTC en Mark-up APX voor piekuren = $(7 + (2,5 + 2,5) + 9) / 3 = 7$
- 2) Ongewogen gemiddelde van Mark-up ICE-Endex, Mark-up OTC en Mark-up APX voor daluren = $(7 + (2,5 + 2,5) + 9) / 3 = 7$

Alternatief product

Indien Aanbieder een alternatief product aanbiedt zal SIEA onderdeel 1 van bovenstaande gunningscriteria zo goed mogelijk berekenen op basis van bijvoorbeeld historische data. Aanbieder begrijpt echter dat de door SIEA gebruikte rekenmethodiek ten dele kan bestaan uit een inschatting van kostencomponenten (bijvoorbeeld een inschatting van profiel en/of onbalanskosten). In deze accepteert Aanbieder onvoorwaardelijk de door SIEA gemaakte inschatting en berekening van de gesommeerde kosten.

5.2 Offerte-aanvraagdocument en Nota van inlichtingen

Aanbieder heeft de gelegenheid vragen te stellen / opmerkingen te plaatsen over de aanbestedingsstukken en de aanbestedingsprocedure. Deze vragen en/of opmerkingen moeten via het aanbestedingsplatform <https://tenderned.nl>, vraag- en antwoordmodule, worden ingediend.

Vragen en/of inlichtingen dienen uiterlijk op de in de tabel "planning" aangegeven datum en tijdstip te zijn ingediend. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en juist indienen van vragen en/of opmerkingen ligt bij de Aanbieder. De vragen zullen met bijbehorende antwoorden uiterlijk op de in de tabel "planning" aangegeven datum geanonimiseerd op <https://tenderned.nl> worden gepubliceerd en zo aan alle Aanbieders ter beschikking worden gesteld (Nota van Inlichtingen.)

Let op:

Vragen die niet via het aanbestedingsplatform <https://tenderned.nl> zijn ingediend, worden door de aanbestedende dienst niet in behandeling genomen.

Dit beschrijvend document en de overige offerte-aanvraag documenten zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er toch onduidelijkheden/ onvolkomenheden /tegenstrijdigheden in deze documenten voorkomen. Afnemer verwacht een proactieve houding van Aanbieders, hetgeen betekent dat Aanbieders eventuele onduidelijkheden/ onvolkomenheden/ tegenstrijdigheden in de offerte-aanvraag documenten zo spoedig mogelijk aan Afnemer moeten melden en wel op een zodanig moment dat deze onduidelijkheden/ onvolkomenheden/ tegenstrijdigheden nog ongedaan kunnen worden gemaakt.

Na het verstrijken van de uiterste termijn waarbinnen de inschrijvingen moeten zijn ingediend kunnen de Aanbieders geen bezwaar meer maken tegen eventuele onduidelijkheden/

onvolkomenheden/ tegenstrijdigheden in de offerte-aanvraag documenten. Derhalve verliezen Aanbieders hun recht om na de aanbesteding alsnog bezwaar te maken tegen (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings-)recht, voor zover daarvan sprake zou zijn in de offerte-aanvraag documenten en worden de Aanbieders geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van die documenten te hebben ingestemd.

Aanbestedende dienst en/of Afnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onduidelijkheden/ onvolkomenheden in de offerte-aanvraag documenten.

Door in te schrijven accepteert u het voorgaande.

5.3 Gestanddoening en gunning

Van de Aanbieder wordt verwacht dat de aanbidding tot 30 dagen na aankondiging van de voorlopige gunning gestand wordt gedaan in verband met artikel 2.127 van de aanbestedingswet 2012. Tot die datum heeft uw inschrijving het karakter van een onherroepelijk aanbod. Uw inschrijving bevat geen voorbehouden met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Als tegen de gunningsbeslissing van de Afnemer bezwaar wordt gemaakt, wordt de gestanddoeningstermijn van uw inschrijving automatisch geacht te gelden tot minimaal twee weken na de datum van het kort gedingvonnis.

De door Afnemer beoogde procedure is als volgt:

- Aanbieders die zich niet kunnen verenigen met de gunningsbeslissing, kunnen zich uitsluitend tegen de voorgenomen gunning verzetten door uiterlijk binnen 20 dagen na dagtekening van de gunningsbeslissing, door middel van betekening van de dagvaarding aan aanbestedende dienst, een kort geding aanhangig te maken bij de Rechtbank Zwolle en ervoor te zorgen dat de mondelinge behandeling van dat kort geding zo spoedig mogelijk nadien zal plaatsvinden.
- Indien binnen een termijn van 20 dagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort gedingprocedure aanhangig is gemaakt zal de aanbestedende dienst niet tot gunning van de opdracht overgaan voordat in kort geding vonnis is gewezen.
- Voor zover niet binnen genoemde termijn een kort geding aanhangig wordt gemaakt, vervallen de rechten van Aanbieders om nog op te komen tegen de gunningsbeslissing.
- Indien aanbestedende dienst zelf fouten in de aanbestedingsprocedure heeft geconstateerd, dan wel van oordeel is dat een klagende Aanbieder in het gelijk moet worden gesteld zonder dat de uitkomst van een eventuele kort gedingprocedure hiervoor behoeft te worden afgewacht, kan aanbestedende dienst uit eigener beweging terugkomen op de gunningsbeslissing.
- Aanbestedende dienst is bevoegd de gunningsbeslissing te herzien zolang de overeenkomst niet is gesloten.
- Aanbieders kunnen geen aanspraken maken op de opdracht, op gedeelde inkomsten of op andere eventuele schade op grond van een gunningsbeslissing.

5.4 Planning

Inschrijvings- en gunningsfase	Datum / Week / Tijdstip
Verzenden publicatie	12-9-2022
Uiterste datum stellen van vragen	30-9-2022
Uiterste verzenddatum Nota van Inlichtingen	14-10-2022
Sluiting Inschrijving	24-10-2022, 13.00 uur
Opening Kluis	24-10-2022
Beoordeling aanbiedingen	
Update aanbiedingen (BAFO)	1-11-2022

Mededeling Gunningsbeslissing + Beroepsperiode tegen Gunningsbeslissing (20 kalenderdagen)	1-11-2022
Opdrachtverstrekking	22-11-2022

Tabel: Planning aanbestedingsprocedure

De aanbestedende dienst behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aangegeven tijdsplanning, met uitzondering van wettelijk vastgestelde termijnen, aan te passen. Aanbieders worden hierover tijdig geïnformeerd. Aanbieders kunnen, met uitzondering van de wettelijk vastgestelde termijnen, geen rechten ontleen aan de hiervoor beschreven planning.

5.5 Wijze van aanbieden

Het Aanbiedingsformulieren alsmede de in dit document vermelde eigen verklaringen dienen uiterlijk op de fatale datum van inlevering in het bezit te zijn van Afnemer. Inschrijvingen dienen uitsluitend in PDF per mail te worden aangeleverd.

De publicatie en procedure zal plaatsvinden via www.tenderned.nl.

Hierbij wordt het volgende opgemerkt:

- ✓ Uitsluitend complete ingevulde Aanbiedingsformulieren tezamen met de in dit document vermelde eigen verklaringen (Leveringsovereenkomst, Algemene Voorwaarden, eventueel Productvoorwaarden, eventueel 403-verklaring, ...) worden in behandeling genomen;
- ✓ Aanbiedingsformulier, Conformiteitenlijst en Verklaring Vergunningen dienen rechtsgeldig te zijn ondertekend;
- ✓ Het risico van vertraging of verlies bij verzending ligt bij de Aanbieder.

Zoals vermeld zijn meerdere Afnemer(s) actief bezig met het reduceren van (fossiel) verbruik en/of anderszins actief met energiebesparende maatregelen het wordt zeer gewaardeerd wanneer Aanbieder zijn visie en mogelijkheden wil delen met SIEA.

5.6 Wijziging van de offerte-aanvraag

Aanbestedende dienst is bevoegd wijzigingen in dit document aan te brengen. Eventuele wijzigingen zullen tijdig aan alle Aanbieders worden toegezonden via <https://tenderned.nl>, als mededeling van aanbestedende dienst worden toegevoegd bij de Nota van Inlichtingen.

5.7 Aanvullende inlichtingen

Inlichtingen in verband met deze offerte-aanvraag en de aanbestedingsprocedure kunnen bij SIEA worden verkregen. De verstrekte inlichtingen zijn alleen bindend voor zover deze in een als zodanig aangeduide nota van inlichtingen zijn vastgelegd. Zij zullen, voor zover relevant, tijdig aan de overige Aanbieders, die te kennen hebben gegeven aan deze tender mee te willen doen, worden verstrekt.

5.8 Vertrouwelijkheid

SIEA zal alle informatie die zij in het kader van deze offerte-aanvraag ontvangt vertrouwelijk behandelen. Aanbieders zullen geen inzicht krijgen in de offertes van anderen. Aanbieders dienen eveneens vertrouwelijk om te gaan met deze gegevens en mogen deze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbestedende dienst resp. de Afnemer(s), niet voor andere doeleinden gebruiken.

5.9 Aanvullende gegevens

Na voorlopige gunning kunnen door Afnemer de volgende stukken worden verlangd, die, na een daartoe strekkend verzoek, binnen 3 werkdagen dienen te worden overgelegd:

- ✓ Een afschrift, dat niet ouder is dan drie maanden vanaf het moment van opvragen door Afnemer, van de inschrijving in het beroeps- of handelsregister, volgens de eisen die gelden in het land van vestiging van de Aanbieder.
- ✓ Financieel jaarverslag van het laatst gepubliceerde boekjaar.

De Aanbieder wordt uitgesloten van deelneming en de voorlopige gunning zal worden ontbonden als hij de gevraagde inlichtingen niet, of niet tijdig, verstrekt of als blijkt dat hij zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen. De daaruit direct en indirect voortvloeiende schade zal worden verhaald. Alle opgevraagde verklaringen en afschriften zullen, op verzoek, worden geretourneerd aan de Aanbieder als de opdracht niet aan hem wordt gegund.

5.10 Overige procedure aspecten

- ✓ De Aanbieder wordt uitgesloten van deelneming als hij de gevraagde inlichtingen niet, of niet tijdig, verstrekt of als blijkt dat hij zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen.
- ✓ Door de Aanbieder gemaakte kosten worden niet vergoed. Aanbestedende dienst, SIEA en/of Afnemer kan niet door een Aanbieder aansprakelijk worden gesteld voor kosten en/of andere uitgaven, gemaakt of te maken met betrekking tot dit bestek. E.e.a. conform de aanbestedingswet 2012.
- ✓ Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de Offerte-aanvraagprocedure te staken. De Aanbieder heeft hierbij geen recht op enige schadevergoeding.

5.11 Contact met Afnemer(s)

Alle contacten inzake deze aanbestedingsprocedure lopen via SIEA. Aanbieders zullen tijdens de selectieprocedure geen contact mogen onderhouden met de Afnemers inzake deze procedure. Na gunning is het Leverancier niet toegestaan om, gedurende de duur van de overeenkomst en zonder schriftelijke toestemming van SIEA, (aanvullende) producten en diensten aan te bieden aan Afnemers en/of Afnemers te benaderen met (telefonische) enquêtes.

6. BIJLAGEN

Bijlage 1	Aanbiedingsformulier elektriciteit / gas
Bijlage 2	Aansluitlijst (te contracteren volume, leveringsadressen en EAN-codes).
Bijlage 3	Meetdata
Bijlage 4	Conformiteitenlijst
Bijlage 5	Verklaring Vergunningen
Bijlage 6	Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Tender 2024-2026

AANBIEDINGSFORMULIER

t.b.v. SIEA

Naam van Aanbieder : _____

Adres : _____

Postbus : _____

Plaats : _____

Telefoonnummer : _____

Faxnummer : _____

E-mailadres : _____

Contactpersoon : _____

Functie : _____

Aanbieder doet de volgende aanbieding gebaseerd op de offerte-aanvraag van SIEA d.d. 22 augustus 2022 en gaat akkoord met de voorwaarden zoals deze daarin worden genoemd.

Aanbieder te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Naam : _____

Functie : _____

Datum : _____

Plaats : _____

Handtekening : _____

Voor akkoord:

Paraaf Leverancier:

Paraaf SIEA:

PM Energie

Hengelo Ov, 12 september 2022

- 25 -

Bijlage 1 AANBIEDINGSFORMULIER

Naam van Aanbieder : _____

Aanbieding aan SIEA

Commodityprijzen uitgedrukt in een Mark-up waarmee de ICE Endex prijs, de OTC prijs en/of Marktprijs-variabel moet worden verhoogd of verlaagd, uitgedrukt in euro's per MWh (twee decimalen):

Contractperiode	Elektriciteit (€/MWh)	Gas (€/MWh)
<i>Mark-up ICE Endex piekprijs</i>		
<i>Mark-up ICE Endex dalprijs</i>		
<i>Mark-up ICE Endex</i>		
<i>Mark-up OTC</i>		
<i>Mark-up variabel</i>		
<i>Meerprijs groene stroom (EU Wind)</i>		
<i>Meerprijs groene stroom (Nederlandse Wind)</i>		
<i>Meerprijs groen gas</i>		

De Mark-up is inclusief een Leveranciersvergoeding voor SIEA (0,1 €/MWh voor elektriciteit en 0,03 €/MWh voor gas). Deze vergoeding wordt periodiek afgedragen aan SIEA.

Korting

In geval elektriciteit en gas wordt gegund aan 1 Leverancier dan geldt een korting van ____ procent of

Enkel-tarief

Bij aansluitingen met een enkele meter (enkel telwerk) wordt het tarief hiervan als volgt berekend:

Checklist

- ☐ (Concept) Leveringsovereenkomst is meegestuurd
- ☐ Algemene voorwaarden (Leverancier) zijn meegestuurd
- ☐ Productvoorwaarden zijn meegestuurd (optioneel)
- ☐ Teken en retourneren van bijlage 4
- ☐ Teken en retourneren van Bijlage 5
- ☐ Teken en retourneren van Bijlage 6
- ☐ Visie en mogelijkheden besparen op fossiel en/of energiebesparende maatregelen (OPTIONEEL)

Voor akkoord:

Paraaf Leverancier:

Paraaf SIEA:

[illegible]

Bijlage 4 CONFORMITEITENLIJST

Aanbieder: gevestigd te

Te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

In zijn hoedanigheid van:

verklaart de onderstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Conformiteitenlijst is onderdeel van de offerte-aanvraag van STICHTING INKOOP ENERGIE AMSTERDAM E.O.d.d. 18 juli 2018.

Paragraaf	Paraaf voor akkoord
4.1	
4.2	
4.3	
4.4	
4.5	
4.6	
4.7	
4.8	
4.9	
4.10	
4.11	
4.12	
4.13	
4.14	
4.15	
4.16	
4.17	
4.18	
4.19	
4.20	
4.21	
4.22	
4.23	
4.24	
4.25 - deel 1	
4.25 - deel 2	
4.26	
4.27	
4.28	

Datum:

Plaats:

Bijlage 5 VERKLARING VERGUNNINGEN

Aanbieder: gevestigd te

Te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

In zijn hoedanigheid van:

verklaart de onderstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. De Verklaring Vergunningen is onderdeel van de offerte-aanvraag van STICHTING INKOOP ENERGIE AMSTERDAM E.O.d.d. 22 augustus 2022.

	Paraaf voor akkoord
Aanbieder verklaart dat hij bij TenneT staat geregistreerd als Programmamaverantwoordelijke met volledige erkenning.	
Zo niet, zend bewijsstukken mee voor het aantonen van de wijze waarop de Programmamaverantwoordelijkheid is geregeld.	
Aanbieder verklaart dat hij in het bezit is van een vergunning voor het leveren van elektriciteit.	

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening:.....