

Bestek 20NW26802BE

Onderhoudsbestek sportvelden

Gemeente Echt-Susteren

Colofon

Titel:	Onderhoudsbestek sportvelden
Soort document:	Nota van Inlichtingen 2
Besteknummer:	20NW26802BE
Opdrachtgever:	Gemeente Echt-Susteren
Contactpersoon:	Dhr. T. Roumen

Status:	Definitief
Datum:	22 december 2020
Auteur:	Dhr. B. Franssen
Gecontroleerd:	Dhr. B. Franssen
Vrijgegeven:	Dhr. J. van de Ven

Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven

Veghel
Poort van Veghel 4933
5466 SB Veghel

Amsterdam
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam

Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht

Breda
Moskesbaan 8
4823 AH Breda

+31 (0)85 018 65 32
Postbus 501, 5460 AM Veghel

newae.nl
info@newae.nl

BTW NL 809887575 B01
BANK NL 10 INGB 0666543003
KVK 09095750

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 20NW26802BE

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
100010			Bestekspost vervangen door onderstaande post				
100010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Beeld handhaven tot ca. 0,20 m achter de publieksafrastering (vanaf het speelveld gezien). Inclusief bijmaaien rondom obstakels Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. Lengte grasvegetatie in verband met kantknippen: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. Maaien met kooimaaiër 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9. Grondsoort: zand en klei	week	52,00	F	
				are			160,00 I
100020			Bestekspost vervangen door onderstaande post				
100020	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Beeld handhaven tot ca. 0,20 m achter de publieksafrastering (vanaf het speelveld gezien). Inclusief bijmaaien rondom obstakels Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld Lengte grasvegetatie in verband met kantknippen: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. Maaien met kooimaaiër 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9. Grondsoort: zand en klei	week	52,00	F	
				are			967,22 I
311330			Bestekspost vervangen door onderstaande post				
311330	511399		Aanbrengen blokzoden Na egaliseren Blokzoden handmatig aanbrengen en leveren op de plaats van verwerking. Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 Samenstelling gras blokzoden: SV7 Vlakke percelen Betreft: grassportveld doelgebieden en overige stroken Direct voorafgaande aan het leggen van de blokzoden de grond bezodingsgereed maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm blokzoden, afmetingen: - l. 100 cm - b. 30 cm - h. 4,5 cm Na aanbrengen blokzoden aandrukken en afstrooien met 0,5 m3 teelgrond per 100 m2	m2	100,00	F	
				m2			100,00 L
				m3			0,50 L
521020			Bestekspost vervangen door onderstaande post				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521020	501399		Verwijderen veegvuil rondom obstakels.	st	1.000,00	F	
			Betreft: verwijderen veegvuil rondom obstakels in				
			verharding binnen sportpark				
			Obstakels zoals lichtmasten, vlaggemasten, banken				
			en afvalbakken				
			Gerekend is met 13 beurten per jaar				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
							