

Grondbalans

Project: Vervangen IBA's voor VST's

Besteknr: Sweco51009282-01

Status: Definitief

P.N.: 51009282

datum: 16-05-2022

bestekspost	omschrijving	ontgraven	vervoeren	verwerken	leveren
Grond					
210010	Grond ontgraven uit put IBA, talud	46.800	9.360		
210020	Grond ontgraven uit put IBA, sleufwandvoorziening	1.500	300		
210030	Grond ontgraven uit sleuf, klei	5.700			
210040	Grond ontgraven uit tijdelijke opslag	38.640			
	Totaal ontgraven grond	92.640			
220010	Grond vervoeren, overtollig		5.700		
220020	Grond vervoeren naar tijdelijke opslag		38.640		
220030	Grond vervoeren vanaf tijdelijke opslag		38.640		
	Totaal vervoeren grond		92.640		
230010	Grond verwerken in tijdelijke opslag			38.640	
230020	Grond verwerken in put VST, talud			41.100	
230030	Grond verwerken in put VST, sleufwandvoorziening			1.500	
230040	Grond verwerken in sleuf			5.700	
230050	Grond verwerken in terrein			5.700	
	Totaal verwerken grond			92.640	
	Totaal leveren grond				0
Zand					
	Totaal ontgraven zand	0			
	Totaal vervoeren zand		0		
230060	Grond verwerken in cunet VST			1.140	
	Totaal verwerken zand			1.140	
230080	Leveren zand				1.140
	Totaal leveren zand				1.140
	Totaal ontgraven	92.640			
	Totaal vervoeren (incl. terzijde zetten)		92.640		
	Totaal verwerken			93.780	
	Totaal leveren				1.140

Theoretische hoeveelheden. Grondwerk in vaste m3 in theoretisch profiel van aanvulling of ontgraving