

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Vervangen IBA's voor VST's
Beheergebied Noorderkwartier

RAW-RAAMOVEREENKOMST NR.: Sweco51009282-01
PROJECTNR.: 51009282

DEFINITIEF d.d. 16-05-2022
NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 07-06-2022

Auteur: J. Oud

Gecontroleerd door: J. Wit



Paraaf

Goedgekeurd door: M. Singer



Paraaf

copyright: Sweco Nederland B.V.

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving

2

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
110010	109999		Uitvoeren bodemonderzoek	st	574,00	F
			Betreft: het uitvoeren van vooronderzoek conform			
			NEN5725 en bodemonderzoek conform NEN5740 ter			
			vaststelling van de milieuhygiënische			
			bodemkwaliteit			
			Ten behoeve van het onderzoek uitgaan van 2			
			boringen diep 0,50 m en 1 boring diep 2,00 m (2			
			mengmonsters)			
			Inclusief labkosten en opstellen rapportages			
110020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
110020	412599		Uitvoeren sonderingen	st	25,00	F
			Betreft: het uitvoeren van sonderingen			
			Diep 25 meter met meting van de plaatselijke kleef			
			Sonderingen digitaal aanleveren inclusief GEF			
			bestanden			
110070			Bestekspost wordt toegevoegd			
110070	109999		Uitvoeren bodemonderzoek	st	125,00	F
			Betreft: het uitvoeren van asbestonderzoek indien			
			uit vooronderzoek en/of bodemonderzoek blijkt dat			
			bodem verdacht is op aanwezigheid van asbest			
131010			Tekst hoeveelheidsbepaling wordt toegevoegd			
131010	210299		Aanbr., instandhouden en verwijderen open bemaling.	st	450,00	F
			Inclusief het aanbrengen, instandhouden en			
			verwijderen van een zandvang.			
			Bemalingswater lozen op het oppervlaktewater			
			Hoeveelheidsbepaling: verrekening per locatie			
			(werkput)			
132010			Tekst hoeveelheidsbepaling wordt toegevoegd			
132010	210299		Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling.	st	124,00	F
			Inclusief het aanbrengen, instandhouden en			
			verwijderen van een zandvang.			
			Bemalingswater lozen op het oppervlaktewater			
			Hoeveelheidsbepaling: verrekening per locatie			
			(werkput)			
240020			Bestekspost wordt toegevoegd			
240020	220499		Verwijderen gronddoek	m2	57.000,00	F
			Betreft: verwijderen van een een gronddoek			
			aangebracht volgens bestekspostnr. 240010			
			Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
						
						