

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: NL202000474-B1, Grazige deel Oostvaardersplassen; Kunstwerken.

Door of vanwege de opdrachtgever zijn de volgende opmerkingen gemaakt of wijzigingen aangekondigd:
ZIE NOTA V. INLICHTINGEN BESTEK B1.

Tijdens de inlichtingen zijn de volgende vragen gesteld, opmerkingen gemaakt, of wijzigingen aangekondigd:
ZIE NOTA V. INLICHTINGEN BESTEK B1.

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
ZIE NOTA V. INLICHTINGEN BESTEK B1.

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
ZIE NOTA V. INLICHTINGEN BESTEK B1.

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING Onderstaande besteksposten zijn vervallen:

320020 320030

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

170010	210010	222010	223010	320010
330020	330030	330040	330050	330060
340020	350020			

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
320050

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:
ZIE NOTA V. INLICHTINGEN BESTEK B1.

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

TEKENINGEN

Onderstaande tekeningen zijn gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
ZIE NOTA V. INLICHTINGEN BESTEK B1.

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
ZIE NOTA V. INLICHTINGEN BESTEK B1.

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijfstaat

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde inschrijfstaat vervalt en wordt vervangen door de bij de bijgaande gewijzigde inschrijvingsstaat.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	12

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
170010			Wijzigen bestekspost - Betreft: voor onderstaande grondwerkzaamheden is een 3D model opgezet: - Spoorzone slenk; - Spoorzone poel 2; - Spoorzone poel 3; - Spoorzone poel 7; - Watergang poel 3. MOET ZIJN Betreft: voor onderstaande grondwerkzaamheden is een 3D model opgezet: - Spoorzone slenk; - Spoorzone poel 6; - Spoorzone poel 7; - Watergang Spoorzone.			
170010	012699		Omzetten 3D Model Betreft: voor onderstaande grondwerkzaamheden is een 3D model opgezet: - Spoorzone slenk; - Spoorzone poel 6; - Spoorzone poel 7; - Watergang Spoorzone. Het 3D-model dient door de aannemer te worden omgezet naar een kraanmodel, t.b.v. een goede uitvoering van de werkzaamheden. Het 3D model wordt na gunning door de directie aangeleverd in een XM-bestandsformaat.	EUR		N
210010			Wijzigen bestekspost - Te schonen oppervlakte: ca. 930 are MOET ZIJN Te schonen oppervlakte: ca. 240 are			
210010	510101		Schonen terrein. Betreft: het schonen van het gehele werkterrein waar werkzaamheden plaatsvinden. Situering: poelen in de Spoorzone Te schonen oppervlakte: ca. 240 are Aard van het te verzamelen vuil: dood hout variërend in grootte van hele bomen tot losse takken / stammen. Uitgaande van 1 m3 per 25 are 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren en verwerken op takkenrillen van max. 1,50 m hoog in de nabijheid van het werk. Transportafstand max. 300 meter Exacte locaties takkenrillen worden door de directie aangewezen in het veld.	EUR		N
222010			Wijzigen bestekspost - Hoeveelheid resultaatsverplichting 1550 MOET ZIJN Hoeveelheid resultaatsverplichting 350			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien riet en ruigte ter plaatse van ontgraven of dempen van watergangen. Situering: Poel 6 en ontgraven watergang in de Spoorzone Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een maximale hoogte van 0,30 m	m	350,00	V
223010			Wijzigen bestekspost - Hoeveelheid resultaatsverplichting 960 MOET ZIJN Hoeveelheid resultaatsverplichting 250			
223010	510103		Maaaien gewas. Betreft: klepelen te ontgraven of op te hogen terreingedeelten. Situering: Spoorzone Aantal beurten: 1 3. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2. Hoogte na het maaaien ten hoogste 30 mm 9. Vrijgekomen materiaal vervoeren en verwerken op langwerpige hopen van maximaal 1,00 m hoog in de nabijheid van het werk.	are	250,00	V
320010			Wijzigen bestekspost - Hoeveelheid resultaatsverplichting 6115 MOET ZIJN Hoeveelheid resultaatsverplichting 2280			
320010	220101		Grond ontgraven uit watergang Betreft: ontgraven spoorzone slenk/watergang, conform profiel Q op tekening NL202000474-396 Situering: Spoorzone Grondsoort: klei / veen ontgraven kleigrond ontgraven veengrond 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 9. Ontgravingshoogte: variabel 1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m 1. Taluds 1 : 1 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	2.280,00	V
				m3		2.010,00 I
				m3		270,00 I
320020			Bestekspost vervalt			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
320020	223102	.	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.	m3	7.985,00 V	
		.	Betreft: ontgraven poel 2, conform			
		.	principeprofiel K en L op tekening NL202000474-396			
		.	Situering: Spoorzone			
		.	Grondsoort: klei / veen			
		.	ontgraven kleigrond	m3		7.850,00 I
		.	ontgraven veengrond	m3		135,00 I
		.				
		.	Hoeveelhidsbepaling: d.m.v. meting in het werk.			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Gemiddelde ontgravingshoogte 1,85 m			
		.9.	Breedte onderzijde ontgraving: variabel			
		.3.	Ontgraven ca. 10 % boven en ca. 90 % beneden de			
		.	grondwaterstand			
		.1.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.1	Te realiseren profiel met microreliëf			
		.				
320030		.	Bestekspost vervalt			
320030	223102	.	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.	m3	39.225,00 V	
		.	Betreft: ontgraven poel 3, conform			
		.	principeprofiel K en L op tekening NL202000474-396			
		.	Situering: Spoorzone			
		.	Grondsoort: klei / veen			
		.	ontgraven kleigrond	m3		30.270,00 I
		.	ontgraven veengrond	m3		8.955,00 I
		.				
		.	Hoeveelhidsbepaling: d.m.v. meting in het werk.			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Gemiddelde ontgravingshoogte 1,85 m			
		.9.	Breedte onderzijde ontgraving: variabel			
		.3.	Ontgraven ca. 10 % boven en ca. 90 % beneden de			
		.	grondwaterstand			
		.1.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.1	Te realiseren profiel met microreliëf			
		.				
320050		.	Bestekspost nieuw			
320050	223102	.	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.	m3	42.150,00 V	
		.	Betreft: ontgraven poel 6, conform			
		.	principeprofiel K en L op tekening NL202000474-396			
		.	Situering: Spoorzone			
		.	Grondsoort: klei / veen			
		.	ontgraven kleigrond	m3		41.990,00 I
		.	ontgraven veengrond	m3		160,00 I
		.				
		.	Hoeveelhidsbepaling: d.m.v. meting in het werk.			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Gemiddelde ontgravingshoogte 1,85 m			
		.9.	Breedte onderzijde ontgraving: variabel			
		.3.	Ontgraven ca. 10 % boven en ca. 90 % beneden de			
		.	grondwaterstand			
		.1.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.1	Te realiseren profiel met microreliëf			
		.				
330020		.	Wijzigen bestekspost			
		.	-			
		.	Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens			
		.	bestekspostnrs. 320010, 320030 en 320040			
		.	MOET ZIJN			
		.	Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens			
		.	bestekspostnrs. 320010, 320040 en 320050			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
330020	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren vrijkomend klei Grondsoort: klei 1. Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnrs. 320010, 320040 en 320050 .2. Vervoeren naar: Inundatiezone verwerkingslocatie, volgens bestekspostnr.: 340010 .9. Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de ontgravingspost	m3	9.000,00	V
330030			Wijzigen bestekspost - Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnrs. 320010, 320030 en 320040 MOET ZIJN Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnrs. 320010, 320040 en 320050			
330030	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren vrijkomend veen en klei Grondsoort: veen en klei 1. Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnrs. 320010, 320040 en 320050 .2. Vervoeren naar: Inundatiezone verwerkingslocatie, volgens bestekspostnr.: 340020 .9. Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de ontgravingspost	m3	18.467,00	V
330040			Wijzigen bestekspost - Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnrs. 320010, 320030 en 320040 MOET ZIJN Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnrs. 320010, 320040 en 320050			
330040	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren vrijkomend klei Grondsoort: klei 1. Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnrs. 320010, 320040 en 320050 .2. Vervoeren naar: grondwal inundatiezone, verwerking, volgens bestekspostnr.: 340030 .9. Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de ontgravingspost	m3	36.000,00	V
330050			Wijzigen bestekspost - Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnrs. 320010, 320030 en 320040 MOET ZIJN Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnrs. 320010, 320040 en 320050			
330050	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren vrijkomend klei Grondsoort: klei 1. Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnrs. 320010, 320040 en 320050 .2. Vervoeren naar: Inundatiezone verwerkingslocatie, volgens bestekspostnr.: 550870 .9. Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de ontgravingspost	m3	128,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330060			Wijzigen bestekspost - Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnrs. 320020 MOET ZIJN Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnrs. 320010, 320040 en 320050				
330060	222021		Grond vervoeren. Betreft: afvoeren vrijkomende grond Grondsoort: veen en klei geschikt voor grondwerk Milieuhygiënische kwaliteit als bedoeld in het besluit bodemkwaliteit: Landbouw / natuur, deze wordt geverifieerd met de partijkeuring volgens bestekspostnr(s). 190010 Kwaliteit en fysische eigenschappen grond zie bijlage 13,15 en 23. Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de ontgravingspost. 1. Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnrs. 320010, 320040 en 320050 .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond .9. Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de ontgravingspost	m3	7.985,00	V	
340020			Wijzigen bestekspost - Hoeveelheid resultaatsverplichting 27047 MOET ZIJN Hoeveelheid resultaatsverplichting 18467				
340020	2220301		Grond verwerken in kade Betreft: veen en klei verwerken in teen moeraskade conform profiel R op tekening NL202000474-396 Situering: moeraskade langs de Inundatiezone Grondsoort: veen en klei 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m .3. Breedte bovenzijde van 5,00 tot 30,00 m .9. Taluds variabel .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350020 .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3	18.467,00	V	
350020			Wijzigen bestekspost - Hoeveelheid resultaatsverplichting 32130 MOET ZIJN Hoeveelheid resultaatsverplichting 21950				
350020	2220413		Verdichten grond. Betreft: het verdichten van de grond aangebracht volgens bestekspostnr(s): 340020 Grondsoort: veen en klei 1. Oppervlakken: horizontaal en taluds van 1:3 en flauwer .1. Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa .1. Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa	m2	21.950,00	V	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID