



— = vervangen lichtstraten

4 pl.I.435 zagen uit 2 pl.I.3060

bevestigingswijze			
Staaldak: Profiel RFS 106 dik 0.88 mm sendz.verzinkt. De opstaande zijden van de plaat voorzien van perforatie's (Perfo 3) D.m.v. zelftappende bouten in ieder golfdal, langs de dakranden h.o.h. 1000 mm. De overlappingsen d.m.v. zelfborende parkers h.o.h. 400 mm. Sparingen groter dan 250 mm dienen door derden van een raveling te worden voorzien.			
PROJECT	012-170 RW Nieuwe Haven Den Helder PC 1 Plaatconstructiecentrum	WERK NR. 4749	BLAD NR. 01
OPDRACHTGEVER	IBC Bouwgroep Nederland B.V. Postbus 22909-1100 DE Amsterdam	GEV. Leggat	00 10.3.91
ARCHITECTENBURO	F.C. de Weger Internationaal B.V. Postbus 705-3000 AS Rotterdam	GEW.	00
		GEW.	00
		SCHAAL	1 : 100

reno-form b.v. - reno-felt b.v.