

BIJLAGE E

Inschrijfstaat

Behoort bij: 10 van 2022

Raamovereenkomst asfalt

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPSLUITBANDEN				
11	TROTTOIRBANDEN / OPSLUITBANDEN				
111	OPBREKEN OP ZANDBED				
111010	Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250, < 50 m	m	200,00F		
111020	Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250, => 50 m	m	500,00F		
111030	Opbr. trottoirbanden 180/200 x 250, < 50 m	m	200,00F		
111040	Opbr. trottoirbanden 180/200 x 250, => 50 m	m	500,00F		
111050	Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200, < 50 m	m	50,00F		
111060	Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200, => 50 m	m	100,00F		
111070	Opbr. trottoirbanden 115/225 x 240, < 50 m	m	70,00F		
111080	Opbr. trottoirbanden 115/225 x 240, => 50 m	m	170,00F		
111090	Opbr. opsluitband 60x200, < 50 m	m	200,00F		
111100	Opbr. opsluitband 60x200, => 50 m	m	500,00F		
111110	Opbr. opsluitband 100x200, < 50 m	m	200,00F		
111120	Opbr. opsluitband 100x200, => 50 m	m	500,00F		
111130	Opbr. opsluitband 120x250, < 50 m	m	100,00F		
111140	Opbr. opsluitband 120x250, => 50 m	m	350,00F		
112	OPBREKEN IN BETON / PLAKBANDEN				
112010	Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250 < 50 m in beton	m	200,00F		
112020	Opbr. trottoirbanden 130/150x250, => 50 m in beton	m	500,00F		
112030	Opbr. trottoirbanden 180/200 x 250 < 50 m in beton	m	200,00F		
112040	Opbr. trottoirbanden 180/200x250, => 50 m in beton	m	500,00F		
112050	Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200, < 50 m in beton	m	50,00F		
112060	Opbr. trottoirbanden 50/200 x 200 => 50 m in beton	m	100,00F		
112070	Opbr. trottoirbanden 115/225 x 240 < 50 m in beton	m	70,00F		
112080	Opbr. trottoirbanden 115/225x240, => 50 m in beton	m	170,00F		
112100	Opbr. RWS-plakband, < 50 m	m	85,00F		
112110	Opbr. RWS-plakband, => 50 m	m	170,00F		
113	AANBRENGEN IN BETON / PLAKBANDEN				
113010	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, < 50 m	m	200,00F		
113020	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, => 50 m	m	500,00F		
113030	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, bochtband	st	50,00F		
113040	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250, hoekstuk	st	25,00F		
113050	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, < 50 m	m	200,00F		
113060	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, => 50 m	m	500,00F		
113070	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, bochtband	st	50,00F		
113080	Aanbr. trottoirband 180/200 x 250 in beton hoekstuk	st	25,00F		
113090	Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200, < 50 m	m	50,00F		
113100	Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200, => 50 m	m	100,00F		
113110	Aanbr. trottoirbanden 50/200 x 200, bochtband	st	10,00F		
113120	Aanbr. trottoirband 50/200 x 200 in beton hoekstuk	st	5,00F		
113130	Aanbr. RWS-banden 115/225 x 240, < 50 m	m	70,00F		
113140	Aanbr. RWS-banden 115/225 x 240, => 50 m	m	170,00F		
113150	Aanbr. RWS-banden 115/225 x 240, bochtband	st	20,00F		
113160	Aanbr. RWS-banden 115/225 x 240 in beton hoekstuk	st	10,00F		
113220	Aanbr. busperronbanden van beton < 25 m.	st	50,00F		
113230	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, < 50 m	m	200,00F		
113240	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, => 50 m	m	500,00F		
113250	Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm bochtband	st	20,00F		
113260	Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm hoekstuk	st	20,00F		
113270	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, < 50 m	m	85,00F		
113280	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, => 50 m	m	350,00F		
113290	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm bochtband	st	20,00F		
113300	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm hoekstuk	st	20,00F		
113410	Aanbr. trb 50/200 x 200 mm in beton, < 50 m	m	50,00F		
113420	Aanbr. trb 50/200 x 200 mm in beton, => 50 m	m	75,00F		
113430	Aanbr. trb 50/200x200 mm in beton bochtb.	st	20,00F		
113440	Aanbr. trb 50/200x200 mm in beton hoekst	st	20,00F		
1135	<u>Plakbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113510	Aanbr. RWS-plakband 115/225 x 130, < 50 m	m	70,00F		
113520	Aanbr. RWS-plakband 115/225 x 130, => 50 m	m	170,00F		
113530	Aanbr. RWS-plakband 115/225 x 130, bochtband	st	20,00F		
113540	Aanbr RWS-plakband 115/225 x 130 in beton hoekstuk	st	10,00F		
114	AANBRENGEN OP ZANDBED				
114010	Aanbr. opsluitbanden 60 x 200, < 50 m	m	200,00F		
114020	Aanbr. opsluitbanden 60 x 200, => 50 m	m	500,00F		
114030	Aanbr. opsluitband 60 x 200 mm in zand bochtband	st	20,00F		
114040	Aanbr. opsluitband 60 x 200 mm in zand hoekstuk	st	20,00F		
114050	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, < 50 m	m	200,00F		
114060	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200, => 50 m	m	500,00F		
114070	Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm in zand bochtband	st	20,00F		
114080	Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm in zand hoekstuk	st	20,00F		
114090	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, < 50 m	m	85,00F		
114100	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250, => 50 m	m	350,00F		
114110	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm in zand bochtband	st	20,00F		
114120	Aanbr. opsluitband 120 x 250 mm in zand hoekstuk	st	20,00F		
12	INRITBANDEN				
121	OPBREKEN INRITBANDEN				
121010	Opbreken inritbanden, 300 (450 - 600) zandbed	m	50,00F		
121020	Opbreken inritbanden, 300 (600 - 800) zandbed	m	50,00F		
121030	Opbreken inritbanden, 500 (450 - 600) zandbed	m	50,00F		
121040	Opbreken inritbanden, 500 (600 - 800) zandbed	m	50,00F		
121050	Opbreken inritbanden, 1000 (600 - 800) zandbed	m	50,00F		
121060	Opbreken inritbanden, 300 (450 - 600) beton	m	50,00F		
121070	Opbreken inritbanden, 300 (600 - 800) beton	m	50,00F		
121080	Opbreken inritbanden, 500 (450 - 600) beton	m	50,00F		
121090	Opbreken inritbanden, 500 (600 - 800) beton	m	50,00F		
121100	Opbreken inritbanden, 1000 (450 - 600) beton	m	50,00F		
122	AANBRENGEN INRITBANDEN				
122010	Aanbr. inritbanden 300 (450 - 600)	m	50,00F		
122020	Aanbr. inritbanden 300 (600 - 800)	m	50,00F		
122030	Aanbr. inritbanden 500 (450 - 600)	m	50,00F		
122040	Aanbr. inritbanden 500 (600 - 800)	m	50,00F		
122050	Aanbr. inritbanden 1000 (450 - 600)	m	50,00F		
122060	Aanbr. inritbanden 1000 (600 - 800)	m	50,00F		
13	KANTSTENEN / GOOTTEGELS				
132	OPBREKEN KANTSTENEN / GOOTTEGELS				
132010	Opbr. gootklinker <50 m, op zand	m2	100,00F		
132020	Opbr. gootklinker =>50 m, op zand	m2	350,00F		
132030	Opbr. gootklinker <50 m, in beton	m2	350,00F		
132040	Opbr. gootklinker =>50 m, in beton	m2	700,00F		
132090	Opbr. goottegel 45 mm <50 m, in beton	m2	350,00F		
132100	Opbr. goottegel 45 mm => 50 m, in beton	m2	1.200,00F		
132110	Opbr. goottegel 60 mm <50 m, in beton	m2	350,00F		
132120	Opbr. goottegel 60 mm => 50 m, in beton	m2	1.200,00F		
133	AANBRENGEN KANTSTENEN / GOOTTEGEL				
133010	Aanbr. gootklinker 80 mm < 50 m, op zand	m2	100,00F		
133020	Aanbr. gootklinker 80 mm => 50 m, op zand	m2	350,00F		
133030	Aanbr. gootklinker 80 mm < 50 m, in beton	m2	350,00F		
133040	Aanbr. gootklinker 80 mm => 50 m, in beton	m2	850,00F		
133050	Aanbr. goottegel 45 mm < 50 m, in beton	m2	500,00F		
133060	Aanbr. goottegel 45 mm => 50 m, in beton	m2	1.200,00F		
133070	Aanbr. goottegel < 50 m, in beton	m2	500,00F		
133080	Aanbr. goottegel => 50 m, in beton	m2	1.200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134	VERVANGEN KLINKER DOOR GOOTTEGEL				
134010	Vervangen klinker door goottegels < 50 m	m	350,00F		
134020	Vervangen klinker door goottegels => 50 m	m	1.200,00F		
2	OPEN VERHARDINGEN				
21	STRAATBAKSTENEN EN NATUURSTEEN				
211	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN				
211010	Herstraten sbs WF < 50 m2	m2	170,00F		
211020	Herstraten sbs WF => 50 m2	m2	350,00F		
211030	Herstraten sbs DF < 50 m2	m2	170,00F		
211040	Herstraten sbs DF => 50 m2	m2	350,00F		
211050	Herstraten sbs KF < 50 m2	m2	170,00F		
211060	Herstraten sbs KF => 50 m2	m2	500,00F		
211070	Herstraten sierbestrating < 50 m2	m2	50,00F		
212	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN				
212010	Opbreken sbs WF < 50 m2.	m2	170,00F		
212020	Opbreken sbs WF => 50 m2.	m2	350,00F		
212030	Opbreken sbs DF < 50 m2.	m2	170,00F		
212040	Opbreken sbs DF => 50 m2.	m2	350,00F		
212050	Opbreken sbs KF < 50 m2.	m2	170,00F		
212060	Opbreken sbs KF => 50 m2.	m2	500,00F		
213	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
213010	Aanbrengen sbs WF < 50 m2.	m2	170,00F		
213020	Aanbrengen sbs WF => 50 m2.	m2	350,00F		
213030	Aanbrengen sbs DF < 50 m2.	m2	170,00F		
213040	Aanbrengen sbs DF => 50 m2.	m2	350,00F		
213050	Aanbrengen sbs KF < 50 m2.	m2	170,00F		
213060	Aanbrengen sbs KF => 50 m2.	m2	500,00F		
22	BETONSTRAATSTENEN				
221	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN				
221010	Herstraten bss WF < 50 m2.	m2	170,00F		
221020	Herstraten bss WF => 50 m2.	m2	350,00F		
221030	Herstraten bss DF < 50 m2.	m2	350,00F		
221040	Herstraten bss DF => 50 m2.	m2	750,00F		
221050	Herstraten bss KF < 50 m2.	m2	500,00F		
221060	Herstraten bss KF => 50 m2.	m2	1.000,00F		
222	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
222010	Opbreken bss WF < 50 m2	m2	170,00F		
222020	Opbreken bss WF => 50 m2	m2	350,00F		
222030	Opbreken bss DF < 50 m2	m2	175,00F		
222040	Opbreken bss DF => 50 m2	m2	350,00F		
222050	Opbreken bss KF < 50 m2	m2	500,00F		
222060	Opbreken bss KF => 50 m2	m2	1.500,00F		
222070	Opbreken stonecross < 50 m2	m2	150,00F		
222080	Opbreken stonecross => 50 m2	m2	300,00F		
223	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
223010	Aanbrengen bss WF < 50 m2	m2	170,00F		
223020	Aanbrengen bss WF => 50 m2	m2	350,00F		
223030	Aanbrengen bss DF < 50 m2	m2	175,00F		
223040	Aanbrengen bss DF => 50 m2	m2	350,00F		
223050	Aanbrengen bss KF < 50 m2	m2	500,00F		
223060	Aanbrengen bss KF => 50 m2	m2	1.500,00F		
223070	Aanbrengen stonecross < 50 m2	m2	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223080	Aanbrengen stonecross => 50 m2	m2	300,00F		
23	TEGELS				
231	HERSTRATEN TEGELS				
231010	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 < 50 m2	m2	150,00F		
231020	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 => 50 m2	m2	200,00F		
231030	Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 < 50 m2	m2	100,00F		
231040	Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 => 50 m2	m2	200,00F		
231050	Herstraten betontegels 150 x 300 x 45 < 50 m2	m2	100,00F		
231060	Herstraten betontegels 150 x 300 x 45 => 50 m2	m2	200,00F		
231070	Herstraten betontegels 150 x 300 x 60 < 50 m2	m2	100,00F		
231080	Herstraten betontegels 150 x 300 x 60 => 50 m2	m2	200,00F		
232	OPBREKEN TEGELS				
232010	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 < 50 m2	m2	250,00F		
232020	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 => 50 m2	m2	500,00F		
232030	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 < 50 m2	m2	200,00F		
232040	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 => 50 m2	m2	450,00F		
232050	Opbreken betontegels 150 x 300 x 45 < 50 m2	m2	100,00F		
232060	Opbreken betontegels 150 x 300 x 45 => 50 m2	m2	200,00F		
232070	Opbreken betontegels 150 x 300 x 60 < 50 m2	m2	100,00F		
232080	Opbreken betontegels 150 x 300 x 60 => 50 m2	m2	200,00F		
233	AANBRENGEN TEGELS				
233010	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 < 50 m2	m2	250,00F		
233020	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 => 50 m2	m2	500,00F		
233030	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 < 50 m2	m2	200,00F		
233040	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 => 50 m2	m2	450,00F		
233050	Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 45 < 50 m2	m2	100,00F		
233060	Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 45 => 50 m2	m2	200,00F		
233070	Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 60 < 50 m2	m2	100,00F		
233080	Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 60 => 50 m2	m2	200,00F		
24	GRASBETONSTENEN				
241	HERSTRATEN GRASBETONSTENEN				
241010	Herstraten grasbetontegels breedte 0,40 < 50 m2	m2	50,00F		
241020	Herstraten grasbetontegels breedte 0,40 => 50 m2	m2	50,00F		
241030	Herstraten grasbetontegels breedte 0,60 < 50 m2	m2	50,00F		
241040	Herstraten grasbetontegels breedte 0,60 => 50 m2	m2	50,00F		
242	OPBREKEN GRASBETONSTENEN				
242010	Opbr. grasbetontegels breedte 0,40 < 50 m	m	250,00F		
242020	Opbr. grasbetontegels breedte 0,40 => 50 m	m	500,00F		
242030	Opbr. grasbetontegels breedte 0,60 < 50 m	m	250,00F		
242040	Opbr. grasbetontegels breedte 0,60 => 50 m	m	500,00F		
243	AANBRENGEN GRASBETONSTENEN				
243010	Aanbr. grasbetontegels breedte 0,40 < 50 m	m	250,00F		
243020	Aanbr. grasbetontegels breedte 0,40 => 50 m	m	500,00F		
243030	Aanbr. grasbetontegels breedte 0,60 < 50 m	m	250,00F		
243040	Aanbr. grasbetontegels breedte 0,60 => 50 m	m	500,00F		
243050	Grond ontgr. + aanbr. beton grasbetontegels < 50 m	m1	250,00F		
243060	Grond ontgr. + aanbr. beton grasbetontegels =>50 m	m1	500,00F		
243070	Aanbr. beton t.b.v. grasbeton < 50 m excl. grondw.	m1	250,00F		
243080	Aanbr. beton t.b.v. grasbeton =>50 m excl. grondw.	m1	700,00F		
25	GOOTCONSTRUCTIES				
251	OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251010	Opbreken molgoot, 5-streks KF < 50 m	m	70,00F		
251020	Opbreken molgoot, 5-streks KF => 50 m	m	170,00F		
251030	Opbreken molgoot, 3-streks KF < 50 m	m	70,00F		
251040	Opbreken molgoot, 3-streks KF => 50 m	m	170,00F		
251050	Opbreken molgoot, 5-streks WF < 50 m	m	70,00F		
251060	Opbreken molgoot, 5-streks WF => 50 m	m	170,00F		
251070	Opbreken molgoot, 5-streks DF < 50 m	m	70,00F		
251080	Opbreken molgoot, 5-streks DF => 50 m	m	170,00F		
252	AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIE				
252010	Aanbrengen molgoot 5-streks KF < 50 m	m	70,00F		
252020	Aanbrengen molgoot 5-streks KF => 50 m	m	170,00F		
252030	Aanbrengen molgoot 3-streks KF < 50 m	m	70,00F		
252040	Aanbrengen molgoot 3-streks KF => 50 m	m	170,00F		
252050	Aanbrengen molgoot 5-streks DF < 50 m	m	70,00F		
252060	Aanbrengen molgoot 5-streks DF => 50 m	m	170,00F		
26	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
261	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN				
261010	Afsteken overgroeide kanten < 50 m	m	350,00F		
261020	Afsteken overgroeide kanten => 50 m	m	850,00F		
261030	Afdichten naden tegelwerk, cementmotel	m	250,00F		
261040	Afdichten naden tegelwerk, split compound	m	250,00F		
3	RIOLERINGSWERK + GRONDWERK				
31	KOLKEN				
311	OPBREKEN KOLKEN				
311010	Verwijderen kolk beton/gietijzer combinatie	st	20,00F		
311020	Verwijderen kolk kunststof/gietijzer combinatie	st	20,00F		
311030	Verwijderen kolk beton/gietijzer comb., hergebruik	st	20,00F		
312	AANBRENGEN KOLKEN				
312010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	25,00F		
312020	Leveren straatkolk, 500 x 300	st	25,00F		
312030	Leveren straatkolk 700 x 300	st	25,00F		
312040	Leveren trottoirkolk 450 x 450	st	25,00F		
312050	Leveren trottoirkolk RWS, 450 x 450	st	25,00F		
312060	Leveren combinatiekolk 450 x 350	st	25,00F		
312080	Aanbrengen kolk beton/gietijzer incl. hulpstukken	st	50,00F		
312090	Lev. + aanbr. perronband-kolk van beton/gietijzer	st	10,00F		
313	OPNIEUW RICHTEN KOLKEN				
313010	Opnieuw richten kolken	st	20,00F		
32	LEIDINGEN - PVC EN PE				
321	VERWIJDEREN LEIDINGEN PVC				
321010	Verwijderen PVC-buis Ø125.	m	200,00F		
321020	Verwijderen PVC-buis Ø160.	m	150,00F		
322	VERWIJDEREN LEIDINGEN PE				
322010	Verwijderen PE-buis Ø125.	m	100,00F		
322020	Verwijderen PE-buis Ø160.	m	50,00F		
324	AANBRENGEN LEIDINGEN PP/HULPSTUKKEN PVC				
324010	Aanbrengen PE-buis, Ø125.	m	150,00F		
324110	aanbr Pragma PP-hulpstuk bocht 90° Ø 125 mm	st	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324120	aanbr Pragma PP-hulpstuk bocht 45° Ø 125 mm	st	50,00F		
324130	aanbr Pragma PP-hulpstuk T-stuk 90° Ø 125 mm	st	10,00F		
324140	Lev+aanbr Pragma PP-hulpstuk T-stuk 45° Ø 125 mm	st	10,00F		
324150	aanbr Pragma PP-hulpstuk eindkap Ø 125 mm	st	10,00F		
324210	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125, bocht 90°.	st	25,00F		
324220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125, bocht 45°.	st	25,00F		
324230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125, T-stuk 90°.	st	10,00F		
324240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125, T-stuk 45°.	st	10,00F		
324250	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125, afdekkap.	st	10,00F		
324400	Aanbrengen PE-buis, Ø160.	m	100,00F		
324410	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160, bocht 90°.	st	25,00F		
324420	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160, bocht 45°.	st	25,00F		
324430	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160, T-stuk 90°.	st	10,00F		
324440	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160, T-stuk 45°.	st	10,00F		
324450	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160, afdekkap.	st	25,00F		
33	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
331	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
331010	Maken inlaat in betonbuis.	st	10,00F		
331020	Maken inlaat in PVC-buis.	st	10,00F		
331030	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	200,00F		
331040	Graven en aanvullen werkput.	st	50,00F		
332	PUTAFDEKKINGEN, TRADITIONEEL				
332010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00F		
332020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00F		
332030	Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00F		
332040	Leveren putrand met deksel RW, 170 mm	st	10,00F		
332050	Leveren putrand met deksel VW, 170 mm	st	10,00F		
332060	Leveren putrand met deksel DRAIN, 170 mm	st	10,00F		
332070	Leveren putrand met deksel IW, 170 mm	st	10,00F		
332080	Leveren putrand met roosterdeksel IV, 170 mm	st	10,00F		
332090	Leveren putrand met deksel RW, 240 mm	st	10,00F		
332100	Leveren putrand met deksel VW, 240 mm	st	10,00F		
332110	Leveren putrand met deksel DRAIN, 240 mm	st	10,00F		
332120	Leveren putrand met deksel IW, 240 mm	st	10,00F		
332130	Leveren putrand met roosterdeksel IW, 240 mm	st	10,00F		
334	PUTAFDEKKING, GBS METHODE				
3341	<u>Verwijderen bestaande putafdekking</u>				
334110	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamhed	st	50,00F		
334120	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	36,00F		
334130	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	64,00F		
334140	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.	m2	1.625,00F		
334150	Aanbrengen kleeflg 0,4 kg/m2, 3,5 x 3,5 en opst randen.	m2	56,00F		
334160	Aanbrengen kleeflg 0,4 kg/m2, 4,5 x 4,5 en opst randen.	m2	54,00F		
334170	Aanbrengen onderlaag AC 22 base.	ton	10,00F		
334180	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bin..	ton	92,00F		
334190	Aanbrengen deklaag 40 mm AC 11 surf.	ton	76,00F		
3342	<u>Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens GBS</u>				
334210	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	50,00F		
34	GRONDWERK				
341	ONTGRAVEN				
341010	Grond ontgraven uit cunet grasbetontegels	m3	50,00F		
341020	Verwijderen funderingslaag	m3	50,00F		
341030	Grond ontgr., uit cunet, voetpad	m3	50,00F		
341040	Grond ontgr., uit cunet, 0,5 m breed 0,50 - 2,5 m	m3	100,00F		
341050	Grond ontgr., uit cunet, 0,70 m breed 0,5 - 2,5 m	m3	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341060	Grond ontgr., uit bermen	m3	75,00F		
341070	Grond ontgr., uit depot	m3	100,00F		
342	VERVOEREN				
342010	Grond vervoeren binnen 5 km.	m3	250,00F		
342020	Grond vervoeren binnen 10 km.	m3	450,00F		
342030	Grond vervoeren binnen 20 km.	m3	450,00F		
343	VERWERKEN				
343010	Grond verw. in cunet, 0,30 m, breed 0,5 - 2,5 m.	m3	200,00F		
343020	Grond verw. in cunet, 0,50 m, breed 0,5 - 2,5 m.	m3	250,00F		
343030	Grond verwerken in depot	m3	5,00F		
344	LEVERANTIES				
344010	Leveren zand voor zandbed, achtergrondwaarde	m3	250,00F		
344020	Leveren zand voor zandbed, wonen	m3	250,00F		
344030	Leveren zand voor zandbed, industrie	m3	50,00F		
344040	Leveren teelaarde, achtergrondwaarde	m3	100,00F		
344050	Leveren teelaarde, wonen	m3	100,00F		
344060	Leveren teelaarde, industrie	m3	50,00F		
35	BERMEN				
350010	Grond verwerken in bekleding, breed 0,5 - 2,50 m.	m3	250,00F		
350020	Afwerken bermen (Egaliseren).	are	25,00F		
350030	Zaaien.	are	25,00F		
350040	Toepassen stamommanteling.	st	50,00F		
4	GESLOTEN VERHARDINGEN				
41	FUNDERING				
411	AANBRENGEN FUNDERINGSVERHARDING				
411010	Afwerken zandbed	m2	500,00F		
411020	Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel.	ton	75,00F		
411030	Aanbrengen ongebonden profileerlaag.	ton	75,00F		
411040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag b < 2,00 m.	m2	150,00F		
411050	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag b > 2,00 m.	m2	250,00F		
411060	Aanbrengen straatlaag, 50 mm straatzand.	m2	250,00F		
411070	Aanbrengen straatlaag, 100 mm straatzand.	m2	100,00F		
411080	Aanbrengen straatlaag, 50 mm brekerzand.	m2	250,00F		
411090	Aanbrengen straatlaag, 100 mm brekerzand.	m2	100,00F		
411100	Profileren bestaande puinbaan.	m2	2.500,00F		
412	LEVERANTIE FUNDERINGSMATERIAAL				
412010	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	150,00F		
412020	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	50,00F		
412030	Leveren menggranulaat 4/31,5.	ton	50,00F		
412040	Leveren beton C 12/15, < 5 m3	m3	150,00F		
412050	Leveren zand, straatzand	m3	250,00F		
412060	Leveren zand, brekerzand	m3	100,00F		
42	VERHARDINGEN				
421	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
4210	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak.</u>				
421010	Schoonmaken verhardingsoppervlak vegen en zuigen	m2	5.000,00F		
421020	Schoonmkn verhardng, wegdekreiniger onder hoge druk.	m2	15.000,00F		
421030	Schoonmaken verhardingsoppervlak, na zagen lussen.	m2	500,00F		
421050	Afsteken overgroeide kanten.	m	1.500,00F		
421060	Verwijderen van verontreinigingen in asfalt.	m2	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4211	<u>Zagen asfaltverhardingen.</u>				
421110	Zagen asfaltverharding < 50 m	cm/m	5.000,00F		
421120	Zagen asfaltverharding, > 50 m	cm/m	10.000,00F		
4212	<u>Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.</u>				
421210	Frezen asfalt 0 - 20 mm (deklaag / slijtlaag)	m2	3.000,00F		
421220	Frezen asfalt 20 - 40 mm.	m2	10.000,00F		
421230	Frezen asfalt 40 t/m 60 mm.	m2	3.000,00F		
421240	Bakfrezen asfalt 40 mm, b = 0,50 m < 500 m2.	m2	500,00F		
421260	Bakfrezen asfalt 40 mm, b = 1,00-1,50 m < 500 m2.	m2	1.250,00F		
421270	Bakfrezen asfalt 40 mm, b = 1,00-1,50 m => 500 m2.	m2	1.500,00F		
421280	Frezen asfalt 40 mm, b = > 2,50 m < 500 m2.	m2	750,00F		
421290	Frezen asfalt 40 mm, b = > 2,50 m => 500 m2.	m2	1.000,00F		
4213	<u>Verwijderen asfalt d.m.v. frezen. (vervolg)</u>				
421330	Bakfrezen asfalt 60 mm, b = 1,00 - 1,50 m < 500 m2	m2	500,00F		
421340	Bakfrezen asfalt 60 mm, b = 1,00-1,50 m => 500 m2.	m2	1.000,00F		
421350	Bakfrezen asfalt 60 mm, b >2,,50 m < 500 m2	m2	1.000,00F		
421360	Bakfrezen asfalt 60 mm, b >2,,50 m => 500 m2.	m2	1.500,00F		
4214	<u>Verwijderen teerhoudend asfalt d.m.v. frezen.</u>				
421410	Frezen teerh. asfalt 0 - 20 mm (dek-/slijtlagen).	m2	2.000,00F		
421420	Frezen teerh. asfalt 20 - 40 mm.	m2	7.500,00F		
421430	Frezen teerh. asfalt 40 t/m 60 mm.	m2	2.000,00F		
421440	Bakfr. teerh. asfalt 40 mm, b = < 1,00 m < 500 m2.	m2	250,00F		
421460	Bakfr. teerh. asfalt 40 mm b = >1,00 m < 500 m2.	m2	750,00F		
421480	Bakfr. teerh. asfalt 60 mm, b = < 1,00 m => 500 m2	m2	500,00F		
4215	<u>Verwijderen teerhoudend asfalt dmv frezen (vervg.)</u>				
421510	Bakfr. teerh. asfalt 60 mm b = > 1,00 m < 500 m2.	m2	750,00F		
421520	Bakfr. teerh. asfalt 60 mm b = > 1,00 m => 500 m2	m2	1.000,00F		
4216	<u>Verwijderen asfaltverhardingen d.m.v. opbreken.</u>				
421610	Opbr. asfaltverharding 80 mm teerhoudend asfalt.	m2	500,00F		
421620	Opbr. asfaltverharding 120 mm teerhoudend asfalt.	m2	300,00F		
421630	Opbr. asfaltverharding 160 mm teerhoudend asfalt.	m2	150,00F		
421640	Opbr. asfaltverharding 200 mm teerhoudend asfalt.	m2	100,00F		
421650	Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.08 m.	m2	500,00F		
421660	Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.12 m.	m2	300,00F		
421670	Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.16 m.	m2	150,00F		
421680	Opbr. asfaltverharding, dikte gem. 0.20 m.	m2	100,00F		
4217	<u>Kantfrezen.</u>				
421710	Kantfrezen teervrije asfaltverharding => 250 m1.	m	150,00F		
421720	Kantfrezen teerh. asfaltverharding => 250 m1.	m	500,00F		
4218	<u>Frezen aansluitingen</u>				
421810	Frezen teervrij asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	100,00F		
421820	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0 tot 35 mm.	m2	200,00F		
421830	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0 tot 60 mm.	m2	200,00F		
421840	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	100,00F		
421850	Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansl. 0 tot 35 mm.	m2	100,00F		
421860	Frezen teerh.asfalt t.b.v. aansl. 0 tot 60 mm.	m2	100,00F		
4219	<u>Profielfrezen</u>				
421910	Profielfrezen van asfalt < 1000 m2.	m2	5.000,00F		
421920	Profielfrezen van asfalt => 1000 m2.	m2	10.000,00F		
421930	Profielfrezen asfalt d.m.v. fijnrol < 1000 m2.	m2	1.500,00F		
421940	Profielfrezen asfalt d.m.v. fijnrol => 1000 m2.	m2	2.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421950	Profielfrezen van teerhoudend asfalt < 1000 m2.	m2	2.500,00F		
421960	Profielfrezen van teerhoudend asfalt => 1000 m2.	m2	5.000,00F		
421970	Profielfrezen teerh. asfalt - fijnrol < 1000 m2.	m2	1.500,00F		
421980	Profielfrezen teerh. asfalt - fijnrol => 1000 m2.	m2	2.500,00F		
421990	Profielfr. teerh. asfalt 40 mm b => 1,00 m => 500 m2	m2	1.000,00F		
422	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				
4221	<u>Leveren en aanbrengen deklagen SMA-NL 11</u>				
422110	Aanbr. deklaag 30 - 40 mm SMA-NL 11B < 750 m2.	ton	250,00F		
422120	Aanbr. deklaag 30 - 40 mm SMA-NL 11B 750 - 2000 m2	ton	350,00F		
422130	Aanbr. deklaag 30 - 40 mm SMA-NL 11B > 2000 m2.	ton	450,00F		
422140	Aanbr. deklaag 30 - 40 mm SMA-NL 11B rood < 500 m2	ton	75,00F		
422150	Aanbr. deklaag 30 - 40 mm SMA-NL 11B rood > 500 m2	ton	100,00F		
422180	Aanbr. deklaag 30 - 40 mm SMA-NL 11G > 1000 m2.	ton	300,00F		
422190	Toepassen polymeer gemodif. bitumen SMA-NL 11	ton	250,00F		
4222	<u>Leveren en aanbrengen deklagen SMA-NL 8</u>				
422210	Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8B < 750 m2.	ton	100,00F		
422220	Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8B 750 - 2000 m2.	ton	150,00F		
422230	Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8B > 2000 m2.	ton	200,00F		
422240	Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8B rood < 500 m2.	ton	50,00F		
422250	Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8B rood > 500 m2.	ton	75,00F		
422260	Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8G < 750 m2.	ton	75,00F		
422270	Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8G 750 - 2000 m2.	ton	125,00F		
422280	Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8G > 2000 m2.	ton	150,00F		
422290	Toepassen polymeer gemodifi. bitumen SMA-NL 8	ton	250,00F		
4223	<u>Leveren en aanbrengen deklagen SMA-NL 8 (vervolg)</u>				
422310	Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8G+ < 1500 m2.	ton	150,00F		
422320	Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8G+ > 1500 m2	ton	300,00F		
4225	<u>Leveren en aanbrengen deklagen AC Surf</u>				
422570	Aanbr. deklaag 30 - 40 mm AC 11 surf < 750m2.	ton	2.000,00F		
422580	Aanbr. deklaag 30 - 40 mm AC 11 surf > 750 m2	ton	5.000,00F		
4226	<u>Leveren en aanbrengen deklagen AC Surf (vervolg)</u>				
422610	Aanbr. rode deklaag 30 - 40 mm AC 11 surf < 200 m2	ton	50,00F		
422620	Aanbr. rode deklaag 30 - 40 mm AC 11 surf > 200 m2	ton	100,00F		
422630	Aanbr. deklaag 40 - 50 mm AC 16 surf < 1000 m2.	ton	150,00F		
422640	Aanbr. deklaag 40 - 50 mm AC 16 surf > 1000 m2.	ton	200,00F		
4227	<u>Leveren en aanbrengen deklaag geluidsreducerend</u>				
422710	Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag < 1500m2	m2	950,00F		
422720	Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag > 1500m2	m2	4.500,00F		
4228	<u>Leveren en aanbrengen tussenlagen</u>				
422800	Aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B < 150 ton. 1,0 - 2,5m	ton	500,00F		
422810	Aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B < 150 ton. > 2,5 m	ton	500,00F		
422820	Aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B > 150 ton. 1,0 - 2,5m	ton	750,00F		
422830	Aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B > 150 ton. > 2,5m	ton	1.000,00F		
422840	Aanbr. tussenlaag AC 22 TL-B < 150 ton. > 2,5 m	ton	500,00F		
422850	Aanbr. tussenlaag AC 22 TL-B < 150 ton. 1,0 - 2,5m	ton	500,00F		
422860	Aanbr. tussenlaag AC 22 TL-B > 150 ton. 1,0 - 2,5m	ton	500,00F		
422870	Aanbr. tussenlaag AC 22 TL-B > 150 ton. > 2,5 m	ton	500,00F		
422880	Aanbr. tussenlaag AC 16 bin SV < 100 ton.	ton	500,00F		
422890	Aanbr. tussenlaag AC 16 bin SV > 100 ton.	ton	500,00F		
4229	<u>Leveren en aanbrengen tussenlagen (vervolg)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422950	Aanbr. tussenlaag AC 16 bin HS > 150 ton.	ton	250,00F		
422960	Aanbr. tussenlaag AC 16 bin TDL < 150 ton.	ton	250,00F		
422970	Aanbr. tussenlaag AC 16 bin TDL > 150 ton.	ton	250,00F		
423	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING (VERVOLG)				
4231	<u>Leveren en aanbrengen onderlagen</u>				
423110	Aanbr. onderlaag AC 22 base < 250 ton 1, 0 - 2,5 m	ton	500,00F		
423120	Aanbr. onderlaag AC 22 base < 250 ton > 2,5 m.	ton	500,00F		
423130	Aanbr. onderlaag AC 22 base > 250 ton 1, 0 - 2,5 m	ton	500,00F		
423140	Aanbr. onderlaag AC 22 base > 250 ton > 2,5 m.	ton	500,00F		
4232	<u>Leveren en aanbr. asfalt vrijliggende (fiets)paden</u>				
423250	Aanbr. deklaag 30 - 40 mm AC suf 11 < 500 m2.	ton	150,00F		
423260	Aanbr. deklaag 30 - 40 mm AC surf 11 > 500 m2.	ton	150,00F		
423270	Aanbr. deklaag rood 30 - 40 mm AC suf 11 < 500 m2.	ton	150,00F		
423280	Aanbr. deklaag rood 30 - 40 mm AC surf 11 > 500 m2	ton	150,00F		
4233	<u>Leveren en aanbr. asfalt aanliggende (fiets)paden</u>				
423310	Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8B < 500 m2.	ton	150,00F		
423320	Aanbr. deklaag 25 - 35 mm SMA-NL 8B > 500 m2.	ton	150,00F		
423330	Aanbr. deklaag rood 25 - 35 mm SMA-NL 8B < 500 m2.	ton	150,00F		
423340	Aanbr. deklaag rood 25-35mm SMA-NL 8B > 500 m2.	ton	150,00F		
4234	<u>Leveren en aanbrengen asfalt in freesbakken.</u>				
423410	Aanbr. 40 mm AC 16 bind, breedte 0,50 m.	ton	50,00F		
423420	Aanbr. 40 mm AC 16 bind, breedte 1,00 - 1,50 m.	ton	500,00F		
423430	Aanbr. 40 mm AC 16 bind, breedte 1,50 - 3,00 m.	ton	500,00F		
423440	Aanbr. 60 mm AC 16 bind, breedte 0,50 m.	ton	50,00F		
423450	Aanbr. 60 mm AC 16 bind, breedte 1,00 - 1,50 m.	ton	500,00F		
423460	Aanbr. 60 mm AC 16 bind, breedte 1,50 - 3,00 m.	ton	500,00F		
423470	Aanbr. 40 mm AC 11 surf, breedte 0,50 m.	ton	50,00F		
423480	Aanbr. 40 mm AC 11 surf, breedte 1,00 - 1,50 m.	ton	500,00F		
423490	Aanbr. 40 mm AC 11 surf, breedte 1,50 - 3,00 m.	ton	500,00F		
424	AANBRENGEN KLEEFLAGEN EN AFSTROOIEN				
424010	Aanbrengen kleeftlaag 0,3 kg/m2, < 250 m2.	m2	10.000,00F		
424020	Aanbrengen kleeftlaag 0,3 kg/m2, 250 - 1000 m2.	m2	10.000,00F		
424030	Aanbrengen kleeftlaag 0,3 kg/m2, => 1000 m2.	m2	20.000,00F		
424040	Aanbrengen kleeftlaag 0,4 kg/m2, freesbakken	m2	5.000,00F		
424050	Aanbrengen kleeftlaag 0,4 kg/m2, < 250 m2.	m2	5.000,00F		
424060	Aanbrengen kleeftlaag 0,4 kg/m2, 250 - 1000 m2	m2	15.000,00F		
424070	Aanbrengen kleeftlaag 0,4 kg/m2, => 1000 m2.	m2	25.000,00F		
424080	Aanbrengen brekerzand op deklagen.	m2	5.000,00F		
425	REPARATIE ASFALTVERHARDINGEN				
4252	<u>Herstellen sleuven in asfaltverhardingen</u>				
425200	Opbreken betonstraatstenen.	m2	500,00F		
425210	Grond ontgraven uit cunet.	m3	50,00F		
425220	Profileren van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	500,00F		
425230	Straatlaag verwijderen uit cunet.	m3	50,00F		
425240	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	500,00F		
425250	Dubbel trap frezen teevrij asfalt aansluiting.	m3	50,00F		
425260	Enkele trap frezen teevrij asfalt aansluiting.	m3	50,00F		
425270	Aanbrengen van een onderlaag in 1 laag.	ton	50,00F		
425280	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	75,00F		
425290	Aanbrengen deklaag 40 mm AC 11 surf	ton	37,50F		
4253	<u>Herstellen sleuven in asfaltverhardingen (vervolg)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
425300	Aanbrengen kleeftlaag, 0,4 kg/m2.	m2	500,00F		
426	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT				
4261	<u>Asfaltwapening</u>				
426120	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	10.000,00F		
426170	Leveren emulsieasfaltbeton.	ton	440,00F		
4262	<u>Afdichting naden</u>				
426210	Repareren van scheuren in asfalt	m	1.000,00F		
426220	Aanbrengen bitumineus voegenband.	m	500,00F		
4263	<u>Dubbele asfaltset</u>				
426310	Toepassen dubbele asfalt- en afwerkset, groot.	dag	20,00F		
426320	Toepassen dubbele asfalt- en afwerkset, klein.	dag	20,00F		
4264	<u>Aanbrengen asfalt in drempels en plateau's</u>				
426410	Toeslag maken asfalt-sinusdrempel 30 km/u.	st	5,00F		
426420	Toeslag maken asfalt-sinusdrempel 60 km/u.	st	10,00F		
426430	Toeslag maken asfalt-sinusplateau 30 km/u.	st	10,00F		
426440	Toeslag maken asfalt-sinusplateau 60 km/u.	st	10,00F		
4265	<u>Inmeten bestaande situatie</u>				
426510	Maken hoogteplan	km	25,00F		
43	OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN				
431	SLIJTLAGEN				
431010	Aanbrengen nagestr. opp.behandeling 4/8 - 2/6.	m2	4.000,00F		
431020	Aanbr. nagestrooide oppervlakbehandeling rood	m2	1.000,00F		
431030	Aanbrengen nagestr. opp.behandeling 8/11 - 2/6.	m2	2.000,00F		
431040	Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling.	m2	2.000,00F		
432	COATING				
432010	Aanbrengen wegdekcoating, < 150 m2	m2	500,00F		
432020	Aanbrengen wegdekcoating, > 150 m2	m2	500,00F		
433	EAB				
433010	Aanbrengen EAB 0/3, < 2,0 m, rood.	m2	500,00F		
433020	Aanbrengen EAB 0/3, < 2,0 m.	m2	500,00F		
433030	Aanbrengen EAB 0/3, > 2,0 m.	m2	500,00F		
433040	Aanbrengen EAB 0/6, < 2,0 m, rood.	m2	500,00F		
433050	Aanbrengen EAB 0/6, < 2,0 m.	m2	500,00F		
433060	Aanbrengen EAB 0/6, > 2,0 m.	m2	500,00F		
434	PREVENTIEF ONDERHOUD				
434010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	25.000,00F		
434020	Aanbrengen oppervlakbehandeling PenTack o.g.	m2	25.000,00F		
5	MARKERINGEN				
51	AANBRENGEN MARKERINGEN				
511	AANBRENGEN LENGTEMARKERING WEGENVERF,				
511010	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken 0,10 m.	km	2,00F		
511020	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken 0,15 m.	km	2,00F		
511030	Aanbrengen lengtemarkering, streep 1-1 brd. 0,10 m	km	2,00F		
511040	Aanbrengen lengtemarkering, streep 1-1 brd. 0,15 m	km	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511050	Aanbrengen lengtemarkering, streep 1-3/3-9, 0,10 m	km	2,00F		
511060	Aanbrengen lengtemarkering, streep 3-1/9-3, 0,10 m	km	1,00F		
511070	Aanbrengen lengtemarkering, streep 2,7-0,3, 0,10 m	km	1,00F		
511080	Aanbrengen lengtemarkering, streep 0,3-2,7, 0,10 m	km	1,00F		
512	AANBRENGEN FIGURATIE VAN WEGENVERF.				
512010	Aanbrengen overige markering wegenverf.	m2	50,00F		
512020	Aanbrengen overige markering wegenverf.	m2	50,00F		
512030	Aanbrengen fietssymbool 750 x 1350 mm wegenverf.	st	10,00F		
512040	Aanbrengen fietssymbool 1100 x 2000 mm wegenverf.	st	10,00F		
512050	Aanbrengen symbool BUS, hoog 1,60 m wegenverf	st	5,00F		
512060	Aanbrengen symbool BUS, hoog 4,0 m wegenverf	st	5,00F		
512070	Aanbrengen symbool 30 km/h, hoog 1,6 m wegenverf	st	5,00F		
512080	Aanbrengen symbool 50 km/h, hoog 4,0 m wegenverf	st	5,00F		
512090	Aanbrengen symbool 60 km/h, hoog 4,0 m wegenverf	st	5,00F		
512100	Aanbrengen symbool NP, hoog 1,0 m wegenverf	st	10,00F		
513	AANBRENGEN LENGTE MARKERING-THERMOPLAS				
513010	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 0,10 m.	km	10,00F		
513020	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 0,15 m.	km	2,00F		
513030	Aanbrengen lengtemarkering 1-1, breed 0,10 m.	km	10,00F		
513040	Aanbrengen lengtemarkering 1-1, breed 0,15 m.	km	2,00F		
513050	Aanbrengen lengtemarkering 1-3/3-9 brd. 0,10 m.	km	10,00F		
513060	Aanbrengen lengtemarkering 3-1/9-3 brd. 0,10 m.	km	2,00F		
513070	Aanbrengen lengtemarkering 1-9 brd. 0,10 m.	km	2,00F		
513080	Aanbrengen lengtemarkering 2,70-0,30 m brd. 0,10 m	km	2,00F		
513090	Aanbrengen lengtemarkering 0,30-2,70 m brd. 0,10 m	km	1,00F		
513100	Aanbrengen hechtprimer t.b.v. lengte markering.	m2	500,00F		
514	AANBRENGEN FIGURATIE VAN THERMOPLAST.				
514010	Aanbrengen diverse figuraties, thermoplast	m2	200,00F		
514020	Aanbrengen parkeervakbelijning, thermoplast	m2	100,00F		
514030	Aanbrengen fietssymbool 750 x 1350 mm, thermoplast	st	10,00F		
514040	Aanbrengen fietssymbool 1100 x 2000 mm thermoplast	st	10,00F		
514050	Aanbrengen symbool BUS, hoog 1,60 m, thermoplast	st	5,00F		
514060	Aanbrengen symbool BUS, hoog 4,0 m, thermoplast	st	5,00F		
514070	Aanbrengen symbool 30 km/h, hoog 1,6 m thermoplast	st	5,00F		
514080	Aanbrengen symbool 50 km/h, hoog 4,0 m thermoplast	st	10,00F		
514090	Aanbrengen symbool 60 km/h, hoog 4,0 m thermoplast	st	10,00F		
514100	Aanbrengen symbool NP, hoog 1,0 m, thermoplast	st	10,00F		
514110	Aanbrengen hechtprimer t.b.v. figuraties	m2	200,00F		
52	MEERPRIJZEN AGGLOMERAAT EN KOUDPLAST				
520010	Meerprijs agglomeraat 60% vulling.	m2	50,00F		
520020	Meerprijs agglomeraat 100% vulling.	m2	50,00F		
520030	Meerprijs markering koudplastisch materiaal.	m2	50,00F		
53	DEMARKEREN VAN EEN MARKERING				
530010	Demarkeren met driecomponenten	m2	150,00F		
54	UITZETWERKZAAMHEDEN EN TOESLAGEN				
541	UITZETTEN MARKERINGEN				
541010	Uitzetten en aanbrengen hoofdverkenmerken.	km	15,00F		
542	TOESLAGEN MARKERINGSUNITS				
542010	Toeslag belijningsunit < 500 m/dag	keer	20,00F		
542020	Toeslag belijningsunit 500 - 2000 m/dag.	keer	20,00F		
542030	Toeslag figuratieunit < 20 m2/dag.	keer	25,00F		
6	SCHOONMAKEN/PAKKETEREN/VERVOEREN/PASZA				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	SCHOONMAKEN				
610000	Bestratingsmateriaal schoonmaken, waalformaat	m2	250,00F		
610010	Bestratingsmateriaal schoonmaken, dikformaat	m2	250,00F		
610020	Bestratingsmateriaal schoonmaken, keiformaat	m2	250,00F		
610030	Bestratingsmateriaal schoonmaken, tegels 150 x 300	m2	200,00F		
610040	Bestratingsmateriaal schoonmaken, tegels 300 x 300	m2	200,00F		
610050	Bestratingsmateriaal schoonmaken, tegels 600 x 400	m2	200,00F		
610060	Bestratingsmateriaal schoonmaken, natuursteen	m2	1,00F		
610070	Bestratingsmateriaal schoonmaken, trottoirbd zand	m	150,00F		
610080	Bestratingsmateriaal schoonmaken, trottoirbd beton	m	150,00F		
610090	Bestratingsmateriaal schoonmaken, opsluitbanden	m	150,00F		
62	PAKKETEREN				
620040	Pakketteren bestratingsmateriaal, tegels 45 mm	st	5.500,00F		
620050	Pakketteren bestratingsmateriaal, tegels 60 mm	st	5.500,00F		
620060	Pakketteren bestratingsmateriaal, tegels 80 mm	st	5.500,00F		
63	VERVOEREN				
631	BESTRATINGSMATERIAAL				
631020	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	3.500,00F		
632	VERVOER ONBRUIKBARE MATERIALEN				
632010	Vervoeren te storten materiaal.	ton	200,00F		
64	PASMAKEN				
641	OPSLUITINGEN				
641010	Pasmkn trottoirbnd 130/150x250 / 50/200x200 / 120x250	st	50,00F		
641020	Pasmaken van trottoirband 180/200 x 250 / RWS	st	50,00F		
641030	Pasmaken opsluitband 60x200 / 100x200 / 120x250	st	100,00F		
642	PASZAGEN BESTRATINGSMATERIAAL				
642010	Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 45 mm.	m	250,00F		
642020	Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 60 mm.	m	250,00F		
642030	Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 80 mm.	m	250,00F		
642040	Pasmaken bestratingsmateriaal, dikte 80 mm.	m	250,00F		
7	LEVERANTIES				
71	LEVEREN OPEN VERHARDINGSMATERIALEN				
711	LEVEREN GOOTTEGELS+KANTTEGELS				
711010	Leveren gootklinkers, 80 mm.	st	8.000,00F		
711020	Leveren goottegels 150 x 300 x 45 mm.	st	4.000,00F		
711030	Leveren goottegels 150 x 300 x 60 mm.	st	4.000,00F		
712	LEV. BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTENEN				
712010	Leveren bss KF grijs/heidepaars.	st	10.000,00F		
712020	Leveren bss KF zwart/rood.	st	10.000,00F		
712030	Leveren bss KF wit.	st	1.000,00F		
712040	Leveren bss KF grijs/heidepaars, machinaal pakket.	st	10.000,00F		
712050	Leveren bss KF zwart/rood, machinaal pakket.	st	10.000,00F		
712060	Leveren dubbelbss 210x210x80, grijs/rood.	st	10.000,00F		
712070	Leveren betonstraatstenen cross stone grijs/geel.	st	1.000,00F		
712080	Leveren betonstraatstenen halve cross stone grijs/geel.	st	500,00F		
713	LEVEREN BETONTEGELS				
713020	Lvr. betonteg., 150 x 300 x 45 mm, grijs machinaal	st	5.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
713040	Lvr. betonteg., 150 x 300 x 60 mm, grijs machinaal	st	2.500,00F		
713060	Lvr. betonteg., 300 x 300 x 45 mm, rood machinaal	st	2.500,00F		
713080	Lvr. betonteg., 300 x 300 x 60 mm, rood machinaal	st	2.500,00F		
713090	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm, grijs.	st	500,00F		
713100	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm, grijs.	st	500,00F		
713110	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm, rood	st	500,00F		
713120	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm, rood.	st	500,00F		
713130	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm, visbek.	st	2.500,00F		
713140	Leveren betontegels, 450 x 300 x 45 mm, visbek.	st	500,00F		
713150	Leveren grasbetontegel 600 x 400 x 120 mm.	st	2.500,00F		
713210	Leveren betontegels, noppentegel.	st	25,00F		
713220	Leveren betontegels, gidslijn tegel.	st	25,00F		
713230	Leveren betontegels, zwart.	st	25,00F		
713240	Leveren betontegels, wit.	st	25,00F		
713250	Leveren verkeerstegels, haaiantand.	st	25,00F		
713260	Leveren verkeerstegels, zwart.	st	25,00F		
72	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN				
721	LEVEREN TROTTOIRBANDEN / OPSLUITBANDEN				
721010	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	700,00F		
721020	Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	50,00F		
721030	Leveren hoekstuk trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	25,00F		
721040	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	350,00F		
721050	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	50,00F		
721060	Leveren hoekstuk trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	25,00F		
721070	Leveren rechte trottoirband 50/200 x 200 mm.	st	150,00F		
721080	Leveren gebogen trottoirband 50/200 x 200 mm.	st	10,00F		
721090	Leveren hoekstuk trottoirband 50/200 x 200 mm.	st	5,00F		
721100	Leveren rechte RWS-band 115/225 x 240 mm.	st	240,00F		
721110	Leveren gebogen RWS-band 115/225 x 240 mm.	st	20,00F		
721120	Leveren hoekstuk RWS-band 115/225 x 240 mm.	st	10,00F		
721130	Leveren hoekstuk RWS-band 115/225 x 240 mm.	st	10,00F		
721140	Leveren rechte RWS-plakband 115/225 x 130 mm.	st	200,00F		
721150	Leveren gebogen RWS-plakband 115/225 x 130 mm.	st	15,00F		
721160	Leveren hoekstuk RWS-plakband 115/225 x 130 mm.	st	5,00F		
721170	Leveren rechte RWS-plakband 115/225 x 130 mm wit.	st	40,00F		
721180	Leveren gebogen RWS-plakband 115/225 x 130 mm wit.	st	5,00F		
721190	Leveren hoekstuk RWS-plakband 115/225 x 130 mm wit	st	5,00F		
721200	Leveren rechte RWS-plakband 115/225 x 160 mm.	st	100,00F		
721210	Leveren gebogen RWS-plakband 115/225 x 160 mm.	st	25,00F		
721220	Leveren hoekstuk RWS-plakband 115/225 x 160 mm	st	25,00F		
721230	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm.	st	700,00F		
721240	Leveren bochtband opsluitband 60 x 200 mm.	st	20,00F		
721250	Leveren hoekstuk opsluitband 60 x 200 mm.	st	20,00F		
721260	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	1.400,00F		
721270	Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm.	st	40,00F		
721280	Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm.	st	40,00F		
721290	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm.	st	8.700,00F		
721300	Leveren bochtband opsluitband 120 x 250 mm.	st	40,00F		
721310	Leveren hoekstuk opsluitband 120 x 250 mm.	st	40,00F		
721320	Meerprijs levering trottoirband, deklaag basalt.	st	200,00F		
721330	Leveren rechte gazonband 100 x 200 mm.	st	100,00F		
721340	Leveren bochtband gazonband 100 x 200 mm.	st	50,00F		
722	LEVEREN INRITBANDEN				
722010	Leveren inritband 600 x 200 x 300 mm	st	100,00F		
722020	Leveren inritband 650 x 200 x 300 mm	st	100,00F		
722030	Leveren inritband 900 x 100 / 200 x 500 mm	st	100,00F		
723	LEVEREN VERLOOP- EN EINDBANDEN				
723010	Leveren verloopband 115/225-180/200 mm.	st	20,00F		
723020	Leveren eindband 115/225x240 mm.	st	20,00F		
723030	Leveren eindband 115/225x240 mm.	st	20,00F		
723040	Lev+aanbr eindband 115/225x240 mm wit.	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
723050	Leveren verloopband 50/200-180/200 mm in beton.	st	20,00F		
73	LEVEREN T.B.V. GESLOTEN VERHARDINGEN				
730010	Leveren Refug KV voegvulling.	kg	100,00F		
730020	Leveren SHB 3000 Gemodificeerd Koudasfalt, zwart..	kg	100,00F		
730030	Leveren SHB 3000 Gemodificeerd Koudasfalt, rood.	kg	50,00F		
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
81	TER BESCHIKKING STELLEN				
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMER NORMA				
811030	T.b.s. uitzetter/maatvoerder	uur	200,00F		
811050	T.b.s. ontwerper	uur	200,00F		
811060	T.b.s. tekenaar	uur	200,00F		
811070	T.b.s. gecertificeerd verkeersregelaar.	uur	20,00F		
811080	T.b.s. hovenier	uur	40,00F		
811090	T.b.s. ETT-er	uur	40,00F		
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL NORMAAL				
812010	T.b.s. trilplaat, (min. 75 kg)	uur	40,00F		
812020	T.b.s. vrachtauto, 10 ton laadvermogen	uur	24,00F		
812030	T.b.s. minikraan	uur	24,00F		
812050	T.b.s. wiellader	uur	24,00F		
812070	T.b.s. tractor met dumper	uur	24,00F		
812080	Ter beschikking stellen wegdekreiniger.	uur	4,00F		
812090	Ter beschikking stellen set t.b.v. stralen markering	dag	5,00F		
812100	T.b.s. compressor	uur	24,00F		
812110	Ter beschikking stellen asfaltcontainer	uur	16,00F		
812120	T.b.s. rijdende afzetting	dag	15,00F		
812130	T.b.s.kunststof rijplaat, 300 x 100 x 1,5 cm	dag	500,00F		
812140	T.b.s.kunststof rijplaat, 600 x 200 x 2 cm	dag	500,00F		
812150	T.b.s.stalen rijplaat, 500 x 100 x 1 cm	dag	500,00F		
812160	T.b.s.stalen rijplaat, 600 x 150 x 1,5 cm	dag	500,00F		
82	VERKEERSMAATREGELEN				
820110	Toep. afzetting enkelbaansweg, fig 1203, 30km/u	keer	5,00F		
820120	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	25,00F		
820130	Toep. afzetting enkelbaansweg, fig 1203, 50km/u	keer	5,00F		
820140	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	25,00F		
820150	Toep. afzetting enkelbaansweg, fig 1405B, 30km/u	keer	5,00F		
820160	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	25,00F		
820170	Toep. afzetting enkelbaansweg, fig 1405B, 50km/u	keer	5,00F		
820180	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	25,00F		
820190	Toep. afzetting enkelbaansweg, fig 1205, 30km/u	keer	5,00F		
820200	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	25,00F		
820210	Toep. afzetting enkelbaansweg, fig 1205, 50km/u	keer	5,00F		
820220	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	25,00F		
820230	Toep. afzetting op enkelbaansweg, fig 1104B	keer	5,00F		
820240	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	25,00F		
820250	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers	m	150,00F		
820260	Instandhouden houten schotten t.b.v. voetgangers	m*d	5,00F		
820290	Toepassen bebording 'L10'	st	20,00F		
820300	Toepassen bebording 'C01'.	st	10,00F		
820310	Instandhouden bebording.	week	20,00F		
820320	Toepassen bebording 'slipgevaar'	st	10,00F		
820330	Instandhouden bebording 'slipgevaar'	week	50,00F		
820340	Toepassen bebording vooraankondiging	st	15,00F		
820350	Instandhouden bebording vooraankondiging	week	60,00F		
820360	Aanbrengen omleidingsroute	keer	10,00F		
820370	Instandhouden omleidingsroute	dag	50,00F		
820380	Verwijderen omleidingsroute	keer	10,00F		
820390	Toepassen stationaire afzetting op enkelbaansweg	keer	10,00F		
820400	Instandhouden stationaire afzetting	dag	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820410	Opstellen plan verkeersmaatregelen	st	5,00F		
83	KABELS EN LEIDINGEN				
830010	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)	m	100,00F		
830020	Verrichten klic-melding en verzamelen gegevens	st	25,00F		
84	AAN- AFVOER MATERIEEL				
840010	Aan- en afvoer asfaltfrees, breedte tot 1,50 m	keer	50,00F		
840020	Aan- en afvoer asfaltfrees	keer	20,00F		
840030	Aan- en afvoer asfaltset B	keer	20,00F		
840040	Aan- en afvoer asfaltset C	keer	20,00F		
840050	Aan- en afvoer berm betonpaver	keer	5,00F		
840070	Aan- en afvoer set t.b.v. aanbrengen slijtlagen	keer	5,00F		
840080	Aan- en afvoer set t.b.v. boren asfaltkernen	keer	25,00F		
840090	Aan- en afvoer cunetfrees.	keer	5,00F		
85	ONDERZOEKEN				
851	ASFALTONDERZOEKEN				
8511	<u>BOREN KERNEN</u>				
851110	Opstellen boorplan t.b.v. boren asfaltkernen.	keer	20,00F		
851120	Boren asfaltkern dik 0,10-0,35 m,	st	250,00F		
8512	<u>UITVOEREN ONDERZOEKEN</u>				
851210	Bepalen constructie-opbouw en laagdikte asfaltkern	st	50,00F		
851220	Uitvoeren PAK-marker onderzoek aan asfalt	st	50,00F		
851230	Uitvoeren DLC-analyse, incl. rapportage	st	20,00F		
851240	Uitvoeren HPLC-analyse, incl. rapportage	st	20,00F		
851250	Uitvoeren GCMS-analyse, incl. rapportage	st	10,00F		
852	BODEMONDERZOEKEN				
852010	Uitvoeren AP-04 onderzoek. op grond	st	10,00F		
852020	Inspectie en monster van asbest verdacht materiaal	st	20,00F		
852030	Graven proefsleuf.	st	20,00F		
86	STORKOSTEN				
861010	Storkosten gemengde puin	ton	500,00F		
861020	Storkosten schone betonpuin	ton	500,00F		
861030	Storkosten bouw- en sloopafval	ton	50,00F		
861040	Storkosten asfalt, freesasfalt	ton	2.500,00F		
861050	Storkosten asfalt, brokken	ton	250,00F		
861060	Storkosten teerhoudend asfalt, freesasfalt.	ton	2.500,00F		
861070	Storkosten teerhoudend asfalt, brokken	ton	500,00F		
861080	Storkosten grond, categorie 'Wonen'	ton	100,00F		
861090	Storkosten grond, categorie 'Industrie'.	ton	350,00F		
861100	Acceptatiekosten vrijgekomen materialen, stralen	ton	25,00F		
861110	Storkosten groen, snoei-afval.	ton	15,00F		
861120	Storkosten groen, boom stobben.	ton	15,00F		
87	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF				
871	WERKPLANNEN EN OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN				
871010	Opstellen werkplan, incl V&G-plan.	st	30,00F		
871020	Opstellen deelopdracht	st	50,00F		
872	COMMUNICATIE				
872010	Verzorgen huis-aan-huis brief, 0 tot 50 adressen	keer	30,00F		
872020	Verzorgen huis-aan-huis brief, 50 tot 150 adressen	keer	20,00F		
872030	Verzorgen huis-aan-huis brief 150 tot 300 adressen	keer	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
873	AFRONDEN DEELOPDRACHTEN				
873010	Inmeten en verwerken revisiegegevens BGT.	uur	50,00	F	
873020	Opleverdossier.	st	50,00	F	
874	VERGUNNINGEN				
874010	Vergunning aanvraag: nachtwerk	keer	5,00	F	
874020	Vergunning aanvraag: Provincie Gelderland.	keer	5,00	F	
874030	Vergunning aanvraag: Rijkswaterstaat.	keer	5,00	F	
875	EMVI-CRITERIA				
875010	Inzichtelijk maken kosten bij EMVI maatregelen.	keer	2,00	F	
88	WERKTERREIN				
880010	Inrichten werkterrein.	keer	2,00	F	
880020	Opruimen werkterrein.	keer	2,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				