

=====

Gemeente Meierijstad

=====

2e NOTA VAN INLICHTINGEN BEHOREND BIJ:

BESTEK 2022-4031, Perceel 1

inzake
Reconstructie Eversestraat en Bikkeldkampen

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

De bij het bestek behorende inschrijfstaat wordt niet vervangen.

Status: Definitief

Kenmerk: GMe2102-B03 d1.0

Opgesteld: Jarno van de Steeg d.d. 28 juni 2022

Gecontroleerd: Eric Artz d.d. 28 juni 2022

VRAGEN EN OPMERKINGEN INSCHRIJVERS

Deel 1

Perceel 1 en 2

geen vragen en / of opmerkingen

Deel 2.1

Perceel 1 en 2

geen vragen en / of opmerkingen

Deel 2.2

Perceel 1

Bpnr.: 520010

Vraag: Is het milieutechnisch / arbotechnisch toegestaan om de asbesthoudende funderingslaag te bewerken (profielen / uitvullen) met enkel toepassen van kleinschalige maatregelen (zoals bijv. nat houden van de funderingslaag)? Zo niet, dan verzoeken wij u de voorgeschreven werkwijze in het bestek hierop aan te passen.

Antwoord: Het is toegestaan aan asbesthoudende fundering te werken. Echter wel onder de juiste condities en met beschermende maatregelen voor de aannemer en derden conform CROW 400. In deze bestekspost dienen de meerkosten te worden opgenomen voor het toepassen van beschermende maatregelen voor werken met asbesthoudende fundering in Eversestraat en Bikkeldkampen..

Bpnr.: 610010

Vraag: Op voorhand kunnen wij niet bepalen welke maatregelen nodig geacht worden om te treffen conform het nog te schrijven werkplan. Wij verzoeken u dan ook om de eventuele maatregelen die volgen uit dit werkplan op stelpost / meerwerk te verrekenen met ON.

Antwoord: Nee. Kostprijs verhogende maatregelen zoals boombescherming zijn opgenomen in het bestek. Van beperkende maatregelen zoals het werken onder de kroonprojectie wordt verwacht dat de aannemer deze in de prijzen per eenheid meeneemt.

Bpnr.: 655020

Vraag: In Post 655020 wordt verwezen naar "Mastentekening N10.0400.20" Kunt u deze nog ter beschikking stellen?

Antwoord: De masttekening is niet correct. De bestekspost wordt aangepast en de juiste mast- en uithoudertekening is bij deze nota toegevoegd.

Deel 3

Perceel 1 en 2

geen vragen en / of opmerkingen

Bijlagen

Perceel 1 en 2

geen vragen en / of opmerkingen

Tekeningen

Perceel 1 en 2

geen vragen en / of opmerkingen

OPMERKINGEN OF WIJZIGINGEN VAN OPDRACHTGEVER

Deel 1

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 2.1

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 2.2

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 3

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 3

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Bijlagen

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Tekeningen

geen opmerkingen en / of wijzigingen

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
655020							De bestekspost wordt aangepast.				
655020	340201						Aanbrengen lichtmast. Situering: Eversestraat en Bikkeldkampen Inclusief benodigd grondwerk	st	7,00	V	
			1				Lichtmast van staal Conisch van ø76.1 - ø114.3 mm Zie masttekening N10.0600.40 en uithoudertekening N10.9010.20	st			7,00 L
				2			Nominale masthoogte: 6,00 m Kleur: groen RAL 6009				
					1		Met afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 1500 mm				
						9	Aansluiten door derden Coördinatie volgens bestekspostnr.: 655050 Aanleveren revisiegegevens: volgens art. 34.13.08				