
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

AANBESTEDENDE DIENST: Arcadis

OPDRACHTGEVER: Gemeente Meierijstad

PROJECT: Groot onderhoud 2022

BESTEK: Besteksnr. ARC-2022-025

PROJECTNUMMER: 30112160

Naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot 21 juli 2022 is er een eerste Nota van Inlichtingen opgesteld. Na het publiceren van deze eerste Nota van Inlichtingen zijn er nog aanvullende vragen gesteld en zijn verwerkt in de tweede Nota van Inlichtingen.

De aanvullende schriftelijke vragen die zijn gesteld zijn bijgevoegd in de bijlage 'Beantwoording vragen Nvl 2 d.d. 02-08-2022'.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

TEKENINGEN

Er zijn geen gewijzigde tekeningen.

BIJLAGE(N)

Er zijn geen gewijzigde bijlagen.

Namens de opdrachtgever, 2 augustus 2022

Bijlage(n):

- gewijzigde en/of aanvullende delen van besteksonderdeel 2.2.

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving

3

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112410			WIJZIGING: Laatste twee regels verwijderd.			
112410	101399		Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N
			Betreft: alle kosten t.b.v. het inrichten en onderhouden van			
			een tijdelijk depot voor het opslaan en bemonsteren van			
			uitkomende grond en uitkomend zand			
			Materialen gescheiden in depot verwerken			
			Toepassen scheidingsfolie t.b.v. scheiding maaiveld en			
			depotgrond			
			Inclusief toepassen rijplaten gedurende			
			grondwerkzaamheden			
			Maximaal 1000 m3 opslaan op depot			
			Door de opdrachtgever wordt de volgende locatie voor een			
			depot ter beschikking gesteld: principe locatie nabij			
			Zwembadweg in Sint Oedenrode (oude gemeentewerf)			
112420			WIJZIGING: Tekstuele toevoeging			
112420	172199		Betreft het in depot opgeslagen grond bemonsteren volgens	EUR		N
			besluit bodemkwaliteit (AP04 keuring). Keuren voor			
			bepaling exacte bodemkwaliteitsklasse. De op te geven			
			prijs dient te zijn voorzien van alle benodigde bijkomende			
			werkzaamheden. Gerekend met ca. 3 AP04-keuringen			
371220			WIJZIGING: Aangepaste hoeveelheid resultaatsverplichting			
371220	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een	m3	30,00	V
			getrapte aansluiting.			
			Betreft: aanbrengen trapfrees t.b.v. aansluiting nieuw op			
			bestaand asfalt			
			Teerhoudend asfalt: zie bijlage 1			
		9.	Over de gehele omtrek van de aan te brengen lagen			
			volgens bestekspostnr.: 3734			
		.1.	Afmetingen te frezen laag:			
			Dikte 40 mm en breedte 0,50 m			
		.1.	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan			
			15 mm			
			Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5			
			mm			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor			
			het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt			
511210			WIJZIGING: Aangepaste hoeveelheid resultaatsverplichting			
511210	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	0,50	V
			Betreft: aanbrengen trapfrees t.b.v. aansluiting nieuw op			
			bestaand asfalt			
			Teervrij asfalt: zie bijlage 1			
		2.	Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen			
			volgens bestekspostnr(s). 513520			
		.1.	Afmetingen te frezen laag:			
			Dikte 40 mm en breedte 0,50 m			
		.1.	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan			
			15 mm			
			Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5			
			mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
821510			WIJZIGING: Verwijzing naar nieuwe bestekspost			
			toegevoegd.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
821510	100099		Kwaliteitsborging aannemer. Betreft: het opstellen van een kwaliteitsplan en het verzorgen van de bijbehorende keuringen volgens bestekspostnr.: 821520 en administratie, e.e.a. conform het gestelde in artikel 01.13 en 01.20 van de Standaard Bij het volgens artikel 01.20.02 lid 02 sub c van de Standaard op te stellen keuringsplan dienen de 'stop,- en bijwoon- en registratiepunten' als vermeld in deel 2.1 par. 03 van dit bestek te worden geïntegreerd. Verder dienen er stroefheidsmetingen uitgevoerd te worden op nieuw aangebrachte deklagen conform artikel 81.22.11.	EUR		N	
821520			Nieuwe bestekspost.				
821520	100099		Uitvoeren asfaltkeuringen. Betreft: het uitvoeren van boringen t.b.v. keuren asfalt conform het gestelde in artikel 01.13 en 01.20 van de Standaard. Ca. 1 boring per 5 freesvakken. Locaties en exacte aantallen in samenspraak met de directie. Bij reconstructies keuringen uitvoeren conform de Standaard RAW bepalingen.	st	75,00	V	

