



Technische omschrijving Gebouwen 1en 2

Gebouwgegevens gebouw 1 (naast Sporthal Stinzenhal te Breukelen)

▶ Maatvoering units	: 3000x6000
▶ Bruto vloeroppervlak gebouw (m2)	: 1692 m2
▶ Hoogte dakrand t.o.v. vloerpeil (mm)	: 2920
▶ Hoogte onder plafond unit in verblijfsruimtes (mm)	: 2750

Gebouwgegevens gebouw 2 (op locatie Engel de Ruijterstraat 40 te Breukelen)

▶ Maatvoering units	: 3000x6000
▶ Bruto vloeroppervlak gebouw (m2)	: 630 m2
▶ Hoogte dakrand t.o.v. vloerpeil (mm)	: 2920
▶ Hoogte onder plafond unit in verblijfsruimtes (mm)	: 2750

De beide tekeningen zijn als bijlage toegevoegd

De gevraagde ontwerpen moeten gebaseerd zijn op het Bouwbesluit 2012 tijdelijke bouw. Op het gebied van brandwerendheid zijn de basisuitgangspunten van het bouwbesluit 2012, tijdelijke bouw gehanteerd. Eventuele aanvullende voorschriften van de lokale brandweer, consequenties vanuit brandoverslagberekening en/of spiegelsymmetrie zijn tenzij anders vermeld, niet inbegrepen.

Bouwvergunning:

De bouwvergunning wordt aangevraagd door de opdrachtgever.

Nuts:

DE OPDRACHTGEVER is verantwoordelijk voor de aanvraag en coördinatie van de NUTS aansluitingen (elektra, water, CAI).

Grondwerk:

- ▶ Het terrein wordt bouwrijp aangeleverd door DE OPDRACHTGEVER.
- ▶ Het uitzetten van het gebouw wordt verzorgd door OPDRACHTNEMER, in overleg met OPDRACHTGEVER.

DE OPDRACHTGEVER verzorgt:

- ▶ Grondwerk voor nutsvoorzieningen.

Fundering:

OPDRACHTNEMER verzorgt de fundering.

OPDRACHTNEMER zal desgewenst van de fundering een tekening en berekening maken.

DE OPDRACHTGEVER verzorgt de sonderingen en het bijbehorende adviesrapport.

BOVENBOUW :

De Bovenbouw moet volledig voldoen aan Bouwbesluit 2012 tijdelijke bouw

Elektrische verwarming

- ▶ De ruimtes moeten verwarmd worden middel van elektrische wandradiatoren/convectoren.

Riolering

- ▶ De opdrachtgever verzorgt de aan en afvoer riolering buiten het gebouw, wateraansluitingen, electraaansluiting en glasvezel.

Elektrische installatie

De installatie wordt uitgevoerd volgens NEN1010.

Opdrachtgever verwacht in de aanbidding een uitvoerige beschrijving, zowel kwalitatief als kwantitatief, van de te leveren producten. Tevens verwacht opdrachtgever een daglichtberekening en een ventilatieberekening.