

RAW-RAAMOVEREENKOMST

Groenonderhoud gemeente Baarn 2023 t/m 2025

BESTEKNUMMER:
BRN2023-399032

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Baarn

ADVISEURS:
De Slijpkruik BV

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Baarn
Stationsweg 18
3743 EN Baarn

02 Directie

Door de gemeente Baarn of de door hem aangewezen directievoerder.

03 Locatie

De te onderhouden objecten bevinden zich in de gehele gemeente Baarn

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onkruidbeheersing beplantingsvakken/boomspiegels
- Maaien grasvelden
- Beheersen van grasgroei langs randen van grasvelden
- Snoeien van beplanting
- Beheersen van zwerfafval
- Onkruidbeheersing op halfverhardingen
- Verwijderen van blad op verhardingen
- Rooiwerkzaamheden
- Grondwerkzaamheden
- Kleinschalige bestratingswerkzaamheden
- Plantwerkzaamheden

05 Tijdsbepaling

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd.

De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

De renovatiewerkzaamheden betreffen veelal werkzaamheden die in de winterperiode uitgevoerd dienen te worden.

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden uit te laten voeren.

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata een boeteregeling van € 1.500,- per werkdag worden gehanteerd.

In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde korting € 1.500,- per dag.

De overeenkomst start op 1 januari 2023 en loopt t/m 31 december 2025 met een optie van verlenging van 3 maal 1 jaar.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Voorafgaand aan een deelopdracht worden de benodigde tekeningen, digitaal in Greenpoint, en de resultaatsverplichtingen door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.
De opdrachtgever doet dit door 1 licentie (gebruiker) van Greenpoint beschikbaar te stellen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, dient eerst de schouwronde en de daarbij behorende rapportage, in het kader van de Wet Natuurbescherming te zijn uitgevoerd. De uitvoering moet kort voor aanvang plaatsvinden, namelijk maximaal 14 dagen voor start werk van elke deelopdracht.

- Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, dient de uitgevoerde natuurtoets en het ecologische werkprotocol door de opdrachtgever in goede orde te zijn ontvangen.

- Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.

- Na het snoeien van de eerste 100m2 knipoppervlakte van de hagen.

- Na afloop van de rooi- en grondwerkzaamheden worden de vakken en plantgaten die plantklaar liggen aan de opdrachtgever ter goedkeuring aangeboden.

- Indien de directie plantmateriaal beschikbaar stelt, dient de aannemer afwijkingen en schade aan het plantmateriaal voorafgaand aan de plantwerkzaamheden te melden.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Besteksbijlage 1 V&G plan (ontwerpfase)
- Besteksbijlage 2 Format schouwformulier (indicatief)

05 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich, per deelopdracht, op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen.

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			ONDERHOUD A NIVEAU Situering: zie beheertekening(en)				
10			BEPLANTING				
101			ONDERHOUD BEPLANTINGSVAKKEN Situering: zie beheertekening				
1010			<u>HEESTERROZEN</u> Totaal aanwezige oppervlakte 150,00 m2 Totaal aanwezige randlengte 154,00 m1 waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.				
101010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkende, botanische en heesterrozen.	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1,50 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9.	Grondsoort: zand of klei				
		5.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
101020	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: bodembedekkende, botanische en heesterrozen.	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden lengte	m			154,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9.	Grondsoort: zand of klei				
		5.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
101030	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bodembedekkende, botanische en heesterrozen. Jaarlijks 30% van het totaal areaal volledig afzetten op 30 cm boven het maaiveld.	m2	45,00	F	
		1.	Verjongingssnoei /begeleidings-snoei				
		6.	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
		1.	In beplantingsvak				
		1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
1011			<u>SIERHEESTERS</u> Totaal aanwezige oppervlakte 3.709,00 m2 Totaal aanwezige randlengte 1.668,00 m1 waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101110	514807	.	.	.	.	.	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: sierheesters	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			37,09 I
		.	2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	.	4.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.	.	.	9.	.	Grondsoort: zand of klei				
		.	.	.	.	5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
101120	514813	.	.	.	.	.	Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: sierheesters	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	.	Te onderhouden lengte	m			1.668,00 I
		.	2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	.	4.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.	.	.	9.	.	Grondsoort: zand of klei				
		.	.	.	.	5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
101130	514424	.	.	.	.	.	Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bestaande sierheesters Jaarlijks 30% van het totaal areaal volledig terugzetten/snoeien op 30cm boven het maaiveld.	m2	1.112,70	F	
		1.	.	.	.	.	Verjongingssnoei /begeleidingssnoei				
		.	6.	.	.	.	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
		.	.	.	.	1.	In beplantingsvak				
		.	.	.	.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
1012		.	.	.	.	.	<u>HEESTERS ALS BLOKHAAG</u> Totaal aanwezige oppervlakte 1.415,00 m2 Totaal aanwezige randlengte 1.184,00 m1 Van totaal areaal is < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.				
101210	514807	.	.	.	.	.	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: heesters als blokhaag	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			14,15 I
		.	2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	.	4.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.	.	.	9.	.	Grondsoort: zand of klei				
		.	.	.	.	5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101220	514817	. 9.2.4.9.5 .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1014			<u>GROVE HEESTERS</u> Totaal aanwezige oppervlakte 508 m2 Totaal aanwezige randlengte 236 m1 waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.				
101410	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Grove heesters	week	52,00 F		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		5,08 I	
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: zand of klei				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
101420	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: meerjarige grove heesters	m	236,00 F		
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.9.	Bewerkingsbreedte: 1,5 m				
		.3.	Maaisel laten liggen				
101430	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: Grove heesters	week	52,00 F		
		1.	Te onderhouden lengte	m		236,00 I	
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: zand of klei				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
101440	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bestaande sierheesters Jaarlijks 30% van het totaal areaal bewerken door daarbinnen 50% terug te zetten op 30 cm boven het maaiveld.	m2	152,40 F		
		1.	Verjongingssnoei /begeleidingssnoei				
		.9.	Betreft: Grove heesters				
		.1.	In beplantingsvak				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
1015			<u>VASTE PLANTEN</u> Totaal aanwezige oppervlakte 982,00 m2 waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101510	514807	.	.	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten en siergrassen	week	52,00	F	
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			9,82 I
		.2.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	.	Grondsoort: zand of klei				
		.5	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn.				
		.	.	Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
101520	512504	.	.	Maaaien kruidachtigen.	are	9,82	F	
		.	.	Betreft het in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het uitlopen, maaaien van de vegetatie.				
		.	.	Maaaien, zodanig dat het loof wordt gemulchd.				
		.	.	Ingestelde maaihogte: tussen 1 cm en 3 cm boven maaiveld, in overleg met de directie.				
		.	.	Het vrijkomend maaisel (mulch) ter plaatse laten liggen.				
		2.	.	Standaard beheer				
		.1.	.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		.1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.9.	.	Gerekend is met 1 maaibeurt in het vroege voorjaar.				
101530	514432	.	.	Terugzetten beplanting.	m2	982,00	F	
		.	.	Betreft het jaarlijks terugzetten van de aanwezige vaste planten.				
		.	.	Tijdstip van uitvoering: op aanwijs van de directie.				
		.	.	Terugzetten door middel van het verwijderen van afgestorven plantenresten.				
		9.	.	Betreft: vaste planten				
		.1.	.	Hogte beplanting: tot ca. 1 m				
		.1	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn.				
		.	.	Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
101540	510205	.	.	Bemesten beplantingsvak.	m2	982,00	F	
		9.	.	Betreft: het jaarlijks in maart/april bemesten van de aanwezige vaste planten.				
		.9.	.	DCM MIX 2 of een gelijkwaardige meststof				
		.1.	.	Hoeveelheid: 6,0 kg per 100 m2	kg			58,92 L
1016		.	.	<u>HAGEN</u>				
		.	.	Hagen < 1,0 m hoog:				
		.	.	Totaal aanwezige haaglengthe: 379,00 m1				
		.	.	Van alle hagen geldt dat < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.				
101610	514807	.	.	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F	
		.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: hagen				
		.	.	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1,0 m				
		9.	.	Te onderhouden lengte	m			379,00 I
		.2.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	.	Grondsoort: zand of klei				
		.5	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn.				
		.	.	Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101620	514817	. 1.2.4.9.5	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1,0 m Hoogte van de haag: van tot ca. 1,0 m Betreft beide zijanten en de bovenkant van de haag Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand of klei Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week m	52,00 F		379,00 I
1017			<u>BOSPLANTSOEN</u> Totaal aanwezige oppervlakte 1.920,00 m2 Totaal aanwezige randlengte 304,00 m1 waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat. Binnen het areaal bosplantsoen komen ook rhododendrons voor.				
101710	514422	 1.9.3.	Uitmaaaien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: meerjarig bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: 1,5 m Maaisel laten liggen	m	304,00 F		
101720	514812	. 1.2.4.9.5	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Hinderlijke takken tot op de stobbe wegnemen Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand of klei Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week m	52,00 F		304,00 I
101730	514430	 1.2.4.5.9.1	Dunnen beplanting. Betreft het handmatig dunnen van bestaand bosplantsoen Jaarlijks 33% van het totaal areaal dunnen. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Takken innemen tot een lengte van maximaal 20 cm boven het maaiveld. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	m2	640,00 F		
1018			<u>ALGEMEEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101810	501411	.	Verwijderen blad.	are	205,28	F
		.	Betreft verwijderen blad beplantingvakken.			
		.	Daarbij geldt dat de eerste meter (1 meter brede randstrook) rand bladvrijgemaakt dient te worden.			
		.	Buiten de eerste meter randstrook dient enkel het blad verwijderd te worden als de laagdikte van het aanwezige blad meer dan 15cm bedraagt.			
		.	Na verwijderen ronde bladruimen dient dus de randstrook van 1 meter breed bladvrij te zijn en daarbuiten de maximale bladlaagdikte 15cm.			
		.	Uitzondering hierop zijn de vaste planten vakken en de vakken met éénjarigen. Deze vakken dienen volledig bladvrij gemaakt te worden.			
		.	Betreft: heesterrozen, sierheesters, heesters als blokhaag, bodembedekkende heesters, vaste planten, hagen en bosplantsoen.			
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar in de de bladvalperiode, exact moment op aanwijs van de directie.			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn.			
		.	Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.			
101820	501501	.	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	F
		.	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
		.	Betreft: heesterrozen, sierheesters, heesters als blokhaag, bodembedekkende heesters, vaste planten, hagen en de eerste 1,5 m rand van het bosplantsoen.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		89,60 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. . .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn.			
		.	Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.			
101830	501511	.	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	F
		.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
		.	Groen-beplanting-zwerfafval grof			
		.	Betreft: heesterrozen, sierheesters, heesters als blokhaag, bodembedekkende heesters, vaste planten, hagen en de eerste 1,5 m rand van het bosplantsoen.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		89,60 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. . .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn.			
		.	Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.			
11		.	BOMEN			
		.	Totaal aanwezig: 10 st. in grasveld met boomspiegels.			
		.	165 st. in verharding met boomspiegel			
1101		.	<u>BOMEN IN GRASVELD</u>			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110110	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
			Betreft alle bomen in grasveld met een boomspiegel				
		1.	Te onderhouden aantal	st			10,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .9. . .	Grondsoort: zand of klei				
		3. .	Boom in gras				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op				
			een locatie binnen de gemeente Baarn.				
			Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening				
			gebracht.				
1102			<u>BOMEN IN VERHARDING</u>				
110210	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
			Betreft; alle bomen met een boomspiegel in de				
			verharding				
			Boomspiegel vlak afwerken				
		1.	Te onderhouden aantal	st			165,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .9. . .	Grondsoort: zand of klei				
		9. .	Boom in verharding, met en zonder boomrooster				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn.				
			Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening				
			gebracht.				
12			VERHARDING				
			Totaal aanwezig:				
			Voet- en fietspaden				
			(t.b.v. beheersing zwerfafval niveau A): 490 are				
			Halfverharding				
			(t.b.v. beheersing zwerfafval en onkruidbeheersing				
			niveau A): 12 are				
			Bladruimen van bovenstaande hoeveelheden zijn				
			ondergebracht onder 22 VERHARDING.				
121			VERWIJDEREN ZWERFAFVAL				
121010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
			Betreft voet- en fietspaden (incl. trottoirs)				
			Inclusief het beheersen van fijn zwerfafval dat zich in de				
			boomspiegels bevindt binnen het te onderhouden				
			areaal.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			490,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op				
			een locatie binnen de gemeente Baarn.				
			Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening				
			gebracht.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121020	501517	. 1. 2. 4. 9	Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft voet- en fietspaden (incl. trottoirs) Inclusief het beheersen van fijn zwerfafval dat zich in de boomspiegels bevindt binnen het te onderhouden areaal. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week	52,00	F	
121030	501505	. 1. 2. 4. 9	Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft halfverhardingen Inclusief het beheersen van fijn zwerfafval dat zich in de boomspiegels bevindt binnen het te onderhouden areaal. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week	52,00	F	
121040	501517	. 1. 2. 4. 9	Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft halfverhardingen Inclusief het beheersen van fijn zwerfafval dat zich in de boomspiegels bevindt binnen het te onderhouden areaal. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week	52,00	F	
122			ONKRUIDBEHEERSING				
122010	518802	. 1. 2. 4. 5	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: alle ongebonden verhardingen zoals aangegeven op tekening. Incl. onkruidbeheersing rondom en langs obstakels. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): betreft onderdeel van deze post, de beeldkwaliteitseisen van het deel rondom obstakels zijn gelijk aan de rest van het areaal van deze post. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week	52,00	F	
				are			12,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
13			GRAS				
130			GRASVELD Totaal aanwezig: - grasveld 180,18 are waarvan 90,69 are grindbermen betreft - grasveld met bollen 1,80 are (gerekend met 1% van het totaal areaal grasveld) - harde kanten 2.702,70 m1 (gerekend is met 15m lengte rand per are grasveld) - zachte kanten 3.603,60 m1 (gerekend is met 20m lengte rand per are grasveld) - bomen in grasveld (bijmaaien): 65st				
130020	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zand en klei .9. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9. Inclusief beheersen van grashoogte langs en rondom obstakels. Dit onderdeel is onderdeel van deze bestekpost. Voor de hoogte geldt dat het deel langs en rondom obstakels (0-30cm vanaf het obstakel) maximaal 16 cm mag zijn. .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week	52,00	F	
				are			180,18 I
130030	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft: grasveld Zie deel 3 hfdst. 51.02.25 voor overige technische eisen. Zowel deze bestekspost als bestekspost 130040 zullen gezamenlijk in één deelopdracht uitgevoerd worden. Dit betekent dat in het najaar alle graskanten in 1 ronde gestoken worden en dat voor de rest van het jaar beeldkwaliteit geldt. Gerekend is met 15m1 lengte per are gras 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zand of klei .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week	52,00	F	
				m			2.702,70 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130040	512511	 Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: grasveld Zie deel 3 hfdst. 51.02.25 voor overige technische eisen. Zowel deze bestekspost als bestekspost 130030 zullen gezamenlijk in één deelopdracht uitgevoerd worden. Dit betekent dat in het najaar alle graskanten in 1 ronde gestoken worden en dat voor de rest van het jaar beeldkwaliteit geldt. Gerekend is met 15m1 lengte per are gras 3. Langs verharding .3. Afsteken of afsnijden Gerekend is met minimaal 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren in de periode van 1 september tot 15 oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	m	2.702,70 F	
130050	512808	 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Betreft: grasveld Zie deel 3 hfdst. 51.02.26 voor overige technische eisen. Zowel deze bestekspost als bestekspost 130060 zullen gezamenlijk in één deelopdracht uitgevoerd worden. Dit betekent dat in het najaar alle graskanten in 1 ronde gestoken worden en dat voor de rest van het jaar beeldkwaliteit geldt. Gerekend is met 20 m1 lengte per are gras 1. Te onderhouden lengte .2. . . . Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen9. Grondsoort: zand of klei5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht	week	52,00 F	
130060	512511	 Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: grasveld Zie deel 3 hfdst. 51.02.26 voor overige technische eisen. Zowel deze bestekspost als bestekspost 130050 zullen gezamenlijk in één deelopdracht uitgevoerd worden. Dit betekent dat in het najaar alle graskanten in 1 ronde gestoken worden en dat voor de rest van het jaar beeldkwaliteit geldt. Gerekend is met 20 m1 lengte per are gras 1. Langs beplantingsvakken .3. Afsteken of afsnijden2. Gerekend is met minimaal 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren in de periode van 1 september tot 15 oktober1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	m	3.603,60 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
130070	512505	 1.2. .	Bijmaaien rondom bomen. Bijmaaien betreft het deel van 0-50cm rondom de boom. Bomen in grasveld Gerekend is met 4 beurten per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	260,00	F
130100	501411	 2.5.9	Verwijderen blad. Gehele oppervlakte bladvrij maken Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de de bladvalperiode, exact moment op aanwijs van de directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	are	360,36	F
130120	501504	. 1.2.4.9	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week are	52,00	F
130130	501515	. 1.2.4.9	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week are	52,00	F
130140	514423	. .1	Maaien loof van bolgewassen. Uit te voeren direct nadat het loof is afgestorven, in overleg met de directie. Maaihoogte gelijk aan omringende grasvelden. Nadat loof is afgemaaid deze oppervlakten maaien conform post 130020 . Deze oppervlakten zijn tevens opgenomen in de post 130020 . Maaisel verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	m2	180,18	F
132			BLOEMRIJKGRAS			
1320			<u>Maaien bloemrijkgras 1x per jaar</u>			
132010	512504	 1.1.3.	Maaien kruidachtigen. Betreft maaien bloemrijkgras Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132020	512505	.	.	.	.	Bijmaaien rondom bomen.	st	50,00	F	
		3.	.	.	.	Bomen in kruidenrijke vegetatie				
		.	.	2.	.	Gerekend is met 1 beurten per jaar				
		.	.	.	.					
132030	512506	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	50,00	F	
		.	.	.	.	Betreft verwerken vrijgekomen maaisel gemaaid conform bestekpost 132010 en 132020 .				
		1.	.	.	.	Ecologisch beheer				
		.	1.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		.	.	1.	.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		.	.	.	9	Maaisel na maaien 2 dagen laten indrogen en vervolgens verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn.				
		.	.	.	.	Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
		.	.	.	.					
1321		.	.	.	.	<u>Maaien bloemrijkgras 2x per jaar</u>				
		.	.	.	.					
132110	512504	.	.	.	.	Maaien kruidachtigen.	are	100,00	F	
		.	.	.	.	Betreft maaien bloemrijkgras				
		1.	.	.	.	Ecologisch beheer				
		.	1.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	3.	.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels				
		.	.	.	.					
132120	512505	.	.	.	.	Bijmaaien rondom bomen.	st	100,00	F	
		3.	.	.	.	Bomen in kruidenrijke vegetatie				
		.	.	2.	.	Gerekend is met 2 beurten per jaar				
		.	.	.	.					
132130	512506	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	100,00	F	
		.	.	.	.	Betreft verwerken vrijgekomen maaisel gemaaid conform bestekpost 132110 en 132120 .				
		1.	.	.	.	Ecologisch beheer				
		.	1.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		.	.	2.	.	Aantal maaibeurten: 2 per jaar				
		.	.	.	9	Maaisel na maaien 2 dagen laten indrogen en vervolgens verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn.				
		.	.	.	.	Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			ONDERHOUD B NIVEAU Situering: zie beheertekening(en)			
20			BEPLANTING			
201			ONDERHOUD BEPLANTINGSVAKKEN Situering: zie beheertekening			
2010			<u>HEESTERROZEN</u> Totaal aanwezige oppervlakte 101,86 are Totaal aanwezige randlengte 8.447,00 m1 waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.			
201010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkende, botanische en heesterrozen.	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		101,86 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: zand of klei			
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.			
201020	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: bodembedekkende, botanische en heesterrozen.	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden lengte	m		8.447,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: zand of klei			
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.			
201030	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bodembedekkende, botanische en heesterrozen. Jaarlijks 30% van het totaal areaal volledig afzetten op 30 cm boven het maaiveld.	m2	3.055,80 F	
		1.	Verjongingssnoei /begeleidingssnoei			
		.6.	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
		.1.	In beplantingsvak			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.			
2011			<u>SIERHEESTERS</u> Totaal aanwezige oppervlakte 9.850,00 m2 Totaal aanwezige randlengte 5.202,00 m1 waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
201110	514807	.	.	.	.	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: sierheesters	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			98,50 I
		.	3.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	4.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.	9.	.	.	Grondsoort: zand of klei				
		.	.	.	5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
201120	514813	.	.	.	.	Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: sierheesters	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden lengte	m			5.202,00 I
		.	3.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	4.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.	9.	.	.	Grondsoort: zand of klei				
		.	.	.	5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
201130	514424	.	.	.	.	Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bestaande sierheesters Jaarlijks 30% van het totaal areaal volledig terugzetten/snoeien op 30cm boven het maaiveld.	m2	2.955,00	F	
		1.	.	.	.	Verjongingssnoei /begeleidingssnoei				
		.	6.	.	.	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
		.	.	.	1.	In beplantingsvak				
		.	.	.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
2012		.	.	.	.	<u>HEESTERS ALS BLOKHAAG</u>				
		.	.	.	.	Totaal aanwezige oppervlakte 23.010,00 m2				
		.	.	.	.	Totaal aanwezige randlengte 16.270,00 m1				
		.	.	.	.	Van totaal areaal is < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.				
201210	514807	.	.	.	.	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: heesters als blokhaag	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			230,10 I
		.	3.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	4.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.	9.	.	.	Grondsoort: zand of klei				
		.	.	.	5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201220	514817		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: heesters als blokhaag Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: gemiddeld 0,7 m Betreft: alle (beide) zijanten en de bovenkant.	week	52,00	F	
		9.	Te onderhouden bovenoppervlakte:	are			230,10 I
			Te onderhouden zijanten, totale lengte:	m			16.270,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .9. . .	Grondsoort: zand of klei				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
2013			<u>BODEMBEDEKKENDE HEESTERS</u>				
			Totaal aanwezige oppervlakte 6.910,00 m2				
			Totaal aanwezige randlengte 4.988,00 m1				
			waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.				
201310	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkende heesters	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			69,10 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .9. . .	Grondsoort: zand of klei				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
201320	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden lengte	m			4.988,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .9. . .	Grondsoort: zand of klei				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
201330	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: bodembedekkende heesters Jaarlijks 30% van het totaal areaal afzetten op 30 cm boven het maaiveld.	m2	2.073,00	F	
		1.	Verjongingssnoei /begeleidingssnoei				
		.7.	Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters				
		1. .	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2014			<u>GROVE HEESTERS</u> Totaal aanwezige oppervlakte 8.724,00 m2 Totaal aanwezige randlengte 3.851,00 m1 waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.				
201410	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Grove heesters	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			87,24 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: zand of klei				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
201420	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: meerjarige grove heesters	m	3.851,00	F	
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.9.	Bewerkingsbreedte: 1,5 m				
		.3.	Maaisel laten liggen				
201430	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: Grove heesters	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden lengte	m			3.851,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: zand of klei				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
201440	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bestaande sierheesters Jaarlijks 30% van het totaal areaal bewerken door daarbinnen 50% terug te zetten op 30 cm boven het maaiveld.	m2	2.617,20	F	
		1.	Verjongingssnoei /begeleidingssnoei				
		.9.	Betreft: Grove heesters				
		.1.	In beplantingsvak				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
2015			<u>VASTE PLANTEN</u> Totaal aanwezige oppervlakte 1.860,00 m2 waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
201510	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: vaste planten en siergrassen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		18,60 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . .9. .	Grondsoort: zand of klei			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op			
			een locatie binnen de gemeente Baarn.			
			Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening			
			gebracht.			
201520	512504		Maaien kruidachtigen.	are	18,60	F
			Betreft het in het vroege voorjaar, voorafgaand aan het			
			uitlopen, maaien van de vegetatie.			
			Maaien, zodanig dat het loof wordt gemulchd.			
			Ingestelde maaihoogte: tussen 1 cm en 3 cm boven			
			maaiveld, in overleg met de directie.			
			Het vrijkomend maaisel (mulch) ter plaatse laten liggen.			
		2.	Standaard beheer			
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 1 maaibeurt in het vroege voorjaar.			
201530	514432		Terugzetten beplanting.	m2	1.860,00	F
			Betreft het jaarlijks terugzetten van de aanwezige vaste			
			planten.			
			Tijdstip van uitvoering: op aanwijs van de directie.			
			Terugzetten door middel van het verwijderen van			
			afgestorven plantenresten.			
		9.	Betreft: vaste planten			
		. .1. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 1 m			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn.			
			Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening			
			gebracht.			
201540	510205		Bemesten beplantingsvak.	m2	1.860,00	F
		9.	Betreft: het jaarlijks in maart/april bemesten van de			
			aanwezige vaste planten.			
		. . .9. .	DCM MIX 2 of een gelijkwaardige meststof			
		1.	Hoeveelheid: 6,0 kg per 100 m2	kg		111,60 L
2016			<u>HAGEN</u>			
			Hagen < 1,0 m hoog:			
			Totaal aanwezige haaglengte: 6.944,00 m1			
			Hagen 1,0 - 1,5 m hoog:			
			Totaal aanwezige haaglengte: 525 m1			
			Hagen 1,5 - 2,5 m hoog:			
			Totaal aanwezige haaglengte: 777 m1			
			Van alle hagen geldt dat < 10% jonger dan 3 jaar is of			
			kale plekken bevat.			
201610	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: hagen			
			Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1,0 m			
		9.	Te onderhouden lengte	m		8.246,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . .9. .	Grondsoort: zand of klei			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op			
			een locatie binnen de gemeente Baarn.			
			Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening			
			gebracht.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201620	514817	. 1.3.4.9.5 .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
201720	514812	.	.	.	.	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Hinderlijke takken tot op de stobbe wegnemen 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: zand of klei .5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week	52,00	F	
		.	.	.	.		m			13.515,00 I
201730	514430	.	.	.	.	Dunnen beplanting. Betreft het handmatig dunnen van bestaand bosplantsoen Jaarlijks 33% van het totaal areaal dunnen. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen .9. Takken innemen tot een lengte van maximaal 20 cm boven het maaiveld. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	m2	27.996,33	F	
2018		.	.	.	.	<u>ALGEMEEN</u>				
201810	501411	.	.	.	.	Verwijderen blad. Betreft verwijderen blad beplantingvakken. Daarbij geldt dat de eerste meter (1 meter brede randstrook) rand bladvrijgemaakt dient te worden. Buiten de eerste meter randstrook dient enkel het blad verwijderd te worden als de laagdikte van het aanwezige blad meer dan 15cm bedraagt, dit met uitzondering van de bosplantsoenvakken, in het midden van de bosplantsoenvakken geldt deze eis van maximaal 15cm bladlaagdikte niet. Na verwijderen ronde bladruimen dient dus de randstrook van 1 meter breed bladvrij te zijn en daarbuiten de maximale bladlaagdikte 15cm. Uitzondering hierop zijn de vaste planten vakken. Deze vakken dienen volledig bladvrij gemaakt te worden. Betreft: heesterrozen, sierheesters, heesters als blokhaag, bodembedekkende heesters, vaste planten, hagen en bosplantsoen. .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar in de de bladvalperiode, exact moment op aanwijs van de directie. .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	are	1.646,02	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
201820	501501	.	.	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: heesterrozen, sierheesters, heesters als blokhaag, bodembedekkende heesters, vaste planten, hagen en de eerste 1,5 m rand van het bosplantsoen.	week	52,00	F	
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are		890,59	I
		.3.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
201830	501511	.	.	Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: heesterrozen, sierheesters, heesters als blokhaag, bodembedekkende heesters, vaste planten, hagen en de eerste 1,5 m rand van het bosplantsoen.	week	52,00	F	
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are		890,59	I
		.3.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
21		.	.	BOMEN Totaal aanwezig: 230 st. in grasveld met boomspiegel 2.020 st. in verharding met boomspiegel				
2100		.	.	<u>BOMEN ALGEMEEN</u>				
210010	515551	.	.	Verwijderen waterlot. Betreft het jaarlijks verwijderen van waterlot van waterlotgevoelige bomen. Boom in gras, verharding en beplanting. Betreft waterlot gevoelige bomen, op aanwijs directie. .9. Waterlot verwijderen tot de eerste gesteltak. .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	900,00	F	
2101		.	.	<u>BOMEN IN GRASVELD</u>				
210110	514818	.	.	Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft alle bomen in grasveld met een boomspiegel	week	52,00	F	
		1.	.	Te onderhouden aantal	st		230,00	I
		.	.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.3.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	.	Grondsoort: zand of klei				
		.3.	.	Boom in gras				
		.5	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
2102		.	.	<u>BOMEN IN VERHARDING</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
210210	514818	.	.	.	.	Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft; alle bomen met een boomspiegel in de verharding Boomspiegel vlak afwerken	week	52,00	F	
22		1.	.	.	.	Te onderhouden aantal	st			2.020,00
		.	.	.	.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	.	.	.	Grondsoort: zand of klei				
		.9.	.	.	.	Boom in verharding, met en zonder boomrooster				
		.9.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn.				
		.	.	.	.	Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	VERHARDING				
		.	.	.	.	Totaal aanwezig:				
		.	.	.	.	Voet- en fietspaden: 3.012 are				
		.	.	.	.	Rijbanen: 7.775 are				
		.	.	.	.	Halfverharding: 335 are				
		.	.	.	.	Totaal aanwezig voet- en fietspaden				
		.	.	.	.	(t.b.v. beheersing zwerfafval niveau B): 2.522 are				
		.	.	.	.	Totaal aanwezig halfverharding				
		.	.	.	.	(t.b.v. beheersing zwerfafval en onkruidbeheersing (niveau B): 323 are				
		.	.	.	.	Totaal aanwezig voor bladruimen:				
		.	.	.	.	Let op: alle (half)verhardingen en voet- en fietspaden onder besteksposten 12 en 22 zijn opgeteld voor bladruimen.				
		.	.	.	.					
220		.	.	.	.	VERWIJDEREN NATUURLIJK AFVAL				
220010	501411	.	.	.	.	Verwijderen blad.	are	22.244,00	F	
221		.	.	.	.	Betreft: alle verhardingstypes				
		.	.	.	.	Gehele oppervlakte bladvrij maken				
		1.	.	.	.	Betreft: verhard terrein				
		.5.	.	.	.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de de bladvalperiode, exact moment op aanwijs van de directie.				
		.9.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn.				
		.	.	.	.	Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	VERWIJDEREN ZWERFAFVAL				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
221010	501505	.	.	.	.	Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft voet- en fietspaden (incl. trottoirs) Inclusief het beheersen van fijn zwerfafval dat zich in de boomspiegels bevindt binnen het te onderhouden areaal.	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			2.522,00
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn.				
		.	.	.	.	Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221020	501517	.	.	.	.	Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft voet- en fietspaden (incl. trottoirs) Inclusief het beheersen van fijn zwerfafval dat zich in de boomspiegels bevindt binnen het te onderhouden areaal.	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			2.522,00 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.	.	.	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
221030	501505	.	.	.	.	Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft halfverhardingen Inclusief het beheersen van fijn zwerfafval dat zich in de boomspiegels bevindt binnen het te onderhouden areaal.	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			323,00 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.	.	.	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
221040	501517	.	.	.	.	Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft halfverhardingen Inclusief het beheersen van fijn zwerfafval dat zich in de boomspiegels bevindt binnen het te onderhouden areaal.	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			323,00 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.	.	.	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				
222		.	.	.	.	ONKRUIDBEHEERSING				
222010	518802	.	.	.	.	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: alle ongebonden verhardingen zoals aangegeven op tekening. Incl. onkruidbeheersing rondom en langs obstakels. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): betreft onderdeel van deze post, de beeldkwaliteitseisen van het deel rondom obstakels zijn gelijk aan de rest van het areaal van deze post.	week	52,00	F	
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			323,00 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.	.	.	5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
23						GRAS			
230						GRASVELD Totaal aanwezig: - grasveld 2.065,78 are waarvan 3,75 are grindbermen betreft - grasveld met bollen 20,66 are (gerekend met 1% van het totaal areaal grasveld) - harde kanten 30.986,70 m1 (gerekend is met 15m lengte rand per are grasveld) - zachte kanten 41.315,60 m1 (gerekend is met 20m lengte rand per are grasveld) - bomen in grasveld (bijmaaaien): 2.035 st			
230020	512802					Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zand en klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9. Inclusief beheersen van grashoogte langs en rondom obstakels. Dit onderdeel is onderdeel van deze bestekpost. Voor de hoogte geldt dat het deel langs en rondom obstakels (0-30cm vanaf het obstakel) maximaal 16 cm mag zijn. .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week 		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
230040	512511	. 3.3.2. .<				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
230070	512505	 1. 2. .	Bijmaaaien rondom bomen. Bijmaaaien betreft het deel van 0-50cm rondom de boom. Bomen in grasveld Gerekend is met 1 beurten per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	2.035,00	F	
230100	501411	 2. 5.9 .	Verwijderen blad. Gehele oppervlakte bladvrij maken Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de de bladvalperiode, exact moment op aanwijs van de directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	are	4.131,56	F	
230120	501504	. 1. 3. 4.9	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week are	52,00	F	2.065,78 I
230130	501515	. 1. 3. 4.9	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week are	52,00	F	2.065,78 I
230140	514423	. .1	Maaien loof van bolgewassen. Uit te voeren direct nadat het loof is afgestorven, in overleg met de directie. Maaihoogte gelijk aan omringende grasvelden. Nadat loof is afgemaaid deze oppervlakten maaïen conform post 230020 . Deze oppervlakten zijn tevens opgenomen in de post 230020 . Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	m2	2.065,78	F	
231		. .	HONDENUITLAATSTROKEN Totaal aanwezig oppervlakte 187,75 are - harde kanten 2.816,25 m1 (gerekend is met 15m lengte rand per are gazon) - zachte kanten 3.755,00 m1 (gerekend is met 20m lengte rand per are gazon)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231020	512802	.	.	Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft; maaïen hondenuitlaatstroken indien mogelijk in combinatie met schoonmaken volgens post 231070 of 231080 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zand of klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9. Inclusief beheersen van grashoogte langs en rondom obstakels. Dit onderdeel is onderdeel van deze bestekpost. Voor de hoogte geldt dat het deel langs en rondom obstakels (0-30cm vanaf het obstakel) maximaal 16 cm mag zijn. .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week	52,00	F	
		.	.		are		187,75	I
231030	512810	.	.	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft: hondenuitlaatstroken Zie deel 3 hfdst. 51.02.25 voor overige technische eisen. Zowel deze bestekspost als bestekspost 231040 zullen gezamenlijk in één deelopdracht uitgevoerd worden. Dit betekend dat in het najaar alle graskanten in 1 ronde gestoken worden en dat voor de rest van het jaar beeldkwaliteit geldt. Gerekend is met 15m1 lengte per are gras 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zand of klei .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week	52,00	F	
		.	.		m		2.816,25	I
231040	512511	.	.	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: hondenuitlaatstroken Zie deel 3 hfdst. 51.02.25 voor overige technische eisen. Zowel deze bestekspost als bestekspost 231030 zullen gezamenlijk in één deelopdracht uitgevoerd worden. Dit betekend dat in het najaar alle graskanten in 1 ronde gestoken worden en dat voor de rest van het jaar beeldkwaliteit geldt. Gerekend is met 15m1 lengte per are gras 3. Langs verharding .3. Afsteken of afsnijden .2. Gerekend is met minimaal 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren in de periode van 1 september tot 15 oktober .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	m	2.816,25	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4					5	6
231050	512808	.	.	.	.	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Betreft: hondenuitlaatstroken Zie deel 3 hfdst. 51.02.26 voor overige technische eisen. Zowel deze bestekspost als bestekspost 231060 zullen gezamenlijk in één deelopdracht uitgevoerd worden. Dit betekent dat in het najaar alle graskanten in 1 ronde gestoken worden en dat voor de rest van het jaar beeldkwaliteit geldt. Gerekend is met 20 m1 lengte per are gras 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B . . .2. . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . .9. . . . Grondsoort: zand of klei5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week	52,00	F		
		.	.	.	.		m			3.755,00	I
231060	512511	.	.	.	.	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: hondenuitlaatstroken Zie deel 3 hfdst. 51.02.26 voor overige technische eisen. Zowel deze bestekspost als bestekspost 231050 zullen gezamenlijk in één deelopdracht uitgevoerd worden. Dit betekent dat in het najaar alle graskanten in 1 ronde gestoken worden en dat voor de rest van het jaar beeldkwaliteit geldt. Gerekend is met 20 m1 lengte per are gras 1. Langs beplantingsvakken .3. Afsteken of afsnijden . . .2. . . . Gerekend is met minimaal 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren in de periode van 1 september tot 15 oktober1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	m	3.755,00	F		
231070	100099	.	.	.	.	Schoonmaken hondenuitlaatstroken wekelijks Betreft: schoonmaken honden uitlaatstroken indien mogelijk in combinatie met maaien conform bestekspost 231020 . Frequentie van schoonmaken: -1x per week gedurende het hele jaar. Betreft 52 rondes op jaarbasis Na elke ronde dient de totale oppervlakte vrij te zijn van hondenpoep. Hondenpoep mag na de ronde niet meer zichtbaar zijn. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	are	9.763,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
231080	100099		Schoonmaken hondenuitlaatstroken 2 wekelijks Betreft: schoonmaken honden uitlaatstroken indien mogelijk in combinatie met maaien conform bestekspost 231020 . Frequentie van schoonmaken: -1x per 2 weken gedurende het hele jaar. Betreft 26 rondes op jaarbasis Na elke ronde dient de totale oppervlakte vrij te zijn van hondenpoep. Hondenpoep mag na de ronde niet meer zintuigelijk waarneembaar zijn. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	are	4.881,50	F
231090	512505		Bijmaaïen rondom bomen. Betreft: hondenuitlaatstroken Bijmaaïen betreft het deel van 0-50cm rondom de boom. 1. Bomen in grasveld .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	225,00	F
231120	501411		Verwijderen blad. Gehele oppervlakte bladvrij maken Betreft: hondenuitlaatstroken 2. Betreft: grasveld .5. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de bladvalperiode, exact moment op aanwijs van de directie. .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	are	375,50	F
231140	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: hondenuitlaatstroken 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week	52,00	F
231150	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: hondenuitlaatstroken 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	week	52,00	F
232			BLOEMRIJKGRAS			
2320			<u>Maaïen bloemrijkgras 1x per jaar</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
232010	512504	 1. 1. 3.	Maaïen kruidachtigen. Betreft maaïen bloemrijkgras Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	50,00	F
232020	512505	 3. 2.	Bijmaaïen rondom bomen. Bomen in kruidenrijke vegetatie Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	50,00	F
232030	512506	 1. 1. 9 .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel gemaaid conform bestekpost 232010 en 232020 . Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar Maaisel na maaïen 2 dagen laten indrogen en vervolgens verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	are	50,00	F
2321			<u>Maaïen bloemrijkgras 2x per jaar</u>			
232110	512504	 1. 1. 3.	Maaïen kruidachtigen. Betreft maaïen bloemrijkgras Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	100,00	F
232120	512505	 3. 2.	Bijmaaïen rondom bomen. Bomen in kruidenrijke vegetatie Gerekend is met 2 beurten per jaar	st	100,00	F
232130	512506	 1. 1. 2. 9 .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel gemaaid conform bestekpost 232110 en 232120 . Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel na maaïen 2 dagen laten indrogen en vervolgens verzamelen en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	are	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			RENOVATIEWERKZAAMHEDEN			
51			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
511			KABELS EN LEIDINGEN OPSPOREN			
511010	102199		Aanvragen KLIC melding Betreft: het verzorgen van een oriëntatiemelding of graafmelding.	st	100,00	F
511020	102101		Graven proefsleuf. Betreft: lokaliseren kabels en leidingen uit klic-melding Opbouw van de ondergrond: divers Gemiddelde sleufdiepte: 0,80m 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven .4. Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad	st	100,00	F
512			OPSCHONEN WERKTERREIN			
512010	510199		Schonen terrein per deelopdracht Betreft het gehele werkterrein opschonen voor aanvang van alle werkzaamheden. Situering: het gehele werkterrein binnen projectgrens per deelopdracht Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, incidenteel puin, takken, dood hout, etc. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	are	50,00	F
52			VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN EN VERHARDINGEN Locaties en gegevens worden verstrekt bij deelopdracht.			
521			VERWIJDEREN BOMEN			
521010	515101		Verwijderen bomen. Er dient gerekend te worden met dat er doorgaans geen vrije val mogelijk is. Boomsoort(en): Divers 9. Diameter borsthoogte: tot 0,20 m .6. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen (tak- en stam)hout laden en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F
521020	515101		Verwijderen bomen. Er dient gerekend te worden met dat er doorgaans geen vrije val mogelijk is. Boomsoort(en): Divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m .6. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen (tak- en stam)hout laden en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
521030	515101	.	.	.	.	Verwijderen bomen. Er dient gerekend te worden met dat er doorgaans geen vrije val mogelijk is. Boomsoort(en): Divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m .6. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen (tak- en stam)hout laden en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	
521040	515101	.	.	.	.	Verwijderen bomen. Er dient gerekend te worden met dat er doorgaans geen vrije val mogelijk is. Boomsoort(en): Divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1,0 m .6. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen (tak- en stam)hout laden en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	
521050	515101	.	.	.	.	Verwijderen bomen. Er dient gerekend te worden met dat er doorgaans geen vrije val mogelijk is. Boomsoort(en): Divers 9. Diameter borsthoogte: ca. 1,0 m of meer .6. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen (tak- en stam)hout laden en vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	
522		.	.	.	.	ROOIE STOBBER				
5220		.	.	.	.	<u>Rooien stobben diepte 20 cm</u>				
522010	515102	.	.	.	.	Verwijderen stobben. Rooien stobben Boomsoort(en): Divers Hoogte boven het maaiveld ca. 20 cm 9. Diameter stobben: tot ca. 0,2 m 9 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,2 m en ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand (afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijz van directie) De leverantie van de benodigde grond voor het vullen van gaten dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost inbegrepen te zijn. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
522020	515102	.	.	.	.	Verwijderen stobben. Rooien stobben Boomsoort(en): Divers Hoogte boven het maaiveld ca. 20 cm 9. Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m .9. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,2 m en ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand (afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van directie) De leverantie van de benodigde grond voor het vullen van gaten dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost inbegrepen te zijn. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	
522030	515102	.	.	.	.	Verwijderen stobben. Rooien stobben Boomsoort(en): Divers Hoogte boven het maaiveld ca. 20 cm 9. Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m .9. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,2 m en ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand (afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van directie) De leverantie van de benodigde grond voor het vullen van gaten dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost inbegrepen te zijn. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	
522040	515102	.	.	.	.	Verwijderen stobben. Rooien stobben Boomsoort(en): Divers Hoogte boven het maaiveld ca. 20 cm 9. Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m .9. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,2 m en ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand (afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van directie) De leverantie van de benodigde grond voor het vullen van gaten dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost inbegrepen te zijn. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
522050	515102	.	.	.	.	Verwijderen stobben. Rooien stobben Boomsoort(en): Divers Hoogte boven het maaiveld ca. 20 cm 9. Diameter stobben: > 1,00 m .9. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,2 m en ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand (afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van directie) De leverantie van de benodigde grond voor het vullen van gaten dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost inbegrepen te zijn. 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	
5221		.	.	.	.	Rooien stobben diepte 80 cm				
522110	515102	.	.	.	.	Verwijderen stobben. Rooien stobben Boomsoort(en): Divers Hoogte boven het maaiveld ca. 20 cm 9. Diameter stobben: tot 0,20 m .9. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,8 m en ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand (afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van directie) De leverantie van de benodigde grond voor het vullen van gaten dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost inbegrepen te zijn. 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	
522120	515102	.	.	.	.	Verwijderen stobben. Rooien stobben Boomsoort(en): Divers Hoogte boven het maaiveld ca. 20 cm 9. Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m .9. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,8 m en ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand (afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van directie) De leverantie van de benodigde grond voor het vullen van gaten dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost inbegrepen te zijn. 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
523010	515102	.	.	.	.	Verwijderen stobben. Frezen stobben Boomsoort(en): Divers Hoogte boven het maaiveld ca. 20 cm 9. Diameter stobben: tot 0,25 m .9. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m en ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand (afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van directie) De leverantie van de benodigde grond voor het vullen van gaten dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost inbegrepen te zijn. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	
523020	515102	.	.	.	.	Verwijderen stobben. Frezen stobben Boomsoort(en): Divers Hoogte boven het maaiveld ca. 20 cm 9. Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m .9. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m en ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand (afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van directie) De leverantie van de benodigde grond voor het vullen van gaten dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost inbegrepen te zijn. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	
523030	515102	.	.	.	.	Verwijderen stobben. Frezen stobben Boomsoort(en): Divers Hoogte boven het maaiveld ca. 20 cm 9. Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m .9. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m en ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand (afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van directie) De leverantie van de benodigde grond voor het vullen van gaten dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost inbegrepen te zijn. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
523120	515102	.	.	.	.	Verwijderen stobben. Frezen stobben Boomsoort(en): Divers Hoogte boven het maaiveld ca. 20 cm 9. Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m .9. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,8 m en ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand (afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van directie) De leverantie van de benodigde grond voor het vullen van gaten dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost inbegrepen te zijn.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	
523130	515102	.	.	.	.	Verwijderen stobben. Frezen stobben Boomsoort(en): Divers Hoogte boven het maaiveld ca. 20 cm 9. Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m .9. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,8 m en ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand (afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van directie) De leverantie van de benodigde grond voor het vullen van gaten dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost inbegrepen te zijn.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	
523140	515102	.	.	.	.	Verwijderen stobben. Frezen stobben Boomsoort(en): Divers Hoogte boven het maaiveld ca. 20 cm 9. Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m .9. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,8 m en ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand (afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van directie) De leverantie van de benodigde grond voor het vullen van gaten dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost inbegrepen te zijn.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
523150	515102	.	.	Verwijderen stobben.	st	50,00	F
		.	.	Frezen stobben			
		.	.	Boomsoort(en): Divers			
		.	.	Hoogte boven het maaiveld ca. 20 cm			
		9.	.	Diameter stobben: 1,00 m of meer			
		.	9.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,8 m			
		.	.	en ontstane gaten vullen met door de aannemer te			
		.	.	leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand			
		.	.	(afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van			
		.	.	directie)			
		.	.	De leverantie van de benodigde grond voor het vullen			
		.	.	van gaten dient in de eenheidsprijs van deze			
		.	.	bestekspost inbegrepen te zijn.			
		.	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op			
		.	.	een locatie binnen de gemeente Baarn.			
		.	.	Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening			
		.	.	gebracht.			
524		.	.	VERWIJDEREN BEGROEIING			
524010	514101	.	.	Verwijderen begroeiing.	are	50,00	F
		.	.	Betreft: begroeiing, inclusief volledig verwijderen van het			
		.	.	wortelgestel.			
		.	.	Karakter van de begroeiing: bodembedekkende			
		.	.	heesters, vaste planten, siergrassen en houtige opslag.			
		.	.	Ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren			
		.	.	(benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand			
		.	.	(afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van			
		.	.	directie). De leverantie van deze aan te vullen			
		.	.	teelaarde/cunetzand dient in de eenheidsprijs van deze			
		.	.	bestekspost inbegrepen te zijn.			
		1.	.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.	1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.	2.	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)			
		.	2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,6m onder			
		.	.	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		.	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op			
		.	.	een locatie binnen de gemeente Baarn.			
		.	.	Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening			
		.	.	gebracht.			
524020	514101	.	.	Verwijderen begroeiing.	are	50,00	F
		.	.	Betreft: begroeiing, inclusief volledig verwijderen van het			
		.	.	wortelgestel.			
		.	.	Karakter van de begroeiing: heesterrozen, sierheesters,			
		.	.	(blok)hagen, struikrozen en houtige opslag.			
		.	.	Ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren			
		.	.	(benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand			
		.	.	(afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van			
		.	.	directie). De leverantie van deze aan te vullen			
		.	.	teelaarde/cunetzand dient in de eenheidsprijs van deze			
		.	.	bestekspost inbegrepen te zijn.			
		1.	.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.	1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.	9.	Hoogte begroeiing: ca. 1 tot 3 m			
		.	2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,6m onder			
		.	.	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		.	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op			
		.	.	een locatie binnen de gemeente Baarn.			
		.	.	Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening			
		.	.	gebracht.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
524030	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: oudere begroeiing, inclusief volledig verwijderen van het wortelgestel. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen en houtige opslag. Ontstane gaten vullen met door de aannemer te leveren (benodigde hoeveelheid) teelaarde/cunetzand (afhankelijk van bestaande situatie en op aanwijs van directie). De leverantie van deze aan te vullen teelaarde/cunetzand dient in de eenheidsprijs van deze bestekpost inbegrepen te zijn. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Hoogte begroeiing: ca. 3 tot 8 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,6m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	are	50,00	F	
525			VERWIJDEREN GRAS- EN KRUIDENVEGETATIE				
525010	510103		Maaien gewas. Betreft: gras- en kruidenvegetatie waar grondwerk gaat plaatsvinden Karakter: ruigte en/of grasveld .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.	are	50,00	F	
525020	222107		Frezen. Betreft: frezen gras- en kruidenvegetatie gemaaid volgens bestekpostnr. 525010 voorafgaand aan het grondwerk Grondsoort: licht, zanderig .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m .2. Frezen tegen de rijrichting in (lily-frezen)	are	50,00	F	
526			VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
526010	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft het opbreken van te verwijderen en/of om te vormen klinkerverhardingen. .9. Betonstraatstenen van diverse afmetingen Inclusief palletiseren en leverantie van pallets. .9. Vrijgekomen materiaal afvoeren. Eventuele acceptatiekosten zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.	m2	50,00	F	
526020	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft het opbreken van te verwijderen en/of om te vormen klinkerverhardingen. .9. Straatbakstenen van diverse afmetingen Inclusief palletiseren en leverantie van pallets. .9. Vrijgekomen materiaal afvoeren. Eventuele acceptatiekosten zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.	m2	50,00	F	
526030	831703		Opbreken betontegels. Betreft het opbreken van te verwijderen en/of om te vormen tegelverhardingen. .9. Betontegels van diverse afmetingen Inclusief palletiseren en leverantie van pallets. .9. Vrijgekomen materiaal afvoeren. Eventuele acceptatiekosten zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
526040	831711		Opbreken betonbanden. Betreft het opbreken van opsluitingen van te verwijderen of om te vormen verhardingsvlakken .9. Opsluitingen van diverse afmetingen Inclusief palletiseren en leverantie van pallets.9 Vrijgekomen materiaal afvoeren. Eventuele acceptatiekosten zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.	m	50,00	F
53			GRONDWERKZAAMHEDEN			
530			GROND ONTGRAVEN			
530010	220101		Grond ontgraven uit cunet of nieuwe plantstrook Betreft: het gescheiden ontgraven en opladen van grond uit cunetten of plantvakken Diepte 20-50 cm. Grondsoort: teelaarde1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
530020	220101		Grond ontgraven uit cunet of nieuwe plantstrook Betreft: het gescheiden ontgraven en opladen van grond uit cunetten of plantvakken Diepte 20-50 cm. Grondsoort: zand.1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
530030	220101		Grond ontgraven uit cunet of nieuwe plantstrook Betreft: het gescheiden ontgraven en opladen van grond uit cunetten of plantvakken Diepte 20-50 cm. Grondsoort: gemengde grond1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
530040	220101		Grond ontgraven uit cunet of nieuwe aan te brengen vegetatiemat conform post 590020 Betreft: het gescheiden ontgraven en opladen van grond uit cunetten of plantvakken Diepte 10 cm. Grondsoort: gemengde grond1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
531			GROND VERVOEREN			
531010	220201		Grond vervoeren. Betreft vervoeren van grond binnen werkgrens over verhard en onverhard terrein. Inclusief laden en lossen. Betreft de vrijgekomen grond bij bestekpostnr. 530010 Grondsoort: teelaarde .1. Vervoeren naar de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
531020	220201		Grond vervoeren.	m3	50,00	F	
			Betreft vervoeren van grond binnen werkgrens over				
			verhard en onverhard terrein.				
			Inclusief laden en lossen.				
			Betreft de vrijgekomen grond bij bestekpostnr. 530020				
			Grondsoort: zand.				
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking				
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel				
			van ontgraving				
531030	220201		Grond vervoeren.	m3	50,00	F	
			Betreft vervoeren van grond binnen werkgrens over				
			verhard en onverhard terrein.				
			Inclusief laden en lossen.				
			Betreft de vrijgekomen grond bij bestekpostnr. 530030				
			en 530040				
			Grondsoort: gemengde grond				
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking				
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel				
			van ontgraving				
532			GROND AFVOEREN				
532010	220201		Grond vervoeren.	m3	50,00	F	
			Betreft afvoeren van grond van het werkterrein				
			Grondsoort: de overtollige vrijgekomen grond welke niet				
			verder verwerkt kan worden bij bestekpostnr. 533060				
			Grondsoort: teelaarde				
		.3. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
			Betreft schone grond. Inclusief afvoer- en				
			acceptatiekosten naar een erkende				
			eindverwerkingsinrichting indien nodig.				
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel				
			van ontgraving				
532020	220201		Grond vervoeren.	m3	50,00	F	
			Betreft afvoeren van grond van het werkterrein				
			Grondsoort: de overtollige vrijgekomen grond welke niet				
			verder verwerkt kan worden bij bestekpostnr. 533070				
			Grondsoort: zand.				
		.3. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
			Betreft schone grond. Inclusief afvoer- en				
			acceptatiekosten naar een erkende				
			eindverwerkingsinrichting indien nodig.				
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel				
			van ontgraving				
532030	220201		Grond vervoeren.	m3	50,00	F	
			Betreft afvoeren van grond van het werkterrein				
			Grondsoort: de overtollige vrijgekomen grond welke niet				
			verder verwerkt kan worden bij bestekpostnr. 533080				
			Grondsoort: gemengde grond				
		.3. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
			Betreft schone grond. Inclusief afvoer- en				
			acceptatiekosten naar een erkende				
			eindverwerkingsinrichting indien nodig.				
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel				
			van ontgraving				
533			GROND VERWERKEN				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
533010	220301		Grond verwerken in cunet	m3	50,00	F	
			Betreft cunetten t.p.v. nieuwe verhardingen				
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3			50,00 L
		9.	Laagdikte 20-80 cm.				
		.9.	Met een overhoogte zodanig dat na het verdichten het gewenste peil bereikt wordt.				
							
		6. .	Profileren volgens bestekspostnr. 534010				
		1. .	Verdichten volgens bestekspostnr. 534020				
		9. .	Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel van ontgraving				
							
533020	220301		Grond verwerken in terrein	m3	50,00	F	
			Betreft: aanvullen plantvakken				
			Grondsoort: teelaarde	m3			50,00 L
		9.	Laagdikte 20-80 cm, zonder overhoogte.				
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		9. .	Profileren en grond gelijkmatig aandrukken				
		9. .	Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel van ontgraving				
							
							
							
533030	220301		Grond verwerken in plantvakken	m3	50,00	F	
			Betreft: grondverbetering met aanplantgrond				
			Grondsoort: Vivumus Universeel DCM	m3			50,00 L
		5.	Hoogte /laagdikte ca. 0,10 m				
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		9. .	Profileren en doorspitten tot een diepte van 0,20m				
		9. .	Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel van ontgraving				
							
							
							
533040	220301		Grond verwerken in plantvakken	m3	50,00	F	
			Betreft: grondverbetering met compost				
			Grondsoort: compost met RAG certificaat	m3			50,00 L
		5.	Hoogte laagdikte ca. 0,10 m				
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		9. .	Profileren en doorspitten tot een diepte van 0,20m				
		9. .	Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel van ontgraving				
							
							
							
533060	220301		Grond verwerken in terrein	m3	50,00	F	
			Betreft: teelaarde vrijgekomen bij bestekpost 530010 en vervoerd volgens bestekpost 531010				
			Grondsoort: : teelaarde				
		9.	Laagdikte 20-80 cm, zonder overhoogte				
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		9. .	Profileren en grond gelijkmatig aandrukken				
		9. .	Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel van ontgraving				
							
							
							
533070	220301		Grond verwerken in terrein	m3	50,00	F	
			Betreft: zand vrijgekomen bij bestekpost 530020 en vervoerd volgens bestekpost 531020				
			Grondsoort: zand.				
		.9.	Met een overhoogte zodanig dat na het verdichten het gewenste peil bereikt wordt.				
			Laagdikte 20-80 cm.				
		6. .	Profileren volgens bestekspostnr. 534010				
		1. .	Verdichten volgens bestekspostnr. 534020				
		9. .	Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel van ontgraving				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
533080	220301	. 9.1.9.9.	Grond verwerken in terrein Betreft: gemengde grond vrijgekomen bij bestekpost 530030 en 530040 en vervoerd volgens bestekpost 531030 Grondsoort: gemengde grond Laagdikte 20-80 cm, zonder overhoogte Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Profileren en grond gelijkmatig aandrukken Profileren en grond gelijkmatig aandrukken Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F	
533090	220301	 9.1.9.	Grond verwerken in plantgaten Betreft bomenzand tbv nieuw aan te planten bomen Grondsoort: bomenzand 3,5-5% org. stof Hoogte: divers, zonder overhoogte Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel van ontgraving	m3 m3	50,00	F	50,00 L
533100	220301	 9.1.9.	Grond verwerken in plantgaten Betreft bomengrond tbv nieuw aan te planten bomen Grondsoort: bomengrond 8-12% org. stof Hoogte: divers, zonder overhoogte Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling: Volgens het theoretisch profiel van ontgraving	m3 m3	50,00	F	50,00 L
534			BEWERKEN GROND				
534010	220421	. .1.9.1.	Profileren van oppervlakken. Betreft: profileren aangebrachte zandcunetten Grondsoort: zand voor zandbed Gerekend is met een waterstand N.A.P. -- m (niet van toepassing) Oppervlakken: met gemiddeld 2% afschot, exacte afschot vooraf afstemmen met directie Breedte oppervlak variabel Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	50,00	F	
534020	220411	 9.1.	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: verdichten nieuw zandbed Grondsoort: zand in zandbed Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld: laagdikte van het nieuw opgebrachte zandbed. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard	m2	50,00	F	
534030	222104	. 9.9.1.2.	Diepspitten. Betreft: mengen van de aanwezige grondslag Ten behoeve van grasveld, beplanting en groeiplaatsen bomen Grondsoort: zandige grond Zodanig spitten dat een homogeen mengsel ontstaat tot een diepte van 0,50 m Brokken groter dan 10 cm dienen verkleind te worden Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	50,00	F	
534040	222104	. 9.9.1.5.	Diepspitten. Betreft: mengen van de aanwezige grondslag Ten behoeve van grasveld, beplanting en groeiplaatsen bomen Grondsoort: zandige grond Zodanig spitten dat een homogeen mengsel ontstaat tot een diepte van 0,80 m Brokken groter dan 10 cm dienen verkleind te worden Bewerkingsdiepte: 0,80 m	are	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
534050	222105	. .3	Spitten of ploegen. Betreft: mengen van de aanwezige grondslag Ten behoeve van grasveld, beplanting en groeiplaatsen bomen Grondsoort: zandige grond Bewerkingsdiepte: 0,30 m	are	50,00	F	
534060	221132	. .9.9.2.	Egaliseren met bovenhouden bovengrond. Betreft het egaliseren van plantvakken Grondsoort: zandige grond Ten behoeve van beplanting en gazon Lichte egalisatie tot ca. 25m ³ /Ha Egaliseren en profileren in overleg met de directie Toegestane positieve afwijking 0,03 m	are	50,00	F	
535			GROND VERBETEREN				
535010	510221	3.9.2	Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: grondverbetering nieuwe plantvakken Bodemverbeteraar waarvan de leverantie gaat volgens bestekspostnrs. 536. Hoeveelheid wordt bepaald per deelopdracht. Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,5 m	are	50,00	F	
535020	510221	3.9.2	Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: grondverbetering nieuwe plantvakken Bodemverbeteraar waarvan de leverantie gaat volgens bestekspostnrs. 536. Hoeveelheid wordt bepaald per deelopdracht. Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,3 m	are	50,00	F	
535030	510204	9.2.1	Bemesten bomen. Betreft: bemesten plantgat ten behoeve van te planten boom. Te behandelen oppervlak: 1x1 m per boom. Korrelachtige meststof waarvan de leverantie gedaan wordt volgens bestekspostnrs. 536. Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,5 m	st	50,00	F	
535040	510204	9.2.9	Bemesten bomen. Betreft: grondverbetering rondom bestaande bomen. Binnen kroonprojectie handmatig beluchten met een guts ten minste 0,5 m diep. 30 gaten per boom Korrelachtige meststof waarvan de leverantie gedaan wordt volgens bestekspostnrs. 536. Gaten en bodem aanvullen met geleverde meststoffen volgens 536.	st	50,00	F	
535050	510204	9.2.9	Bemesten bomen. Betreft: grondverbetering rondom bestaande bomen. Binnen kroonprojectie handmatig beluchten met een guts ten minste 0,5 m diep. 100 gaten per boom Korrelachtige meststof waarvan de leverantie gedaan wordt volgens bestekspostnrs. 536. Gaten en bodem aanvullen met geleverde meststoffen volgens 536.	st	50,00	F	
536			LEVERANTIE MESTSTOF				
536010	510299	. .	Leverantie meststof Verwerken in werkgang volgens bestekspostnrs. 535. Soort: BioMyPro-ZF (grof zeoliet), leverancier Soil Best BV of gelijkwaardig	kg kg	50,00	F	50,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
536020	510299		Leverantie meststof	kg	50,00	F	
			Verwerken in werkgang volgens bestekspostnrs. 535.				
			Soort: DCM Ecor1 of gelijkwaardig.	kg			50,00 L
536030	510299		Leverantie meststof	kg	50,00	F	
			Verwerken in werkgang volgens bestekspostnrs. 535.				
			Soort: DCM Ecor2 of gelijkwaardig.	kg			50,00 L
536040	510299		Leverantie meststof	kg	50,00	F	
			Verwerken in werkgang volgens bestekspostnrs. 535.				
			Soort: DCM Ecor3 of gelijkwaardig.	kg			50,00 L
536050	510299		Leverantie meststof	kg	50,00	F	
			Verwerken in werkgang volgens bestekspostnrs. 535.				
			Soort: DCM groenkalk of gelijkwaardig	kg			50,00 L
536060	510299		Leverantie meststof	kg	50,00	F	
			Verwerken in werkgang volgens bestekspostnrs. 535.				
			Soort: DCM lavameel of gelijkwaardig	kg			50,00 L
536070	510299		Leverantie meststof	kg	50,00	F	
			Verwerken in werkgang volgens bestekspostnrs. 535.				
			Soort: BioMyPro-Flower (granulaat met	kg			50,00 L
			mycorrhizaschimmels), leverancier Soil Best BV of				
			gelijkwaardig				
536080	510299		Leverantie meststof	kg	50,00	F	
			Meststof voor bomen				
			Soort: BioMyPro-Tree (granulaat met	kg			50,00 L
			mycorrhizaschimmels voor bomen), leverancier Soil				
			Best BV of gelijkwaardig				
54			PLANTWERKZAAMHEDEN				
541			TRANSPORT PLANTMATERIAAL				
541010	515201		Vervoeren bomen.	st	50,00	F	
		1.	Plaats van ter beschikking stellen: op een door				
			opdrachtgever nader aan te wijzen locatie binnen de				
			gemeente Baarn				
			Betreft het laden, lossen en indien nodig inkuilen van				
			het door de directie ter beschikking gestelde				
			plantmateriaal.				
			Plantmaat 18-20 of 20-25, met kluit				
			Geen plantmateriaal vervoeren bij temperaturen onder 5				
			graden celsius. Plantmateriaal beschermen tegen				
			uitdroging.				
			Per transport mag er niet meer vervoerd worden dan 1				
			dagproductie. Plantmateriaal wat gevoelig is voor				
			uitdroging dient direct na transport ingekuild te worden.				
			Betreft: Laden en transporteren bomen.				
		.2. . . .	Bomen met kluit	st			50,00 I
		. . .1. .	Laden door aannemer				
		1.	Vervoeren naar plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
541020	514201	.	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	500,00 F	
		.	Plaats van ter beschikking stellen: op een door			
		.	opdrachtgever nader aan te wijzen locatie binnen de			
		.	gemeente Baarn			
		.	Betreft het laden, transportern, lossen en indien nodig			
		.	inkuilen van het door de directie ter beschikking			
		.	gestelde plantmateriaal.			
		.	Geen plantmateriaal vervoeren bij temperaturen onder 5			
		.	graden celsius. Plantmateriaal beschermen tegen			
		.	uitdroging.			
		.	Per transport mag er niet meer vervoerd worden dan 1			
		.	dagproductie. Plantmateriaal wat gevoelig is voor			
		.	uitdroging dient direct na transport ingekuild te worden.			
		.	Betreft bosplantsoen met wortelgoed.			
	3.	.	Bosplantsoen	st		500,00 I
541030	514201	.	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	500,00 F	
		.	Plaats van ter beschikking stellen: op een door			
		.	opdrachtgever nader aan te wijzen locatie binnen de			
		.	gemeente Baarn			
		.	Betreft het laden, transporteren, lossen en indien nodig			
		.	inkuilen van het door de directie ter beschikking			
		.	gestelde plantmateriaal.			
		.	Geen plantmateriaal vervoeren bij temperaturen onder 5			
		.	graden celsius. Plantmateriaal beschermen tegen			
		.	uitdroging.			
		.	Per transport mag er niet meer vervoerd worden dan 1			
		.	dagproductie. Plantmateriaal wat gevoelig is voor			
		.	uitdroging dient direct na transport ingekuild te worden.			
	9.	.	Haagplantsoen, wortelgoed.	st		500,00 I
541040	514201	.	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	1.000,00 F	
		.	Plaats van ter beschikking stellen: op een door			
		.	opdrachtgever nader aan te wijzen locatie binnen de			
		.	gemeente Baarn			
		.	Betreft het laden, transporteren, lossen en indien nodig			
		.	inkuilen van het door de directie ter beschikking			
		.	gestelde plantmateriaal.			
		.	Geen plantmateriaal vervoeren bij temperaturen onder 5			
		.	graden celsius. Plantmateriaal beschermen tegen			
		.	uitdroging.			
		.	Per transport mag er niet meer vervoerd worden dan 1			
		.	dagproductie. Plantmateriaal wat gevoelig is voor			
		.	uitdroging dient direct na transport ingekuild te worden.			
	9.	.	Sierplantsoen, containergoed.	st		1.000,00 I
541050	514201	.	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	1.000,00 F	
		.	Plaats van ter beschikking stellen: op een door			
		.	opdrachtgever nader aan te wijzen locatie binnen de			
		.	gemeente Baarn			
		.	Betreft het laden, transporteren, lossen en indien nodig			
		.	inkuilen van het door de directie ter beschikking			
		.	gestelde plantmateriaal.			
		.	Geen plantmateriaal vervoeren bij temperaturen onder 5			
		.	graden celsius. Plantmateriaal beschermen tegen			
		.	uitdroging.			
		.	Per transport mag er niet meer vervoerd worden dan 1			
		.	dagproductie. Plantmateriaal wat gevoelig is voor			
		.	uitdroging dient direct na transport ingekuild te worden.			
	9.	.	Vaste planten en siergrassen, containergoed.	st		1.000,00 I
542		.	AANPLANTEN BOMEN			
		.				
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
542010	510303	.	.	.	.	.	Maken plantgat.	st	50,00	F	
		.	.	.	.	.	Maken plantgat voor bomen volgens deelopdracht en op aanwijzing van de directie/toezichthouder				
		1.	.	.	.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		9.	.	.	.	.	Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m				
		9.	.	.	.	.	Diepte: 0,80 m tot maximaal 0,10 m boven de hoogste grondwaterstand				
		1.	.	.	.	1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
542020	515204	.	.	.	.	.	Planten bomen.	st	50,00	F	
		.	.	.	.	.	Betreft: bomen ter beschikking gesteld door de directie.				
		.	.	.	.	.	Planten van bomen volgens deelopdracht en op aanwijzing van de directie/toezichthouder				
		.	.	.	.	.	Periode van planten : maat 18-20 of 20-25 in het inplantseizoen (november t/m april)				
		2.	.	.	.	.	In plantgaten volgens bestekspostnr.: 542010				
		1.	.	.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond vanuit bestekspostnr.: 542010				
		2.	.	.	.	.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein				
		1.	.	.	.	.	De boomspiegel vlak afwerken				
543		.	.	.	.	.	BOOMVERANKERING EN WATERGEEFVOORZIENING				
543010	515402	.	.	.	.	.	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	50,00	F	
		.	.	.	.	.	Aanbrengen boompalen en boombanden bij de geplante bomen volgens bestekspostnr.: 542020				
		2.	.	.	.	.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		1.	.	.	.	.	Boompaal:	st			100,00 L
		.	.	.	.	.	Lengte: 2,50m				
		.	.	.	.	.	Diameter: 0,08-0,09 m				
		.	.	.	.	.	Boompaal niet verduurzaamd, gepunt en gekruind				
		1.	.	.	.	.	Boomband: type autogordel incl. bevestigingsmateriaal	st			100,00 L
		1.	.	.	.	.	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m				
543020	511699	.	.	.	.	.	Leveren en aanbrengen gietrand	st	50,00	F	
		.	.	.	.	.	Aanbrengen gietranden bij de geplante bomen vanuit bestekspostonderdelen: 542				
		.	.	.	.	.	Duurzaam, herbruikbaar en UV-bestendig				
		.	.	.	.	.	Materiaal: op basis van afvalplastic van 3 mm				
		.	.	.	.	.	Type: AMGR320C	st			50,00 L
		.	.	.	.	.	Kleur: antraciet				
		.	.	.	.	.	Levensduur: minimaal 5 jaar				
		.	.	.	.	.	Hoogte: 30 cm				
		.	.	.	.	.	Gemiddelde lengte per boom: 3 m1				
		.	.	.	.	.	Toepassing:				
		.	.	.	.	.	Bewatering van de wortelkluit				
		.	.	.	.	.	Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm				
		.	.	.	.	.	Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm				
		.	.	.	.	.	Gietrand opvullen met houtsnippers, laagdikte 15 cm	m3			5,25 L
		.	.	.	.	.	Gietrand waterdicht afsluiten met dubbelzijdige tape en bevestigen aan boompaal.				
		.	.	.	.	.	Omvang/ Ø wortelkluit = Omvang/ Ø gietrand				
		.	.	.	.	.	Een wand van 3 m¹ is Ø 95 cm en				
		.	.	.	.	.	wateropslagcapaciteit is: 140 liter				
		.	.	.	.	.	Leverancier: GreenMax o.g.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
543030	515404	.	.	Aanbrengen gietrand.	st	50,00	F	
		.	.	Betreft: leveren en aanbrengen gietrand t.b.v. bewatering				
		.	.	wortelkluit.				
		1.	.	Gietrand:	st			50,00 L
		.	.	Type: Cortenstalen watergeefring.				
		.	.	Leverancier: All Basics o.g.				
		.	.	Materiaal: Cortenstaal, dikte 2 mm				
		.	.	Hoogte: 30 cm.				
		.	.	Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm.				
		.	.	Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm.				
		.	.	Wand afsluiten doormiddel van 2 RVS M8 bouten en				
		.	.	moeren.				
		.	1.	Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein				
543040	515403	.	.	Aanbrengen anti-maaischade palen.	st	100,00	F	
		.	.	Betreft het leveren en aanbrengen van				
		.	.	maaibescherming rondom nieuw aangeplante bomen				
		2.	.	2 palen per boom, aan weerszijde van de boom				
		.1.	.	Paal:	st			100,00 L
		.	.	Lengte: 0,60 m				
		.	.	Diameter: 70 mm				
		.	.	Boompaal niet verduurzaamd				
		.1.	.	Lengte paal boven maaiveld: 0,20 m				
		.	.					
544		.	.	AANPLANTEN PLANTSOEN				
544010	514205	.	.	Planten van bosplantsoen.	st	500,00	F	
		.	.	Betreft: planten van bosplantsoen ter beschikking				
		.	.	gesteld door de directie.				
		.	.	Inclusief het maken van de plantgaten voor				
		.	.	bosplantsoen.				
		.	.	Grondsoort: voorbereekte aanplantgrond volgens				
		.	.	bestekposten 533 t/m 535				
		.	.	Plantmateriaal: Bosplantsoen ca. 100-125 cm	st			500,00 T
		.	.	wortelgoed				
		.	.	Grootte per perceel: variabel				
		1.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.	2.	Plantverband: wildverband				
		.	.	Aantal stuks per m2 volgens deelopdracht				
544020	514208	.	.	Rand afplanten met een rij op een halve plantafstand				
		.	.	Planten van haagplantsoen.	st	500,00	F	
		.	.	Betreft: planten van haagplantsoen ter beschikking				
		.	.	gesteld door de directie.				
		.	.	Inclusief het maken van de plantsleuf voor				
		.	.	haagplantsoen.				
		.	.	Grondsoort: voorbereekte aanplantgrond volgens				
		.	.	bestekposten 533 t/m 535				
		.	.	Plantmateriaal: Haagplantsoen met wortelgoed, ca.	st			500,00 T
		.	.	80-100 cm				
544030	514206	.9.	.	Aantal rijen en aantal stuks per meter volgens				
		.	.	deelopdracht				
		.	.	Planten van sierplantsoen.	st	1.000,00	F	
		.	.	Betreft: planten van solitaire sierheesters ter				
		.	.	beschikking gesteld door de directie, pot verwijderen.				
		.	.	Inclusief het maken van de plantgaten voor				
		.	.	sierplantsoen.				
		.	.	Grondsoort: voorbereekte aanplantgrond volgens				
		.	.	bestekposten 533 t/m 535				
		9.	.	Sierplantsoen met kluit ca 150-175, container- of	st			1.000,00 T
		.	.	kluitgoed.				
		.1.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.	2.	Plantverband: volgens deelopdracht				
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
544040	514206		Planten van sierplantsoen.	st	1.000,00	F
			Betreft: planten van sierplantsoen ter beschikking			
			gesteld door de directie, pot verwijderen.			
			Inclusief het maken van de plantgaten voor			
			sierplantsoen.			
			Grondsoort: voorbereekte aanplantgrond volgens			
			bestekposten 533 t/m 535			
		9.	Sierplantsoen, containergoed	st		1.000,00 T
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		2.	Plantverband: wildverband			
			Aantal stuks per m2 volgens deelopdracht			
			Rand afplanten met een rij op een halve plantafstand			
544050	512401		Planten van kruidachtigen.	st	1.000,00	F
			Betreft: planten van vaste planten en siergrassen ter			
			beschikking gesteld door de directie, pot verwijderen.			
			Inclusief het maken van de plantgaten voor vaste			
			planten en siergrassen.			
			Grondsoort: voorbereekte aanplantgrond volgens			
			bestekposten 533 t/m 535			
		9.	Vaste planten en siergrassen, potmaat P9 of P11	st		1.000,00 T
		.1. . . .	In beplantingsvak			
		2.	Plantverband: wildverband			
			Aantal stuks per m2 volgens deelopdracht			
			Rand afplanten met een rij op een halve plantafstand			
544060	103199		Plaatsen afrastering, paal en draad	m	50,00	F
			Betreft plantsoenhekwerk bestaande uit palen en 1			
			gladdraad.			
			Locaties in overleg met directie.			
			Palen niet-verduurzaamd lengte 1,5 m, Ø 80/90 mm	st		18,00 L
			Paalafstand 3,0 m h.o.h.			
			Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m			
			Palen te lood aanbrengen			
			Spandraad verzinkt, dikte 2,5 mm	m		50,00 L
			Aanbrengen ca. 35 mm onder de paalkop			
			Inclusief leveren en aanbrengen benodigde			
			draadspanners			
			Bevestigen met draadkrammen 3,5 mm dik	st		18,00 L
545			NAZORG NIEUWE AANPLANT			
545010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	10.000,00	F
			Betreft: onkruidvrij maken beplantingsvak. Dit op een			
			duddanige wijze zodat een gesloten beplanting wordt			
			verkregen.			
		9.	Betreft: diverse soorten beplantingstypen.			
			Beplanting jonger dan 3 jaar.			
		.1. . . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05			
			m			
		2.	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op			
			een locatie binnen de gemeente Baarn.			
			Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening			
			gebracht.			
545020	514499		Water geven plantvak	are	50,00	F
			Betreft: watergeven heesters en vaste planten op			
			aanwijzing van directie.			
			Watertappunt: op aanwijzing van directie.			
545030	515502		Water geven bomen.	st	100,00	F
			Betreft: watergeven nieuwe bomen op aanwijzing van			
			directie.			
		.9. . . .	Watergift in watervoorziening, zo nodig herstellen.			
		9.	Watergift per keer: 140 liter			
55			BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
554			HERSTRATEN VAN BESTRATINGSMATERIAAL				
5542			LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN				
554220	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	50,00 F		
		.5.	Profiel 100 x 200 mm Verwerken volgens bestekpost 554320	st			50,00 L
		.1.	Werkende lengte 1 m				
5543			OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITING				
554320	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	50,00 F		
		5.	Leverantie inboet volgens bestekpost 554220				
		.9.	Profiel 100 x 200 mm				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor de aannemer.				
5544			AANBRENGEN NIEUWE KANTOPSLUITING				
554430	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00 F		
		2.	Op zandbed				
		.5.	Profiel 100 x 200 mm	st			50,00 L
554440	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	50,00 F		
			Betreft het pasmaken van opsluitbanden				
		2.	D.m.v. zagen				
		.2.5.	Opsluitband 100 x 200 mm				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor de aannemer.				
5548			LEVERANTIE BETONTEGELS				
554820	831604		Leveren betontegels.	st	500,00 F		
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			500,00 L
			Kleur: grijs				
			Betreft leverantie voor bestekspost 555070 en 554930				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
5549			HERSTRATEN VERHARDING				
554930	831403		Herstraten betontegels.	m2	50,00 F		
			Leverantie inboet volgens bestekpost 5548				
		9.	Totale breedte variabel				
		.9.	Diverse verbanden aansluitend op bestaande verharding				
		.9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor de aannemer.				
		.9.	Betontegels 300 x 300 x 60				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
5550			AANBRENGEN NIEUWE VERHARDING				
555070	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	50,00 F		
		9.	Totale breedte variabel				
		.9.	Diverse verbanden aansluitend op bestaande verharding				
		.2.	Op zandbed				
		.9.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm geleverd volgens bestekpost 554820	st			556,00 I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor de aannemer.				
57			RENOVATIE GAZONS				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
570		.	EGALISEREN			
570010	221132	.	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	50,00 F	
		.	Betreft het egaliseren van nieuw in te zaaien grasveld			
		.	Grondsoort: zand			
		.9.	Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 25 m3/ha			
		.9.	Egaliseren in overleg met directie			
		.2.	Toegestane positieve afwijking 0,03 m			
		.2	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m			
571		.	INZAAIEN GAZON			
571010	512101	.	Zaaien.	are	50,00 F	
		.	Betreft inzaaien grasveld			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.2.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm			
		.1.	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld type Resilient Blue Lawn, Barenbrug of gelijkwaardig	kg		125,00 L
		.	Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2			
		.2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken			
571020	512101	.	Zaaien.	are	50,00 F	
		.	Betreft inzaaien grasveld met klaver. Zaadmengsels homogeen mengen voor zaaien.			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm			
		.9.	Onderstaande zaadmengels toepassen en homogeen mengen vooraf:			
		.	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld type Resilient Blue Lawn, Barenbrug of gelijkwaardig	kg		100,00 L
		.	Zaadichtheid 2,0 kg/100m2			
		.	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld type Lawn Clover, Barenbrug of gelijkwaardig	kg		5,00 L
		.	Zaadichtheid 0,10 kg/100m2			
		.3.	De grond direct na het zaaien aandrukken			
572		.	ZAAIEN TBV HERSTEL GRASMAT			
		.	Betreft kleine oppervlaktes waarbij een gedeelte van een perceel opnieuw ingezaaid wordt.			
572010	512103	.	Zaaien ten behoeve van herstel grasmata.	m2	50,00 F	
		.	Betreft kleine oppervlaktes waarbij een gedeelte van een perceel opnieuw ingezaaid wordt.			
		.	Grootte per perceel: tot ca. 100 m2			
		.1.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm			
		.1.	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld type Resilient Blue Lawn, Barenbrug of gelijkwaardig	kg		1,25 L
		.	Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2			
		.2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken			
573		.	DOORZAAIEN GAZON			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
573010	512104		Doorzaaien grasveld.	are	50,00	F	
			Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld type	kg			75,00 L
			Resilient Blue Lawn, Barenbrug of gelijkwaardig.				
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. .9. . . .	Aantal werkgangen: 2				
			Exacte methode op aangeven directie				
574			BELUCHTEN GAZON				
574010	512522		Beluchten grasveld.	are	50,00	F	
		1.	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		.1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. .1. . . .	Beluchten door het perforeren van de grasmat met ca.				
			80 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm				
		. . .1. . .	Gerekend is met 1 beurt(en)				
575			AANVULLEN GATEN INCLUSIEF LEVERANTIE				
5750			<u>AANVULLEN MET TEELAARDE</u>				
575010	220301		Grond verwerken in grasveld	m3	50,00	F	
			Betreft het uitvullen van oneffenheden in grasveld.				
			Maximaal 1-2,5 m3 teelaarde per are aanbrengen				
			Grondsoort: schrale teelaarde	m3			50,00 L
		. . .5. . .	Toegestane positieve afwijking 0,00 m en toegestane				
			negatieve afwijking 0,00 m				
		9	Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel				
			Inclusief profileren en egaliseren				
576			AANVULLEN GATEN EXCLUSIEF LEVERANTIE				
5761			<u>AANVULLEN MET TEELAARDE</u>				
576110	220301		Grond verwerken in grasveld	m3	50,00	F	
			Betreft het uitvullen van oneffenheden in gazon.				
			Maximaal 1-2,5 m3 teelaarde per are aanbrengen.				
			Grondsoort: teelaarde	m3			50,00 T
		. . .9. . .	Inclusief profileren en egaliseren				
			Toegestane positieve afwijking 0,00 m				
			Toegestane negatieve afwijking 0,00 m				
			Teelaarde wordt door de opdrachtgever ter beschikking				
			gesteld op een locatie binnen de gemeente Baarn.				
			Inclusief laden, transport en lossen.				
		9	Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel				
			Inclusief profileren en egaliseren				
58			AANLEG VASTE BLOEMENWEIDE				
580010	510103		Maaien gewas.	are	50,00	F	
			Betreft het maaien en afvoeren aanwezig gewas.				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .2. . .	Hoogte na het maaien ten hoogste 30 mm				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op				
			een locatie binnen de gemeente Baarn.				
			Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening				
			gebracht.				
580020	222107		Frezen.	are	5,00	F	
			Betreft het losfrezen van de bovenlaag ter voorkoming				
			van grote plagen in de ondergrond na het				
			spitten/ploegen.				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		2. .	Bewerkingsdiepte: 0,15 m				
		1	Frezen met de rijrichting mee				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
580030	222105	 1. 1.9	Spitten of ploegen. Betreft het spitten of ploegen van het bewerkte terrein bij bestekspost 580020 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 30cm	are	50,00	F	
580040	222111	 1. 1.92	Eggen. Betreft het verkrumelen van de bewerkte grond volgens bestekspost 580030 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met rotorkopeg, incl. verkrumelrol Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	50,00	F	
580050	512101	 1. 1. 3. 9. .	Zaaien. Betreft handmatig aanbrengen zaadmengsel. Betreft zaaien in vochthoudende voedselrijke gronden Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspost 580040 Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige duurzame bloemenweide. Zaadmengsel wordt door de directie ter beschikking gesteld Zaadichtheid: 100 gram per 100 m2	are	50,00	F	
580060	512101	 1. 1. 3. 9. .	Zaaien. Betreft handmatig aanbrengen zaadmengsel. Betreft zaaien in schrale drogere gronden Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens bestekspost 580040 Zaadmengsel ten behoeve van aanleg meerjarige duurzame bloemenweide. Zaadmengsel wordt door de directie ter beschikking gesteld Zaadichtheid: 200 gram per 100m2	are	50,00	F	
59			VEGETATIEMAT MET BLOEMENMENGSEL				
590020	512299	. .	Aanbrengen vegetatiemat Betreft: het aanbrengen van een voorgekweekte vegetatiemat. Type: Vegetatiemat met meerjarig wildebloemen mengsel Leverancier: Flower your place Urban meadow o.g. Afmetingen: 100x500 mm De vegetatiemat is gemaakt van een volledig afbreekbaar kokos- of jutevezelbasis. Werkzaamheden: - Het losmaken van het plantbed; - Aanbrengen van vegetatiemat; - Walsen van de vegetatiemat.	m2	50,00	F	
				m2			50,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			WERK ALGEMENE AARD			
83			DIVERSEN			
830010	100199		Maken V&G plan uitvoering Betreft het maken van een V&G plan uitvoering De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal deelopdrachten	keer	5,00	F
830020	100199		Maken gedetailleerd werkplan Gedetailleerd werkplan incl. algemeen tijdsschema Betreft het maken van een gedetailleerd werkplan inclusief algemeen tijdsschema zoals verwoord in deel 3 van dit bestek. De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal deelopdrachten	keer	5,00	F
830030	100199		Uitvoeren partijkeuring AP04 Betreft het in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit keuren van de kwaliteit van de grond in depot of ter plaatsse voorafgaande aan het ontgraven. Hoeveelheid te keuren grond: divers. Keuring door een instantie in bezit van het certificaat BRL SIKB 1000 en uitvoering conform het bijbehorende protocol 1001 (grond) en protocol 1002 (niet-vormgegeven bouwstoffen). Uitvoering na toestemming directie.	keer	5,00	F
85			Flora & Fauna			
850010	640099		Opstellen protocol met BB-checklist Betreft: opstellen ecologisch werkprotocol met een BB-checklist voor onderhoud (posten in hoofdstuk 1 en 2) Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal deelopdrachten. Voor het verzorgend onderhoud zal dit waarschijnlijk 1 per jaar zijn, voor het totale onderhoud van 1 jaar.	keer	5,00	F
850020	640099		Opstellen protocol met RO-checklist Betreft: opstellen ecologisch werkprotocol met een RO-checklist voor projecten (posten in hoofdstuk 5) Per deelopdracht wordt maximaal 1 keer een protocol verlangd, die geldt voor alle werkzaamheden in de deelopdracht.	keer	5,00	F
850030	640099		Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol Betreft; het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. het ecologisch werkprotocol conform geldende gedragscode t.b.v. onderhoud (posten in hoofdstuk 1 en 2), voortvloeiend uit bestekpostnr. 850010. Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal deelopdrachten. Voor het verzorgend onderhoud zal dit waarschijnlijk 1 per jaar zijn, voor het totale onderhoud van 1 jaar. Het uitvoeren van maatregelen zijn dan ook voor deze totale uitvoeringsperiode.	keer	5,00	F
850040	640099		Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol Betreft; het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. het ecologisch werkprotocol conform geldende gedragscode t.b.v. renovatie (posten in hoofdstuk 5), voortvloeiend uit bestekpostnr. 850020. Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal deelopdrachten. Het uitvoeren van maatregelen zijn voor de totale uitvoeringsperiode.	keer	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
88			TER BESCHIKKING STELLEN				
880			TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
880010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
			Betreft; t.b.s. werknemers Groenvoorziener (functie conform cao), inclusief bestelbusje met aanhangwagen, handgereedschap en klein motorgereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier, motorzaag e.d.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		9.	Tarief per manuur (1 persoon)				
880020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
			Betreft; t.b.s. werknemers Voorman (functie conform cao), inclusief bestelbusje met aanhangwagen, handgereedschap en klein motorgereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier e.d.				
			T.b.v. inzet Heuvelrugtuin				
			Werktijden: op werkdagen binnen reguliere werktijden (9:00-17:00uur)				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		9.	Tarief per manuur (1 persoon)				
880030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	16,00	F	
			Betreft; t.b.s. werknemers Voorman (functie conform cao), inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen, handgereedschap en klein motorgereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier e.d.				
			T.b.v. inzet Heuvelrugtuin				
			Werktijden: tijdens het weekend tussen 9:00-17:00 uur				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		9.	Tarief per manuur (1 persoon)				
881			TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
881010	100599		Inzetten machine voor onkruidbeheersing op verharding	uur	40,00	F	
			Betreft: t.b.s. van onkruidbeheersingsmachine met handunit (o.a. lange slang) voor het bestrijden van onkruid op stoepen en parkeerplaatsen e.d.				
			Afmetingen en gewicht (wioldruk) dienen hierop afgestemd te zijn.				
			Inclusief alle benodigdheden die nodig zijn voor de machine om onkruid te kunnen bestrijden.				
			Betreft machine inclusief bediening en transport van en naar werkplek.				
881020	100599		Betreft: t.b.s. van onkruidborstelmachine.	uur	40,00	F	
			Inclusief alle benodigdheden die nodig zijn voor het materieel om te kunnen borstelen				
			Betreft machine inclusief bediening en transport van en naar werkplek.				
881030	100599		Inzetten handmatige borstelmachine	uur	40,00	F	
			Betreft: NIMOS MUG onkruidborstelmachine of gelijkwaardig				
			Motorvermogen: 4,8 PK				
			Borsteldiameter: 570 mm				
			Betreft machine inclusief bediening en transport van en naar werkplek.				

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Op dit werk zijn tevens van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV) Gemeente Baarn 2013.

01 01 02 ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 03 Op dit werk zijn tevens de "Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Groenvoorzieningen (versie 26 oktober 2017)" van toepassing zoals ontwikkeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze zijn te vinden op de website van PIANOo <https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/milieucriteria-groenvoorzieningen-okt2017.pdf>
- 04 De hoeveelheden resultaatsverplichting voor verzorgend onderhoud in dit bestek (hoofdstuk 1 en 2 in deel 2.2) zijn voor één jaar. De opdracht wordt verstrekt tot 31 december 2025 met een optie tot verlenging met 3 maal 1 jaar.
De opdrachtgever is te zijner tijd geheel vrij in de keuze of zij van deze optie gebruik wenst te maken.
- 05 Na elk werkjaar zullen de hoeveelheden en de eenheidsprijzen worden bijgesteld.
a. De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01 04 01 in deel 3 van dit bestek.
b. In afwijking op de Standaard 2020 bepaling 01 21 04 lid 01 geldt dat eventuele opgenomen kortingen bij eventueel gebruik maken van de verlengingsjaren wel van toepassing zijn.
- 06 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

HFD PAR ART LID

01 01 08 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient te allen tijde een Nederlandstalige werknemer op het werk aanwezig te zijn.

01 01 15 AFWIJKING IN HOEVEELHEDEN

- 01 Voor de bestekposten met de resultaatverplichting 'week' geldt dat niet de hoeveelheden weken, maar het te onderhouden areaal fictief is.
- 02 Afwijkingen in te onderhouden arealen bij de bestekposten met resultaatsverplichting 'week' worden verrekend door het totaalbedrag van de betreffende bestekpost te delen door het fictieve areaal en vervolgens te vermenigvuldigen met het areaal conform de betreffende deelopdracht.
- 03 Naast de deelopdracht voor onderhoudswerkzaamheden, kunnen deelopdrachten voor renovatiewerkzaamheden verstrekt worden.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDSDELEN

- 01 Op wijzigingen in kosten van brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing. Dit geldt ook voor de verlengingsjaren.
- 02 Het loonkostenbestanddeel wordt wel geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
 - Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 80% van de aanneemsom.
 - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen index getallen.
 - Er vindt 1x per jaar op 1 januari, bij aanvang van het nieuwe contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
 - Het indexeringspercentage welke per 1-1 voor het komende contractjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand september van het voorgaande jaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor. Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten:

1ste indexering vindt plaats op 1 januari 2024 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen september 2022 en september 2023)

2de indexering vindt plaats op 1 januari 2025 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2025 t/m 31 december 2025 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen september 2023 en september 2024)

Indien van toepassing, als gebruik wordt gemaakt van verlenging:

3de indexering vindt plaats op 1 januari 2026 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2026 t/m 31 december 2026 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen september 2024 en september 2025)

4de indexering vindt plaats op 1-1-2027 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2027 t/m 31 december 2027 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen september 2025 en september 2026)

5de indexering vindt plaats op 1-1-2028 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2028 t/m 31 december 2028 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen september 2026 en september 2027)

- 03 Bij de inschrijving opgenomen (éénmalige) korting(en) zijn ook van toepassing op de mogelijke verlengingsjaren.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 De declaraties moeten per email worden verzonden naar:
financien@baarn.nl

Op de declaratie het besteknummer en het door de opdrachtgever te verstrekken 'verplichtingennummer' vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat toevoegen.

01 08 BIJDAGEN**01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 51 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 In afwijking op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer te allen tijde zorg te dragen voor de KLIC-melding.
- 02 Alle door de aannemer aan te vragen c.q. te ontvangen gegevens en tekeningen dienen in het directieverblijf, of bij afwezigheid van een directieverblijf op het werk, aanwezig te zijn en voor de betrokken instanties ter inzage te liggen.
- 03 In de nabijheid van kabels en leidingen geen bouwstoffen opslaan.
- 04 De vaste stand van afsluiters en brandkranen moet altijd verzekerd blijven. De afsluiters en brandkranen mogen nooit weggenomen, verplaatst of onbereikbaar worden gemaakt.
- 05 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard, dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen ook per omgaande aan de directie te worden gemeld.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- uitvoeren bouwwerken;
 - het leggen van kabels en leidingen;
 - aanbrengen/renoveren bestrating;
 - overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte;
 - In de bladvalperiode – lopend van week 44/45 t/m 51 - dient de bladcampagne uitgevoerd te worden
- in samenwerking met een derde partij. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ruimen van het blad. Een derde partij levert in de weken 44/45 t/m 51 een bemande veegmachine voor het navenen (betreft vegen van veegvuil, geen blad) van de straten. Van de opdrachtnemer wordt verwacht de samenwerking te coördineren. Daarnaast dient de aannemer tijdens deze bladcampagne rekening te houden met blad wat door particulieren op hopen aan de weg wordt gezet welke de aannemer tevens dient te verzamelen en af te voeren.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

HFD PAR ART LID

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekpost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

01 13 02 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
 - een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
 - een omschrijving hoe te voldoen aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde gedragscode bestendig beheer (cyclisch onderhoud) en/of ruimtelijke ontwikkeling (renovatiewerk) in het kader van de Flora en Faunawet;
 - een omschrijving hoe vorm te geven aan de algemene zorgplicht en algemeen- en specifiek zorgvuldig handelen in het kader van de van toepassing zijnde gedragscode
 - opstellen ecologisch werkprotocol.
 - een omschrijving van de wijze waarop aan de medewerkers instructies worden gegeven omtrent de van toepassing zijnde gedragscode.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven wijze van aanpak en inzet machines en hulpmiddelen mogen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de directie.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

- 01 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en beplanting kan opgehaald worden op een locatie binnen de gemeente Baarn of worden door opdrachtgever indien mogelijk afgeleverd bij de aannemer.
- 02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van de aanbesteding leverbaar zijn met:
 - KOMO productcertificaat
 - KIWA keurleveren met deze kwaliteitsverklaringen.

01 15 RECLAME EN WERKTERREIN

01 15 01 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.

01 15 02 WERKTERREIN

- 01 Voor dit werk is geen werkterrein beschikbaar
- 02 Voor dit werk stelt de opdrachtgever geen sanitaire voorzieningen en/of een keet beschikbaar. Mocht de aannemer hier wel gebruik van willen maken dan is dat enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie. Ook dient de aannemer dit op eigen kosten te verzorgen.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 01 WA-VERZEKERING

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever of adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
 - materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.500.000,- per jaar.
- 04 Op verzoek van de directie moet binnen 10 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt.

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 08 AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.
- 02 Alle vrijgekomen materialen niet zijnde groenafval dienen afgevoerd te worden naar een erkende eindverwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Ook als de hoedanigheid van de materialen niet specifiek benoemd is in deel 2.2 van het bestek. Stortkosten/acceptatiekosten zijn voor de aannemer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 01 MELDPLICHT BIJ SCHADE**

- 01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 02 Bij het niet melden van door de aannemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in werking. Deze bedraagt € 1.000,- per geval.

01 18 02 MELDPLICHT AANTREFFEN JAPANESE DUIZENDKNOOP

- 01 De aannemer dient alle locaties waar Japanse duizendknoop aanwezig is, te melden bij de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 18 03 VEGETATIE

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging aan te handhaven vegetatie, niet zijnde bomen;
- | | |
|---|--|
| Voor beschadiging aan struiken : | € 150,- per struik |
| Voor beschadiging aan vaste planten: | € 100,- per m2 |
| Voor beschadiging aan heesters, bodembedekkers, hagen, rozen en overige beplanting: | € 50,- per m2 |
| Voor beschadiging aan gras/kruidachtige gewassen: | € 25,- per m2 |
| Voor spoorvorming: | € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan |
- voorgeschreven) in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.
- De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte (!!) beschadiging aan bomen: € 500,- per boom per geval.
Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 04 Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen. Te bestellen via: <https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/>

01 18 06 (HALF-)VERHARDING

- 01 Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 100,- per m2.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het herstel van de schade.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten, met alle bijkomende kosten, met een minimum tarief van € 400,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 07 OVERIGE SCHADES

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 ARBO-veilig en gezond werken is een vereiste. Er dient gewerkt te worden conform de arbocatalogus Hoveniers en groenvoorziening. Online te raadplegen middels: <https://www.stigas.nl/agroarbo/hoveniers-en-groenvoorziening>

01 20 WET NATUURBESCHERMING

HFD PAR ART LID

01 20 01 WET NATUURBESCHERMING

- 01 Op dit werk is de laatst geldende gedragscode Soortbescherming gemeenten van toepassing. Dit is de gedragscode is Soortbescherming gemeenten 2020, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De gedragscode is gratis te downloaden van de website van Stadswerk www.stadswerk.nl
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
- 03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen.
- 04 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 05 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 03 en 04 zijn besteksposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 06 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden, van elke afzonderlijke deelopdracht, aan de directie te worden overlegd.

01 21 INFORMATIE OVERDRACHT**01 21 01 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Het tijdstip en of frequentie wordt door de directie bepaald.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

01 21 02 WERKBESPREKING

- 01 Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbeprekingen zullen ca. 1 keer per week plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning en eventuele bewonersklachten aan de orde.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 2 werkdagen te worden afgehandeld.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

HFD PAR ART LID

01 21 03 BESTEKSADMINISTRATIE

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgavestaten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- de financiële consequenties van de verwerkingen.
De herkomst van de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden moeten naar lokatie worden gespecificeerd.
- 03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zo nodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de posten in deel 2.2.
- 05 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de weekstaten beperken tot 1 maal per 4 weken, gelijktijdig met de termijnstaat.

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst jaarlijks voor de onderhoudswerkzaamheden een totaalbedrag van ten minste € 325.000,- exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.
De opdrachtgever behoudt zich het recht om optioneel meer werkzaamheden via dit contract bij de aannemer neer te leggen. Dit betekent dat de hiervoor genoemde minimale omzet garantie wordt overschreden.
De hoeveelheid resultaatsverplichtingen in deel 2.2. van dit bestek zijn fictief. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen.
- 02 Voor het geval de som van de verrekenende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 01 genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen.
- 03 Van de renovatieposten kan geen redelijkerwijs te verwachten omzet aangegeven worden. De opdrachtgever is ter zijner tijd geheel vrij om wel of geen gebruik te maken van de betreffende posten.
- 04 Ook is de opdrachtgever buiten de genoemde omzet uit lid 01 en lid 03 van deze bepaling bevoegd om ervoor te kiezen in het bestek genoemde werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

01 22 WERKTIJDEN

01 22 01 WERKTIJDEN

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur. Na goedkeuring van de directie mag er ook op de zaterdagen gewerkt worden tussen 07.00 tot 19.00 uur.
De openingstijden van het depot tbv afvoer van materialen vallen gelijktijdig met de bovengenoemde werktijden.

01 23 KORTINGEN

HFD PAR ART LID

01 23 01 KORTINGEN

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
Deze korting geldt tevens bij een bestekmelding als na de van toepassing zijnde hersteltijd de melding/klacht/overschrijding of datgene waarop de bestekmelding van toepassing is, niet is hersteld.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 24 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)**01 24 01 SOCIAL RETURN ALGEMEEN**

- 01 De opdrachtnemer wordt verplicht om minimaal 5% van de inschrijvingssom te besteden aan het inzetten van social return medewerkers op het in dit bestek omschreven werk.

01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL**01 27 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS**

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 02 Geen overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
- 03 Randon verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 04 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 05 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 06 Er dient altijd een Nederlands sprekende medewerker in de werkploeg aanwezig te zijn.
- 07 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 08 De medewerkers die middels de t.b.s. posten worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben, uitgezonderd de medewerkers ingezet vanuit SROI.
- 09 Indien geconstateerd wordt dat medewerkers in strijd met lid 01 t/m 08 aan het werk zijn, bedraagt de korting per geval/per melding € 250,-.
- 10 Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels t.b.s. posten.

01 27 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

HFD PAR ART LID

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 03 GRONDGESTELDHEID

- 01 Grond ontgraven, vervoeren en bewerken dient alleen te geschieden bij droge grond. Grondbewerking mag alleen plaatsvinden wanneer de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan veldcapaciteit.
- 02 Na elke grondbewerking een rustperiode van enkele dagen aanhouden om grond op natuurlijke wijze te laten zetten en opdrogen. Opeenvolgende grondbewerkingen niet uitvoeren indien het vochtgehalte in het bewerkte profiel de situatie van de veldcapaciteit te boven gaat.
- 03 Als de werkzaamheden zoals genoemd in lid 01 worden uitgevoerd onder natte omstandigheden kan de directie het werk stopzetten.
- 04 De aannemer heeft geen recht op vergoeding door het stopzetten van het werk door de directie als gevolg van hetgeen aangegeven is in lid 03.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN****51 01 GEBRUIK ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN****51 01 02 CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN BEPLANTING**

- 01 Het is de aannemer verboden om chemische onkruidbestrijdingsmiddelen/herbiciden al dan niet biologisch afbreekbaar toe te passen of bij zich te hebben.

51 01 03 SANCTIE

- 01 Bij niet toegestaan gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen/herbiciden al dan niet biologisch afbreekbaar volgt bij eerste constateren een boete van € 5000,-
- 02 Bij een 2de constatering wordt deze overeenkomst (bestek) onmiddellijk beëindigd en alle daaruit voortvloeiende schade verhaald op de aannemer.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**51 02 02 MAAIEN VAN NATTE PERCELEN**

- 01 Er komen vakken voor die extra gevoelig zijn voor natte weersomstandigheden. Tijdens langdurig natte perioden kan hier niet met de gebruikelijke maaimachines gemaaid worden. Het gaat hier om maximaal 10% van het totaal aanwezige oppervlakte.
- 02 Van de aannemer wordt verlangd dat hij alternatief materieel inzet om toch aan het vereiste beeld te voldoen.
- 03 Na toestemming van de directie kan op de natte percelen van de maximale graslengte afgeweken worden tot een grashoogte van maximaal 15 cm.
- 04 Na het maaien van het te lange gras dient dit ook direct geruimd te worden.
- 05 De extra inspanning die de aannemer pleegt, wordt geacht weg te vallen tegen de lagere maai frequentie op de natte percelen en de aannemer heeft hiervoor geen recht op verrekening van meerwerk.

51 02 03 BIJMAAIEN

- 01 De delen vanaf het obstakel tot een afstand van 30 cm afstand vanaf het obstakel valt onder het reguliere maaiwerk en behoort tot de besteksverplichting binnen dit bestek. De eis die voor dit deel geldt is dat de maximale grashoogte 2 maal die is van het overige gras areaal waarbinnen het obstakel zich bevindt.
- 02 Het bijmaaien rondom bomen valt niet onder de beeldkwaliteitsposten, hiervoor zijn aparte bestekposten op frequentie opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 03 Bij het bijmaaien van bomen dient een afstand van 10 cm van de boom in acht genomen te worden. Binnen deze zone dient niet bijgemaaid te worden.
- 04 De bast van de bomen mag in geen geval geraakt worden.

51 02 04 INFORMATIE

- 04 In de gazons met een slechte draagkracht is spoorvorming aanwezig, die het maaiwerk bemoeilijkt. De aannemer dient hiervoor extra zorgvuldigheid in acht te nemen en dient ook op deze plaatsen aan de gevraagde beeldkwaliteit te voldoen.

HFD PAR ART LID

51 02 05 DIVERSEN

- 02 Overlast door zwerfvuil; of het constateren van dumpingen, dienen gemeld te worden bij de directie.
- 03 Misbruik van gazons als parkeerplaats voor aanhangwagentjes of opslag voor bouwmaterialen dient gemeld te worden bij de directie.
- 04 Schade aan de gazons (spoorvorming, vernielingen en ziektes) dient gemeld te worden bij de directie.
- 05 Meldingen dienen dezelfde werkdag telefonisch doorgegeven te worden aan een nader af te spreken contactpersoon van de directie.

51 02 07 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van machines en materieel ten behoeve van alle uit te voeren werkzaamheden, in onverhard terrein, mag ten hoogste 10 mm bedragen. Insporing op (half)verhard terrein mag niet voorkomen.

51 02 08 INVASIEVE SOORTEN

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 2 t/m 7 van deze bepaling.
- 02 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 03 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.
- 04 In geval een invasieve soort zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) wordt ontdekt dient de locatie waarop de invasieve soort wordt aangetroffen duidelijk zichtbaar afgezet te worden met rood-wit lint.
- 05 Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) af te maaien mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 06 Met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.
- 07 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alsvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

51 02 20 MAAIEN GRASVELD

- 01 Bij overschrijding van de voorgeschreven beeldkwaliteit krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van een aantal dagen zoals in de bestekspost in deel 2.2. is vermeld, om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor alle werkonderdelen die te maken hebben met het onderhoud van de grasveld, dit geldt dus ook voor o.a. bijmaaien en kantensteken e.d.
- 02 Indien naar oordeel van de directie, rekening houdende met de gestelde kwaliteitseisen, te veel maaisel achterblijft dient de aannemer na aanzeggen en voor eigen rekening het maaisel binnen 2 werkdagen te ruimen.
- 03 Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te worden. Voor de in dit lid genoemde is geen hersteltijd van toepassing, bij het niet nakomen van het in dit lid gestelde bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
- 04 Voor grasveld kwaliteitsniveau A en B geldt dat na het maaien geen proppen mogen achterblijven. Er is geen extra bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van te veel achterblijvend maaisel/proppen (samengehechte organische afvalresten vrijkomend bij maai-activiteiten) dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiwerk, dit geldt ook als dit veroorzaakt wordt door weersomstandigheden.
- 06 Voor grasveld geldt dat de grashoogte na het maaien groter 40 mm en kleiner dan 50 mm dient te

HFD PAR ART LID

zijn.

- 07 De machines dienen 4-wiel aangedreven te zijn.
- 08 De insporingsdiepte mag maximaal 1 cm bedragen, in het gras mogen geen moddersporen zichtbaar zijn.
- 09 De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden) een zaak van de aannemer; indien de afmetingen van de machine zodanig zijn dat er voor de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere wijze, conform de beeldkwaliteitseisen, gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.
- 10 Bij te maaien arealen die grenzen aan waterkanten, dient er gemaaid te worden tot 0,2 m beneden de waterlijn, indien nodig dient dit handmatig te gebeuren. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn en worden niet verrekend als meerwerk.
- 11 Voorafgaand aan het maaien dienen molshopen en takken door de opdrachtnemer verwijderd te zijn.
Er is geen extra bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van molshopen en/of takken dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiwerk.

51 02 23 REINIGEN HONDENUITLAATSTROKEN

- 01 De hondenpoep dient op een zodanige wijze verwijderd te worden dat deze niet meer zintuiglijk waarneembaar is.

51 02 25 STEKEN VAN HARDE KANTEN

- 01 Onder harde kanten wordt ook verstaan de graskanten rondom putafdekkingen en kolken.
- 02 De harde kant steken op een mesdikte achter de verhardingsrand.
- 03 Bij het steken van harde kanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken is, of alle zichtbare kanten zijn niet gestoken.
- 05 Bij een eerste overschrijden van de eisen voor harde kanten krijgt de aannemer na aanzeggen een hersteltijd van 2 werkdagen om aan zijn verplichtingen te voldoen.
- 06 Vrijgekomen materialen bij het kantensteken dienen aan het eind van elke werkdag verwijderd te zijn.

51 02 26 STEKEN VAN ZACHTE KANTEN EN BOOMSPIEGELS

- 02 De zachte kant steken op de in de oorspronkelijke aanleg bedoelde plaats, met een minimum van 20 cm uit de voet van de aanwezige beplanting.
- 03 Bij het steken van zachte kanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken is, of alle zichtbare kanten zijn niet gestoken.
- 05 Bij overschrijden van de eisen voor zachte kanten krijgt de aannemer na aanzeggen een hersteltijd van 2 werkdagen om aan zijn verplichtingen te voldoen.
- 06 Vrijgekomen materialen bij het kantensteken dienen aan het eind van elke werkdag verwijderd te zijn.
- 07 Hoogteverschil dient minimaal 2 cm te bedragen tussen maaiveld gras en maaiveld naastgelegen grond.

HFD PAR ART LID

51 02 30 ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

- 01 Bij overschrijding van de voorgeschreven beeldkwaliteit krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van een aantal dagen zoals in de bestekspost in deel 2.2. is vermeld, om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor alle werkonderdelen die te maken hebben met onkruidbeheersing in beplanting.
- 04 Voor het verwijderen en afvoeren van achterblijvende materialen (uitharken) is geen aparte bestekspost opgenomen in deel 2.2. De kosten hiervoor worden geacht in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat van de betreffende besteksposten inbegrepen te zijn.
- 05 Schoffelen is niet toegestaan in alle vaste planten vakken, siergrassen en in bodembedekkende heestervakken die bestaan uit de soorten Cotoneaster, Euonymus en / of Hedera, onkruidbeheersing van deze plantvakken dient te worden gedaan door middel van wieden. Het gaat bij de beheergroep bodembedekkende heestervakken om maximaal 15% van het totaal aanwezige areaal.
Kosten voor uitval van beplanting door schoffelen zijn voor rekening aannemer, de kosten worden bepaald conform bepaling 01 18 05 lid 02.
- 06 Onkruidbeheersing middels stomen of een andere heetwater methode of branden of een mechanische methode waarbij machines worden ingezet, hieronder wordt tevens verstaan het gebruik van een bosmaaier, is alleen na schriftelijke goedkeuring van de directie toegestaan.
- 07 Schoffelen uitvoeren met een maximale bewerkingsdiepte van 5 cm.
- 08 De aannemer dient er rekening mee te houden dat er wortelonkruiden aanwezig zijn. Bij vakken die door deze wortelonkruiden onbeheersbaar worden verklaard door de directie, zullen worden gerenoveerd of er zullen gewijzigde beheermaatregelen opgelegd worden, gericht op het in toom houden van wortelonkruiden zoals bijv. door middel van maaien.

51 02 31 GROENADOPTIE

- 01 Een deel van het te onderhouden areaal welke in een deelopdracht wordt uitgegeven kan worden onderhouden door inwoners van de gemeente. De inwoners voeren het onderhoud uit volgens de regeling 'groenadoptie'. Voor het areaal dat door de bewoners wordt onderhouden vervalt de resultaatsverplichting voor de aannemer. Deze gebieden worden gemarkeerd en op tekening aangegeven.

51 02 32 BLADCAMPAGNE

- 01 In de bladvalperiode – lopend van week 44/45 t/m 51 - dient de bladcampagne uitgevoerd te worden in samenwerking met een derde partij. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ruimen van het blad. Een derde partij levert in de weken 44/45 t/m 51 een bemande veegmachine voor het navegen (betreft vegen van veegvuil, geen blad) van de straten. Van de opdrachtnemer wordt verwacht de samenwerking te coördineren.

Halverwege de bladvalperiode krijgen de particulieren de mogelijkheid om blad van gemeente bomen welke op particulier terrein ligt te verzamelen en op hopen aan de openbare weg te zetten. Ook deze hopen van particulieren dienen door de aannemer verzamelt en afgevoerd te worden. De startdata voor deze particuliere actie is afhankelijk van de weersomstandigheden. Per seizoen zullen de exacte startdata door de opdrachtgever worden aangegeven.
Als door weersomstandigheden, bijv. langdurig sneeuw, werkzaamheden stagneren, dan dienen deze in januari voortgezet te worden.

Indien de (weers)omstandigheden daar aanleiding toe geven is de opdrachtgever gerechtigd om de planning van de deelopdracht eenzijdig te wijzigen.

51 03 ONDERHOUD VERHARDING

HFD PAR ART LID

51 03 01 ONKRUIDBESTRIJDING OP HALFTERHARDING

- 01 De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen, wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak.
- 02 Tot de werkzaamheden behoort tevens; onkruidbeheersing rondom en langs obstakels die zich bevinden binnen de te onderhouden arealen.
- 03 Tot obstakels behoren alle binnen het areaal zich bevindende objecten.
- 04 Tot het te bewerken oppervlak behoren tevens de gedeelten (binnen 0,5 m afstand tot obstakels) rondom en langs alle aanwezige obstakels, hiervoor gelden dezelfde (beeld)kwaliteitseisen als die aan de overige oppervlakten zijn gesteld. Dit geldt ook voor het deel rondom straat en trottoirkolken en ander putten en kolken.
- 05 Bij overschrijden van de eisen krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van van het aantal werkdagen dat in de bestekspost genoemd staat om aan zijn verplichtingen te voldoen.
- 06 Tot de onkruidbestrijding/-beheersing wordt tevens het verzamelen en afvoeren van dode onkruidresten gerekend.
- 11 Bij onkruidbeheersing op halfverhardingen zijn de opsluitbanden langs beplantingsvakken en gazon inbegrepen. Deze dienen dus schoon gehouden te worden.
- 12 In geval van overschrijding van de bestekseis kan de opdrachtgever verlangen dat dode plantenresten worden verwijderd op de locatie waar het overschreden meetvak is geselecteerd.
- 14 De aannemer is vrij in de keuze van de methode voor onkruidbeheersing. Bij een methode waarbij losliggend materiaal vrijkomt dient dit dezelfde dag te worden verwijderd. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen inbegrepen te zijn en de aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 16 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.
- 19 Het materieel van de aannemer dient afgestemd te zijn op (verhardings)ondergronden waar het materieel werkzaam is. Indien schades ontstaan aan (half)verhardingen, veroorzaakt door materieel van de aannemer, wordt deze schade verrekend conform bepaling 01 18 06 van dit bestek.

51 03 03 (THERMISCHE) METHODEN

- 01 Voor het rijden op trottoirs mag het gewicht van de machine, volledig gevuld met water en/of brandstof, maximaal 3600 kg. bedragen. De wieldruk mag daarbij maximaal 2,5 kg per cm² en de bandenspanning maximaal 1,4 bar zijn.
- 02 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om water te tanken.
- 03 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om machines te stallen.
- 05 Voor machine onbereikbare delen en rondom en langs obstakels moet het onkruid in handkracht bestreden worden.
- 06 Per machine dienen minimaal 2 gevulde brandblussers op de machine aanwezig te zijn. (minimaal 5 kg blusmiddel per brandblusser)

51 04 INFORMATIE OVERDRACHT

HFD PAR ART LID

51 04 01 KWALITEITSBEOORDELING OPDRACHTNEMER BEELDGESTUURDE POSTEN

- 01 De beeldkwaliteit dient 4-wekelijks door de opdrachtnemer te worden beoordeeld middels het schouwformulier dat als bijlage bij dit bestek is toegevoegd.
- 02 Het schouwformulier dat als bijlage bij dit bestek is toegevoegd is indicatief. De directie is bevoegd hierop wijzigingen aan te brengen.
- 03 Tijdens de in lid 01 genoemde beoordeling dient op 30, door de directie gekozen locaties, verspreid over het werk, de kwaliteit van dat moment te worden beoordeeld. Ter plaatse van de te beoordelen locaties wordt per schaalbalk / type werkzaamheid (bestekposten met dezelfde beeldmeetlat (incl. verschillende kwaliteitniveaus) / type werkzaamheid, worden gebundeld) een meetvak bepaald met een oppervlakte en of lengte conform de Standaard en de kwaliteitscatalogus van de CROW versie 2018, zo nodig worden een aantal percelen bij elkaar genomen.
- 04 Tijdens de kwaliteitsbeoordeling zoals genoemd in lid 01, 02 wordt per beeldmeetlat / type werkzaamheid de kwaliteit beoordeeld. Per beeldmeetlat dient minimaal 90% van de te beoordelen meetvakken te voldoen.
- 05 Eventuele gebreken, geconstateerd tijdens de beoordeling zoals genoemd in lid 01, dienen direct na de controle bij de directievoerder te worden gemeld.
- 06 De bij de schouw geconstateerde overschrijdingen worden aangemerkt als een besteksmelding. De aannemer moet deze binnen de in deel 2.2. aangegeven reactietijd oplossen. Doet de aannemer dit niet dan geldt een korting van € 500,- per besteksmelding per dag.

51 04 02 KWALITEITSBEOORDELING OPDRACHTGEVER BEELDGESTUURDE POSTEN

- 01 De beeldkwaliteit kan regelmatig door de directie of door de directie in te schakelen externe worden beoordeeld. Daarbij worden 30 locaties at random beoordeeld. De resultaten hiervan zijn leidend voor het wel of niet voldoen van de aannemer aan de beeldkwaliteitseisen, met de daarbij behorende financiële consequenties. Ter plaatse van de te beoordelen locaties wordt per beeldmeetlat / type werkzaamheid (bestekposten met dezelfde beeldmeetlat (incl. verschillende kwaliteitniveaus) / type werkzaamheid, worden gebundeld) een meetvak bepaald met een oppervlakte en of lengte conform de Standaard en de kwaliteitscatalogus van de CROW versie 2018, zo nodig worden een aantal percelen bij elkaar genomen.
- 02 Tijdens de kwaliteitsbeoordeling(en) zoals genoemd in lid 04 t/m 09 wordt per beeldmeetlat / type werkzaamheid de kwaliteit beoordeeld. Per beeldmeetlat / type werkzaamheid dient minimaal 90% van de te beoordelen meetvakken te voldoen. De kwaliteitsbeoordeling zal plaatsvinden middels het format schouwformulier dat als bijlage aan dit bestek is bijgevoegd.
- 03 De kwaliteitsbeoordeling(en) zoals genoemd in lid 04 t/m 09 zal uitgevoerd worden door de directie, of door de opdrachtgever in te schakelen externe. Blijkt er een verschil te zijn tussen de beoordeling door de aannemer en de opdrachtgever dan is de controlemeting van de opdrachtgever maatgevend.
- 04 Voor de controle van de beeldkwaliteit door de directie of door de directie in te schakelen derde geldt de volgende procedure:

Schouw algehele beeld	
Wanneer:	Regelmatig naar wens opdrachtgever
Waar:	30 willekeurige locaties
Wijze/eis:	Conform lid 01 t/m 03
Schouwresultaat voldoet:	Geen vervolg
Schouwresultaat voldoet niet:	Vervolg conform lid 05
	Kosten herschouw 1 á €750,- voor rekening aannemer
- 05 Herschouw 1

Wanneer:	Een week na de 'schouw algehele beeld' uit lid 04, op dezelfde dag van de week
Waar:	30 willekeurige locaties (opnieuw gekozen)
Wijze/eis:	Conform lid 01 t/m 03
Schouwresultaat voldoet:	Geen vervolg
Schouwresultaat voldoet niet:	Vervolg conform lid 06
(geldt voor alle posten ook diegene die in de vorige schouw wel voldeden).	Kosten herschouw 2 á €750,- voor rekening aannemer
	Korting bedraagt 0,5 maal de hoogte van het weekbedrag van de betreffende bestekpost(en) met de beeldmeetlat(ten) / type

HFD PAR ART LID

werkzaamheden welke niet voldoet/voldoen bij deze ronde.

- 06 Herschouw 2
Wanneer: Een week na de 'herschouw 1' uit lid 05, op dezelfde dag van de week
Waar: 30 willekeurige locaties (opnieuw gekozen)
Wijze/eis: Conform lid 01 t/m 03
Schouwresultaat voldoet: Geen vervolg
Schouwresultaat voldoet niet: Vervolg conform lid 07
(geldt voor alle posten ook diegene die in de vorige schouw wel voldeden). Kosten herschouw 3 á €750,- voor rekening aannemer
Korting bedraagt 1 maal de hoogte van het weekbedrag van de betreffende bestekpost(en) met de beeldmeetlat(ten) / type werkzaamheden welke niet voldoet/voldoen bij deze ronde.
- 07 Herschouw 3
Wanneer: Een week na de 'herschouw 2' uit lid 06, op dezelfde dag van de week
Waar: 30 willekeurige locaties (opnieuw gekozen)
Wijze/eis: Conform lid 01 t/m 03
Schouwresultaat voldoet: Geen vervolg
Schouwresultaat voldoet niet: Vervolg conform lid 08
(geldt voor alle posten ook diegene die in de vorige schouw wel voldeden). Kosten herschouw 4 á €750,- voor rekening aannemer
Korting bedraagt 2 maal de hoogte van het weekbedrag van de betreffende bestekpost(en) met de beeldmeetlat(ten) / type werkzaamheden welke niet voldoet/voldoen bij deze ronde.
- 08 Herschouw 4
Wanneer: Een week na de 'herschouw 3' uit lid 07, op dezelfde dag van de week
Waar: 30 willekeurige locaties (opnieuw gekozen)
Wijze/eis: Conform lid 01 t/m 03
Schouwresultaat voldoet: Geen vervolg
Schouwresultaat voldoet niet: Vervolg conform lid 09
(geldt voor alle posten ook diegene die in de vorige schouw wel voldeden). Kosten per herschouw á €750,- voor rekening aannemer
Korting bedraagt 3 maal de hoogte van het weekbedrag van de betreffende bestekpost(en) met de beeldmeetlat(ten) / type werkzaamheden welke niet voldoet/voldoen bij deze ronde.
- 09 Als de vereiste beeldkwaliteit tijdens herschouwrond 4 nog niet voldoet zal elke week een herschouw plaatsvinden waarbij als het beeld niet voldoet de korting zoals genoemd bij in lid 08 van toepassing blijft totdat weer aan het vereiste beeld wordt voldaan. Daarnaast zijn per herschouw de kosten á €750,- voor rekening van de aannemer.
- 10 Naast het in lid 09 gestelde kan de opdrachtgever ook het volgende besluiten:
Als de vereiste beeldkwaliteit tijdens herschouwrond 4 nog niet voldoet is de opdrachtgever gerechtigd om derden in te zetten op kosten van de aannemer om het totale werk op het vereiste beeld te maken.
- 11 De bij de (her)schouw geconstateerde overschrijdingen worden aangemerkt als een besteksmelding. De aannemer moet deze binnen de in deel 2.2. aangegeven reactietijd oplossen. Doet de aannemer dit niet dan geldt een korting van € 500,- per besteksmelding per dag.
- 12 Indien tijdens de kwaliteitsbeoordeling blijkt dat de beeldkwaliteit langer dan 10 weken (aaneengesloten of verspreid over het jaar bij elkaar opgeteld) per kalenderjaar niet voldoet heeft de opdrachtgever de keuze de overeenkomst te ontbinden en de aannemer uit te sluiten van het vervolg van het werk. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om dit werk opnieuw aan te besteden. In dit geval heeft de aannemer geen recht op enige vergoeding.
- 13 In afwijking op de schouwsystematiek zoals omschreven in de Standaard en de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 is hetgeen vermeld in de leden 01 t/m 12 van toepassing.

HFD PAR ART LID

51 04 08 SNOEI- EN DUNPLAN / INBOETPLAN

- 01 Op opdrachtnemer dient in overleg met de directie jaarlijks voor 1 november een snoei- en dunplan en tevens een inboetplan opgesteld te hebben, met daarin opgenomen de bomen en beplantingsvakken waar tijdens de winterperiode snoei- en dunwerkzaamheden worden uitgevoerd en waar beplanting/bomen ingeboet dienen te worden. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. Het uitvoerende werk voor snoeien/dunnen vindt plaats via daarvoor geldende bestekposten in deel 2.2. Het uitvoeren van het inboetwerk valt buiten dit bestek.

51 04 11 CONTROLE HALFVERHARDING

- 01 Het signaleren van gebreken aan halfverharding dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen aan de directie te worden gemeld.

51 05 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

51 05 04 ONDERHOUD

- 01 Tot de onkruidbeheersing wordt tevens gerekend het volledig wegnemen, inclusief wortels, d.m.v. rooien, van uitlopers van de onderstam en opschot/opslag van zaailingen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.
- 02 In afwijking op artikel 51.81.02 van de Standaard, wordt tot de onkruidbeheersing tevens gerekend het volledig wegnemen van mossen en vetplanten (Sedum). Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.
- 03 Tot de onkruidbeheersing bij vaste planten en struikrozen wordt tevens gerekend het verwijderen van uitgebloeide bloemen, tenzij deze een decoratieve functie hebben. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot op een locatie binnen de gemeente Baarn. Hiervoor worden geen acceptatiekosten in rekening gebracht.
- 04 Het in de leden 01 t/m 03 verwoorde dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op verrekening van meerwerk.
- 05 Als de aannemer afwijkingen waarneemt tussen de tekening en de werkelijke situering buiten die betrekking hebben op het uit te voeren werk, dan dient hij dat in het eerst volgende overleg aan de directie te melden.

51 05 05 REVISIEGEGEVENS

- 01 De aannemer maakt van de uitgevoerde renovaties een digitale 'revisie' tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- beplantingsvakken per beheergroep met soortnaam
 - de grasvakken per beheergroep met gebruikte mengsel
 - geplante bomen met soortnaam en datum van aanplant
 - de aangeplante bomen dienen te worden ingemeten
 - verharding inclusief bestratingstype
- De revisie tekening dient een minimale nauwkeurigheid te hebben van 10cm.
De gegevens dienen voor de opname/oplevering van het werk te worden ingeleverd bij de directie. De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF formaat. Alle onderdelen in aparte lagen tekenen. De kosten voor hetgeen in dit lid is vermeld dienen in de eenheidsprijzen van de posten in deel 2.2. inbegrepen te zijn. Er is hiervoor geen aparte bestekpost opgenomen.
- 02 Indien de plaats van aan te brengen boom afwijkt van de op tekening aangegeven plaats vanwege ligging van kabels- en leidingen e.d., dan dient de aannemer de plaats van de boom vast te leggen. Deze gegevens voor oplevering verstrekken aan de directie.

51 05 06 RENOVATIE

- 01 Na afloop van een renovatieproject dient de opdrachtnemer het terrein schoon op te leveren. Alle ongerechtigdheden welke door zijn werkzaamheden ontstaan zijn dienen verwijderd te zijn.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSVOORZIENINGEN**62 0 ALGEMEEN****62 01 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 01 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
- 02 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij gebruik makend van het figuurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V_{wiu} = 30 km/h.
- 03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.
- 04 Openbaar vervoer (lijndienstbussen) en hulpdiensten moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van verkeersregelaars.
- 06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder
- 07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
- 08 De maximale lengte van een rijstrookafsluiting in overleg met de wegbeheerder bepalen.
- 09 Voor bovenstaande (lid 01 t/m 08) zijn geen aparte bestekposten in dit bestek opgenomen de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de overige posten in deel 2.2 te zijn opgenomen.

HFD PAR ART LID

Behoort bij: BRN2023-399032

.....

INSCHRIJVINGSBIJLET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BRN2023-399032

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: BRN2023-399032

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD A NIVEAU				
10	BEPLANTING				
101	ONDERHOUD BEPLANTINGSVAKKEN				
1010	<u>HEESTERROZEN</u>				
101010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
101020	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00F		
101030	Snoeien sierplantsoen.	m2	45,00F		
1011	<u>SIERHEESTERS</u>				
101110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
101120	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00F		
101130	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.112,70F		
1012	<u>HEESTERS ALS BLOKHAAG</u>				
101210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
101220	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
1013	<u>BODEMBEDEKKENDE HEESTERS</u>				
101310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
101320	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00F		
101330	Snoeien sierplantsoen.	m2	360,30F		
1014	<u>GROVE HEESTERS</u>				
101410	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
101420	Uitmaaieren rand beplantingsvak.	m	236,00F		
101430	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00F		
101440	Snoeien sierplantsoen.	m2	152,40F		
1015	<u>VASTE PLANTEN</u>				
101510	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
101520	Maaieren kruidachtigen. (mulchen)	are	9,82F		
101530	Terugzetten beplanting.	m2	982,00F		
101540	Onderhoudsbemesting vaste planten	m2	982,00F		
1016	<u>HAGEN</u>				
101610	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
101620	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen <1m	week	52,00F		
1017	<u>BOSPLANTSOEN</u>				
101710	Uitmaaieren rand beplantingsvak.	m	304,00F		
101720	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00F		
101730	Dunnen beplanting.	m2	640,00F		
1018	<u>ALGEMEEN</u>				
101810	Verwijderen blad.	are	205,28F		
101820	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00F		
101830	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00F		
11	BOMEN				
1101	<u>BOMEN IN GRASVELD</u>				
110110	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00F		
1102	<u>BOMEN IN VERHARDING</u>				
110210	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
12	VERHARDING				
121	VERWIJDEREN ZWERFAFVAL				
121010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.(voet-/fietspaden)	week	52,00F		
121020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.(voet-/fietspaden)	week	52,00F		
121030	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.(halfverharding)	week	52,00F		
121040	Beheersen grof zwerfafval-verharding.(halfverharding)	week	52,00F		
122	ONKRUIDBEHEERSING				
122010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
13	GRAS				
130	GRASVELD				
130020	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00F		
130030	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00F		
130040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.702,70F		
130050	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00F		
130060	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.603,60F		
130070	Bijmaaien rondom bomen.	st	260,00F		
130100	Verwijderen blad.	are	360,36F		
130120	Beheersen fijn zwerfafval-grasveld.	week	52,00F		
130130	Beheersen grof zwerfafval-grasveld.	week	52,00F		
130140	Maaien loof van bolgewassen.	m2	180,18F		
132	BLOEMRIJKGRAS				
1320	<u>Maaien bloemrijkgras 1x per jaar</u>				
132010	Maaien kruidachtigen. (bloemrijkgras)	are	50,00F		
132020	Bijmaaien rondom bomen.	st	50,00F		
132030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	50,00F		
1321	<u>Maaien bloemrijkgras 2x per jaar</u>				
132110	Maaien kruidachtigen. (bloemrijkgras)	are	100,00F		
132120	Bijmaaien rondom bomen.	st	100,00F		
132130	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	100,00F		
2	ONDERHOUD B NIVEAU				
20	BEPLANTING				
201	ONDERHOUD BEPLANTINGSVAKKEN				
2010	<u>HEESTERROZEN</u>				
201010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
201020	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00F		
201030	Snoeien sierplantsoen.	m2	3.055,80F		
2011	<u>SIERHEESTERS</u>				
201110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
201120	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00F		
201130	Snoeien sierplantsoen.	m2	2.955,00F		
2012	<u>HEESTERS ALS BLOKHAAG</u>				
201210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
201220	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
2013	<u>BODEMBEDEKKENDE HEESTERS</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
201320	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00F		
201330	Snoeien sierplantsoen.	m2	2.073,00F		
2014	<u>GROVE HEESTERS</u>				
201410	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
201420	Uitmaaieren rand beplantingsvak.	m	3.851,00F		
201430	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00F		
201440	Snoeien sierplantsoen.	m2	2.617,20F		
2015	<u>VASTE PLANTEN</u>				
201510	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
201520	Maaieren kruidachtigen. (mulchen)	are	18,60F		
201530	Terugzetten beplanting.	m2	1.860,00F		
201540	Onderhoudsbemesting vaste planten	m2	1.860,00F		
2016	<u>HAGEN</u>				
201610	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
201620	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen <1m	week	52,00F		
201630	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen 1-1,5m	week	52,00F		
201640	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen 1,5-2,5m	week	52,00F		
2017	<u>BOSPLANTSOEN</u>				
201710	Uitmaaieren rand beplantingsvak.	m	13.515,00F		
201720	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00F		
201730	Dunnen beplanting.	m2	27.996,33F		
2018	<u>ALGEMEEN</u>				
201810	Verwijderen blad.	are	1.646,02F		
201820	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00F		
201830	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00F		
21	BOMEN				
2100	<u>BOMEN ALGEMEEN</u>				
210010	Verwijderen waterlot.	st	900,00F		
2101	<u>BOMEN IN GRASVELD</u>				
210110	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00F		
2102	<u>BOMEN IN VERHARDING</u>				
210210	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00F		
22	VERHARDING				
220	VERWIJDEREN NATUURLIJK AFVAL				
220010	Verwijderen blad.	are	22.244,00F		
221	VERWIJDEREN ZWERFAFVAL				
221010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding. (voet-/ fietspaden)	week	52,00F		
221020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.(voet-/fietspaden)	week	52,00F		
221030	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.(halfverharding)	week	52,00F		
221040	Beheersen grof zwerfafval-verharding. (halfverharding)	week	52,00F		
222	ONKRUIDBEHEERSING				
222010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
23	GRAS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230	GRASVELD				
230020	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00F		
230030	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00F		
230040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	30.986,70F		
230050	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00F		
230060	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	41.315,60F		
230070	Bijmaaïen rondom bomen.	st	2.035,00F		
230100	Verwijderen blad.	are	4.131,56F		
230120	Beheersen fijn zwerfafval-gazon.	week	52,00F		
230130	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	52,00F		
230140	Maaïen loof van bolgewassen.	m2	2.065,78F		
231	HONDENUITLAATSTROKEN				
231020	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00F		
231030	Beheersen overgroei randen verharding-gras.	week	52,00F		
231040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.816,25F		
231050	Beheersen overgroei randen beplanting-gras.	week	52,00F		
231060	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.755,00F		
231070	Schoonmaken hondenuitlaatstroken wekelijks	are	9.763,00F		
231080	Schoonmaken hondenuitlaatstroken 2 wekelijks	are	4.881,50F		
231090	Bijmaaïen rondom bomen.	st	225,00F		
231120	Verwijderen blad.	are	375,50F		
231140	Beheersen fijn zwerfafval-gazon.	week	52,00F		
231150	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	52,00F		
232	BLOEMRIJKGRAS				
2320	<u>Maaïen bloemrijkgras 1x per jaar</u>				
232010	Maaïen kruidachtigen. (bloemrijkgras)	are	50,00F		
232020	Bijmaaïen rondom bomen.	st	50,00F		
232030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	50,00F		
2321	<u>Maaïen bloemrijkgras 2x per jaar</u>				
232110	Maaïen kruidachtigen. (bloemrijkgras)	are	100,00F		
232120	Bijmaaïen rondom bomen.	st	100,00F		
232130	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	100,00F		
5	RENOVATIEWERKZAAMHEDEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
511	KABELS EN LEIDINGEN OPSPOREN				
511010	Aanvragen KLIC melding	st	100,00F		
511020	Graven proefsleuf.	st	100,00F		
512	OPSCHONEN WERKTERREIN				
512010	Schonen terrein per deelopdracht	are	50,00F		
52	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN EN VERHARDINGEN				
521	VERWIJDEREN BOMEN				
521010	Verwijderen bomen Ø < 0,2m	st	50,00F		
521020	Verwijderen bomen Ø 0,2 tot 0,3 m	st	50,00F		
521030	Verwijderen bomen Ø 0,3 tot 0,5 m	st	50,00F		
521040	Verwijderen bomen Ø 0,5 tot 1m	st	50,00F		
521050	Verwijderen bomen Ø > 1m	st	50,00F		
522	ROOIEN STOBEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5220	<u>Rooien stobben diepte 20 cm</u>				
522010	Rooien stobben Ø < 0,2 m	st	50,00F		
522020	Rooien stobben Ø 0,2 tot 0,3 m	st	50,00F		
522030	Rooien stobben Ø 0,3 tot 0,5 m	st	50,00F		
522040	Rooien stobben Ø 0,5 tot 1,0 m	st	50,00F		
522050	Rooien stobben Ø > 1,0 m	st	50,00F		
5221	<u>Rooien stobben diepte 80 cm</u>				
522110	Rooien stobben Ø < 0,2 m	st	50,00F		
522120	Rooien stobben Ø 0,2 tot 0,3 m	st	50,00F		
522130	Rooien stobben Ø 0,3 tot 0,5 m	st	50,00F		
522140	Rooien stobben Ø 0,5 tot 1,0 m	st	50,00F		
522150	Rooien stobben Ø > 1,0 m	st	50,00F		
523	FREZEN STOBZEN				
5230	<u>Frezen stobben diepte 20 cm</u>				
523010	Frezen stobben Ø < 0,2 m	st	50,00F		
523020	Frezen stobben Ø 0,2 tot 0,3 m	st	50,00F		
523030	Frezen stobben Ø 0,3 tot 0,5 m	st	50,00F		
523040	Frezen stobben Ø 0,5 tot 1m	st	50,00F		
523050	Frezen stobben Ø > 1m	st	50,00F		
5231	<u>Frezen stobben diepte 80 cm</u>				
523110	Frezen stobben Ø < 0,2 m	st	50,00F		
523120	Frezen stobben Ø 0,2 tot 0,3 m	st	50,00F		
523130	Frezen stobben Ø 0,3 tot 0,5 m	st	50,00F		
523140	Frezen stobben Ø 0,5 tot 1m	st	50,00F		
523150	Frezen stobben Ø > 1m	st	50,00F		
524	VERWIJDEREN BEGROEIING				
524010	Verwijderen bodembedekkers, vaste planten	are	50,00F		
524020	Verwijderen sierheesters en botanische rozen	are	50,00F		
524030	Verwijderen bosplantsoen	are	50,00F		
525	VERWIJDEREN GRAS- EN KRUIDENVEGETATIE				
525010	Maaien gewas.	are	50,00F		
525020	Frezen.	are	50,00F		
526	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
526010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00F		
526020	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00F		
526030	Opbreken betontegels.	m2	50,00F		
526040	Opbreken betonbanden.	m	50,00F		
53	GRONDWERKZAAMHEDEN				
530	GROND ONTGRAVEN				
530010	Grond ontgraven en opladen, teelaarde	m3	50,00F		
530020	Grond ontgraven en opladen, zand	m3	50,00F		
530030	Grond ontgraven en opladen, gemengde grond	m3	50,00F		
530040	Grond ontgraven en opladen, gemengde grond	m3	50,00F		
531	GROND VERVOEREN				
531010	Grond vervoeren binnen werkgrens, teelaarde	m3	50,00F		
531020	Grond vervoeren binnen werkgrens, zand	m3	50,00F		
531030	Grond vervoeren binnen werkgrens, gemengde grond	m3	50,00F		
532	GROND AFVOEREN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532010	Grond afvoeren, teelaarde	m3	50,00F		
532020	Grond afvoeren, zand	m3	50,00F		
532030	Grond afvoeren, gemengde grond	m3	50,00F		
533	GROND VERWERKEN				
533010	Leveren en verwerken zand voor zandbed	m3	50,00F		
533020	Leveren en verwerken teelaarde	m3	50,00F		
533030	Leveren en verwerken Vivimus Universeel DCM	m3	50,00F		
533040	Leveren en verwerken RAG compost	m3	50,00F		
533060	Grond verwerken in terrein, teelaarde	m3	50,00F		
533070	Grond verwerken in terrein, zand	m3	50,00F		
533080	Grond verwerken in terrein, gemengde grond	m3	50,00F		
533090	Bomenzand leveren en verwerken in plantgaten	m3	50,00F		
533100	Bomengrond leveren en verwerken in plantgaten	m3	50,00F		
534	BEWERKEN GROND				
534010	Profileren aangebracht zandcunet	m2	50,00F		
534020	Verdichten zand voor zandbed	m2	50,00F		
534030	Diepspitten.	are	50,00F		
534040	Diepspitten plantvakken en groeiplaatsen bomen	are	50,00F		
534050	Spitten.	are	50,00F		
534060	Egaliseren plantvakken en gazons	are	50,00F		
535	GROND VERBETEREN				
535010	Grondstructuurverbeteren terrein. (0,50 diep)	are	50,00F		
535020	Grondstructuurverbeteren terrein. (0,30 diep)	are	50,00F		
535030	Bemesten bomen. (nieuw te planten)	st	50,00F		
535040	Bemesten bomen. (bestaande bomen, 30 gaten/boom)	st	50,00F		
535050	Bemesten bomen. (bestaande bomen, 100 gaten/boom)	st	50,00F		
536	LEVERANTIE MESTSTOF				
536010	Leverantie meststof (BioMyPro-ZF)	kg	50,00F		
536020	Leverantie meststof (DCM Ecor1)	kg	50,00F		
536030	Leverantie meststof (DCM Ecor2)	kg	50,00F		
536040	Leverantie meststof (DCM Ecor3)	kg	50,00F		
536050	Leverantie meststof (DCM groenkalk)	kg	50,00F		
536060	Leverantie meststof (DCM lavameel)	kg	50,00F		
536070	Leverantie meststof (BioMyPro-Flower)	kg	50,00F		
536080	Leverantie meststof (BioMyPro-Tree)	kg	50,00F		
54	PLANTWERKZAAMHEDEN				
541	TRANSPORT PLANTMATERIAAL				
541010	Laden en transporteren bomen.	st	50,00F		
541020	Laden en transporteren plantmateriaal bosplantsoen	st	500,00F		
541030	Laden en transporteren haagplantsoen	st	500,00F		
541040	Laden en transporteren sierplantsoen	st	1.000,00F		
541050	Laden en transporteren vaste planten en siergrassen	st	1.000,00F		
542	AANPLANTEN BOMEN				
542010	Maken plantgat	st	50,00F		
542020	Planten van bomen.	st	50,00F		
543	BOOMVERANKERING EN WATERGEEFVOORZIENIN				
543010	Leveren en aanbrengen boompalen en boombanden	st	50,00F		
543020	Leveren en aanbrengen gietrand	st	50,00F		
543030	Aanbrengen gietrand.	st	50,00F		
543040	Aanbrengen anti-maaischade palen t.b.v. gietrand	st	100,00F		
544	AANPLANTEN PLANTSOEN				
544010	Planten van bosplantsoen, maat 150-175	st	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
544020	Planten van haagplantsoen, maat 80-100	st	500,00F		
544030	Planten van solitaire sierheesters, maat 150-175	st	1.000,00F		
544040	Planten van sierplantsoen, pot maat C1,5	st	1.000,00F		
544050	Planten van vaste planten en siergrassen P9 of P11	st	1.000,00F		
544060	Plaatsen afrastering, paal en draad	m	50,00F		
545	NAZORG NIEUWE AANPLANT				
545010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	10.000,00F		
545020	Water geven plantvak	are	50,00F		
545030	Water geven bomen.	st	100,00F		
55	BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN				
554	HERSTRATEN VAN BESTRATINGSMATERIAAL				
5542	<u>LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN</u>				
554220	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	50,00F		
5543	<u>OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITING</u>				
554320	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	50,00F		
5544	<u>AANBRENGEN NIEUWE KANTOPSLUITING</u>				
554430	Leveren en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	50,00F		
554440	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	st	50,00F		
5548	<u>LEVERANTIE BETONTEGELS</u>				
554820	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm	st	500,00F		
5549	<u>HERSTRATEN VERHARDING</u>				
554930	Herstraten betontegels.	m2	50,00F		
5550	<u>AANBRENGEN NIEUWE VERHARDING</u>				
555070	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm	m2	50,00F		
57	RENOVATIE GAZONS				
570	EGALISEREN				
570010	Egaliseren	are	50,00F		
571	INZAAIEN GAZON				
571010	Zaaien (Resilient Blue Lawn)	are	50,00F		
571020	Zaaien. (gemengd zaadmengsel)	are	50,00F		
572	ZAAIEN TBV HERSTEL GRASMAT				
572010	Zaaien tbv herstel perceelsgrootte < 100 m2.	m2	50,00F		
573	DOORZAAIEN GAZON				
573010	Doorzaaien gazons.	are	50,00F		
574	BELUCHTEN GAZON				
574010	Beluchten grasveld perceelsgrootte < 2.000 m2.	are	50,00F		
575	AANVULLEN GATEN INCLUSIEF LEVERANTIE				
5750	<u>AANVULLEN MET TEELAARDE</u>				
575010	Teelaarde verwerken tbv uitvullen 1-2,5 m3 per are	m3	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
576	AANVULLEN GATEN EXCLUSIEF LEVERANTIE				
5761	<u>AANVULLEN MET TEELARDE</u>				
576110	Teelaarde verwerken tbv uitvullen 1-2,5 m3 per are	m3	50,00F		
58	AANLEG VASTE BLOEMENWEIDE				
580010	Maaien gewas.	are	50,00F		
580020	Frezen.	are	5,00F		
580030	Spitten of ploegen.	are	50,00F		
580040	Eggen.	are	50,00F		
580050	Zaaien.	are	50,00F		
580060	Zaaien.	are	50,00F		
59	VEGETATIEMAT MET BLOEMENMENGSEL				
590020	Aanbrengen vegetatiemat	m2	50,00F		
8	WERK ALGEMENE AARD				
83	DIVERSEN				
830010	Maken V&G plan uitvoering	keer	5,00F		
830020	Maken gedetailleerd werkplan	keer	5,00F		
830030	Uitvoeren partijkeuring AP04	keer	5,00F		
85	Flora & Fauna				
850010	Opstellen protocol met BB-checklist	keer	5,00F		
850020	Opstellen protocol met RO-checklist	keer	5,00F		
850030	Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol (onderhoud)	keer	5,00F	1,00	
850040	Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol (renovatie)	keer	5,00F	1,00	
88	TER BESCHIKKING STELLEN				
880	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
880010	T.b.s. werknemer groenvoorziener met werkbus	uur	40,00F		
880020	T.b.s. werknemer voorman met werkbus (binnen werktijd)	uur	40,00F		
880030	T.b.s. werknemer voorman met werkbus (in weekend)	uur	16,00F		
881	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
881010	T.b.s. machine t.b.v. onkruidbeheersing op verharding	uur	40,00F		
881020	T.b.s. machine voor borstelwerkzaamheden op verharding.	uur	40,00F		
881030	Inzetten handmatige borstelmachine	uur	40,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				