

Demarcatielijst Palenstein Cluster 1

Nummer	Omschrijving	Exploitant	Gebouweigenaar
1.0	Algemeen		
1.1	Maken en leveren van (warmteverlies)berekeningen		X
1.2	Bepalen van de inregelstanden Binneninstallatie		X
1.3	Ruimtelijke coördinatie leidingen/installaties in ontwerp	X	0
1.4	Ruimtelijke coördinatie in uitvoering	X	0
1.5	Planningscoördinatie in uitvoering	X	0
1.6	Leveren van bouwspanning t.b.v. elektrische gereedschap (indien in bestaande technische ruimte)		X
1.7	Leveren van bouwwater		X
1.8	Leveren van bouwverlichting (ruimteverlichting)		X
1.9	Coördinatie met nutsbedrijven	X	
1.10	Aanvragen vergunningen waaronder vergunning Waterwet, Lozingsvergunning, etc.	X	
2.0	Individuele aansluiting		
2.1	Bouwkundige Opstellingsruimte (zie 4.1 t/m 4.8)	0	X
2.2	Leveren en aanbrengen Aansluiting in Opstellingsruimte	X	
2.3	Aansluiten Binneninstallatie op Aansluiting	X	0
2.4	Leveren en aanbrengen vul- en aftapkraan Binneninstallatie		X
2.5	Vuilwaterafvoer met stankslot		X
2.6	Aansluiten kw- en ww-leidingen Aansluiting op Binneninstallatie	X	0
2.7	Leveren en aanbrengen inlaatcombinatie koudwaterleiding		X
2.8	Afsluiters op de ingaande tapwaterleiding koudwater		X
2.9	Leveren en aansluiten ruimtethermostaat	X	
2.10	Leveren en aanbrengen buisleiding t.b.v. ruimtethermostaat		X
2.11	Ontluchten en vullen Binneninstallatie		X
2.12	Voorzieningen t.b.v. ontluchten en drukbehoud Binneninstallatie		X
2.13	Aanleggen, spoelen en beproeven op werking Binneninstallatie		X
2.14	Hydraulisch inregelen Binneninstallatie		X
3.0	Collectieve aansluiting		
3.1	Bouwkundige Centrale technische ruimte (zie 5.1 t/m 5.26)		X
3.2	Afkoppelen en afvoeren CV-ketels	X	0
3.3	Leveren en aanbrengen Aansluiting in Centrale technische ruimte	X	
3.4	Aansluiten Binneninstallatie op Aansluiting	X	0
3.5	Leveren en aanbrengen vul- en aftapkraan Binneninstallatie		X
3.6	Vuilwaterafvoer met stankslot (indien reeds aanwezig)		X
3.7	Ontluchten en vullen Binneninstallatie		X
3.8	Voorzieningen t.b.v. ontluchten en drukbehoud Binneninstallatie		X
3.9	Aanleggen, spoelen en beproeven op werking Binneninstallatie		X
3.10	Hydraulisch inregelen Binneninstallatie		X
4.0	Opstellingsruimte t.b.v. individuele aansluiting		
4.1	Ventilatievoorziening bouwkundige Opstellingsruimte	0	X
4.2	Slot hang- en sluitwerk bouwkundige Opstellingsruimte		X
4.3	Bouwkundige schacht t.b.v. leidingwerk vanaf Centrale technische ruimte	0	X
4.4	Dubbele wcd in Opstellingsruimte	0	X
4.5	Aanbrengen van sparingen	0	X
4.6	Leveren en aanbrengen brandwerende afdichtingen	0	X
4.7	Constructieve berekeningen en controle ontwerp locatie sparingen	0	X
4.8	Opgave sparingen	X	
5.0	Centrale technische ruimte t.b.v. collectieve aansluiting of voorzieningen t.b.v. individuele aansluiting*		
5.1	Leveren bouwkundige ruimte (in huidige staat)	0	X
5.2	Uitbreiding bouwkundige Centrale technische ruimte (indien noodzakelijk)	X	0
5.2	Akoestische maatregelen techniekruimte (geluid TR 70dBa)	X	0
5.3	Installatietrillingdempende maatregelen (Ico minimaal 10 dB)	X	0
5.4	(Hoofd)verdeelinrichting t.b.v. onderdelen Warmte/(koude)voorziening	X	0
5.5	Elektriciteitsaansluiting t.b.v. onderdelen Warmte/(koude)voorziening	X	0
5.6	Ventilatievoorziening bouwkundige Centrale technische ruimte	X	0
5.7	Benodigde doorvoeren t.b.v. onderdelen Warmte/(koude)voorziening inclusief afwerking	X	0
5.8	Sparing t.b.v. ventilatievoorziening	X	0
5.9	Werkplekverlichting		X

5.10	Werk wcd's (2x) ten behoeve van onderhoud en vervanging onderdelen Warmte(/koude)voorziening		X
5.11	Brandblusser techniekruimte	X	
5.12	Branddetectie techniekruimte	X	
5.13	Schroput met afvoer naar riool (incl. stankafsluiter)	X	
5.14	Condensafvoer naar riool (incl. stankafsluiter)	X	
5.15	Leveren en aanbrengen waterleiding voorzien van afsluiter, keerklep en watermeter vanaf centrale watermeter tot aan bouwkundige ruimte	0	X
5.16	Leveren en aanbrengen BA keerklep in drinkwaterleiding	X	
5.17	Leveren en aanbrengen vul- en aftappunt	X	
5.18	Hang- en sluitwerk deur Centrale technische ruimte	X	0
5.19	Leveren en aanbrengen cilinder in deur	X	0
5.20	Leveren sleutelbuis t.b.v. gebouwtoegang Centrale technisch ruimte	X	0
5.21	Aanbrengen sleutelbuis t.b.v. gebouwtoegang Centrale technisch ruimte	X	0
5.22	Leveren van sleutel t.b.v. gebouwtoegang Centrale technisch ruimte	X	0
5.23	Aanbrengen van sparingen	X	0
5.24	Leveren en aanbrengen brandwerende afdichtingen	X	0
5.25	Constructieve beoordeling vloer i.r.t. vloerbelasting en controle ontwerp locatie sparingen	X	0
5.26	Eventuele asbestsanering		X
6.0	Regeneratievoorzieningen		
6.1	Leveren, plaatsen, aanbrengen en aansluiten regeneratievoorzieningen	X	0
6.2	Aanlijnvoorzieningen t.b.v. onderhoud daken	X	0
6.3	Opstelconstructie t.b.v. regeneratievoorzieningen	X	0
6.4	Overspanningsbeveiliging (bliksemafleiding)	X	0
6.5	Waterdicht en brandwerend afwerken van doorvoeren regeneratievoorzieningen	X	0

* Vertrekpunt is dat de Exploitant de bestaande centrale technische ruimte ter beschikking krijgt inclusief alle aanwezige voorzieningen. Alle aanvullende benodigde voorzieningen zijn voor verantwoordelijkheid en kosten van de Exploitant. In het geval een nieuwe centrale technische ruimte noodzakelijk is, zijn alle bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor verantwoordelijkheid en kosten van de Exploitant.

X: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE TAAK

0: INPUT WORDT GELEVERD DOOR DEZE PARTIJ (MEDE OP BASIS VAN DEZE INPUT WORDT TAAK DOOR VERANTWOORDELIJKE UITGEVOERD)