

RAW-bestek

‘Maaien grasvelden 6x en 8x per jaar, 2023-e.v.’

Gemeente Goes

Besteknummer: 22-008-02

Definitief



beheeraccent
advies



RAW-bestek
‘Maaien grasvelden 6x en 8x per jaar, 2023-e.v.’



Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	4
06 ONDERHOUDSTERMIJN	4
07 KWALITEITSBORGING	4
08 WET NATUURBESCHERMING	4
09 GESCHILLEN	4
10 RETENTIERECHT EN OPSCHORTINGSRECHT	5
11 TUSSENTIJDSE EVALUATIE	5
Deel 2.1. Algemene gegevens	6
01 TEKENINGEN	7
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	7
03 BIJLAGEN	7
04 WET NATUURBESCHERMING	7
Deel 2.2. Nadere beschrijving	8
1 ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	10
101 MAAIEN GRASVELDEN, 6X PER JAAR	10
102 MAAIEN GRASVELDEN, 8X PER JAAR	10
103 AFSTEKEN/-SNIJDEN GRASKANTEN	11
104 TER BESCHIKKING STELLEN VAN MATERIEEL	12
105 VERKEERSMAATREGELEN 96B	12
9 STAARTPOSTEN	13
95 STELPOSTEN	13
Deel 3. Bepalingen	14
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	15
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	15
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	16
01 08 BIJDAGEN	16
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	16
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	16
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	17
01 16 VERZEKERINGEN	18
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	20
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	20
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	21
01 20 KWALITEITSBORGING	21
01 23 COMMUNICATIE	22
01 32 WAADI	22
01 33 WET ARBEID VREEMDELINGEN	23
10 WERK ALGEMENE AARD	24
10 02 EISEN EN UITVOERING	24
51 GROENVOORZIENINGEN	25
51 01 BEGRIPPEN	25
51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN	25
51 22 EISEN EN UITVOERING	25
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	27
62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	27
62 12 EISEN EN UITVOERING	27
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT	27

64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	29
64 1	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	29
64 12	EISEN EN UITVOERING	29
64 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	29

RAW-BESTEK MAAIEN GRASVELDEN 6X EN 8X PER JAAR, 2023-E.V.

Opdrachtgever: Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte

Besteknummer: 22-008-02
Versie: Definitief
Periode: januari 2023 - december 2024, met optie tot verlenging van twee keer één jaar

Bezoekadres: Gemeente Goes
MA de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes

Postadres: Postbus 2118
4460 MC Goes

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien grasvelden, 6x per jaar (standaard beheer)
- b. Bijmaaien rondom bomen en obstakels, 6x per jaar
- c. Maaien grasvelden, 8x per jaar (standaard beheer)
- d. Bijmaaien rondom bomen en obstakels, 8x per jaar
- e. Maaien loof van bolgewassen (op afroep)
- f. Afsteken/-snijden harde graskanten, 1x per jaar
- g. Ter beschikking stellen van materieel
- h. Verkeersmaatregelen

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte
Postbus 2118
4460 MC Goes

02 DIRECTIE

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte
Postbus 2118
4460 MC Goes

Bij de definitieve opdrachtverstrekking worden de betreffende projectleider van de directie en diens vervangers bekend gemaakt.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Goes.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

BESTEKSNUMMER: 22-008-02
BESTEKNAAM: Maaien grasvelden 6x en 8x per jaar, 2023 - e.v.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien grasvelden, 6x per jaar (standaard beheer)
- b. Bijmaaien rondom bomen en obstakels, 6x per jaar
- c. Maaien grasvelden, 8x per jaar (standaard beheer)
- d. Bijmaaien rondom bomen en obstakels, 8x per jaar
- e. Maaien loof van bolgewassen (op afroep)
- f. Afsteken/-snijden harde graskanten, 1x per jaar
- g. Ter beschikking stellen van materieel
- h. Verkeersmaatregelen

05 TIJDSBEPALING

De uitvoering van de werkzaamheden dient te starten op 1 januari 2023 en loopt door tot en met 31 december 2024. Gemeente Goes beschikt over de mogelijkheid om het werk tot tweemaal toe met één (1) jaar eenzijdig te verlengen, waarbij schriftelijk wordt aangegeven of de gemeente Goes al dan niet gebruik maakt van de optie tot verlenging. Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar aan de aannemer schriftelijk kenbaar maken. De hoeveelheden in dit bestek betreft de door de gemeente Goes gegenereerde hoeveelheden van 2022.

Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,= per dag. De korting is van toepassing op overschrijding van de tijdstippen gezamenlijk overeengekomen in het gedetailleerd werkplan en algemeen tijdschema. De frequentiegestuurde werkzaamheden aanmelden, uitvoeren en opleveren conform de in deel 2.2. en deel 3 genoemde tijdsperiode(n).

In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde tijdstippen niet met elkaar in verband staan.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van de opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 WET NATUURBESCHERMING

Op het werk is de gedragscode Soortbescherming Gemeenten (Stadswerk en VHG, december 2020) van toepassing. Deze gedragscode is gratis te downloaden via:

<https://www.stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/wetnatuurbescherming/gedragscode+soortbescherming/default.aspx>

09 GESCHILLEN

1. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk XV, paragraaf 49 (Beslechting van geschillen) van de U.A.V. 2012, artikel 01.15.03 (Bemiddeling) en in artikel 01.15.04 (Arbitrage) van de Standaard 2020 zullen alle geschillen, ook al worden deze slechts door één der partijen als zodanig beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer, met inachtneming van artikel 108 Rv worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland - West Brabant, Postbus 90110, 4800 RA Breda.
2. De aanbestedende dienst/ opdrachtgever heeft het recht om in afwijking van het bepaalde in lid 1 hiervoor een geschil te laten beslechten door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

10 RETENTIERECHT EN OPSCHORTINGSRECHT

Aannemer verklaart voor zichzelf en voor aan de aannemer gelieerde ondernemingen en/of onderaannemers onvoorwaardelijk afstand te doen van het recht tot retentie uit hoofde van de overeenkomst die zal worden aangegaan bij gunning van deze opdracht.

Aannemer heeft tevens geen recht op opschorting. Eventuele (financiële) discussies en geschillen tussen opdrachtgever en aannemer kunnen dus nimmer aanleiding zijn het werk (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk stil te leggen.

11 TUSSENTIJDSE EVALUATIE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van deze opdracht op "present performance" om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren. Over de volgende 6 onderwerpen wordt een oordeel gegeven:

1. planmatig werken
2. proactiviteit en samenwerking
3. deskundigheid en kwaliteit
4. veiligheid en gezondheid
5. omgevingsmanagement
6. revisie en oplevering

De directie van de gemeente evalueert jaarlijks in september de opdrachtnemer op de uitvoering van de werkzaamheden op basis van bovengenoemde punten. Het resultaat daarvan wordt met de opdrachtnemer gecommuniceerd. Het resultaat van de beoordeling zal in het tweede en indien van toepassing in het derde jaar van het bestek worden ingezet als middel ter besluitvorming betreffende het wel of niet verlengen van het contract met de opdrachtnemer voor minimaal één jaar.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De bij dit bestek behorende tekeningen worden als separate bijlage bij dit bestek beschikbaar gesteld in PDF-formaat.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- V&G-plan (ontwerpfase)

04 WET NATUURBESCHERMING

Beschikbare gegevens met betrekking tot de aanwezige beschermde soorten zullen tijdens de eerste bouwvergadering beschikbaar worden gesteld.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN			
101							MAAIEN GRASVELDEN, 6X PER JAAR			
101010	512505						Bijmaaien rondom bomen. Betreft: het bijmaaien rondom bomen voorafgaand aan de reguliere maaironde volgens bestekspostnummers 101020 en 101030 Situering: conform bestekstekening(en) Te onderhouden aantal: Bomen in grasveld Gerekend is met 6 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	9.408,00 V	
		1						st		784,00 I
101020	512503						Maaien grasveld. Betreft: Het maaien van de vlakke gedeeltes van de grasvelden, inclusief het bijmaaien rondom obstakels Situering: conform bestekstekening(en) Minimale maaihoogte: 40 mm Maximale maaihoogte: 70 mm Uitvoeringsperiode 1: week 16 Uitvoeringsperiode 2: week 22 Uitvoeringsperiode 3: week 28 Uitvoeringsperiode 4: week 34 Uitvoeringsperiode 5: week 39 Uitvoeringsperiode 6: week 44 Exacte uitvoeringsperiode wordt in overleg met de directie bepaald Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend Aantal percelen: n.v.t. Standaard beheer	are	9.864,00 V	
		2						are		822,00 I
		1					Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen			
101030	512503						Maaien grasveld. Betreft: Het maaien van de taluds van de grasvelden, inclusief het bijmaaien rondom obstakels Situering: conform bestekstekening(en) Minimale maaihoogte: 40 mm Maximale maaihoogte: 70 mm Uitvoeringsperiode 1: week 16 Uitvoeringsperiode 2: week 22 Uitvoeringsperiode 3: week 28 Uitvoeringsperiode 4: week 34 Uitvoeringsperiode 5: week 39 Uitvoeringsperiode 6: week 44 Exacte uitvoeringsperiode wordt in overleg met de directie bepaald Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend Aantal percelen: n.v.t. Standaard beheer	are	384,00 V	
		2						are		32,00 I
		1					Grasveldtype: recreatief grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen			
102							MAAIEN GRASVELDEN, 8X PER JAAR			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102010	512505						Bijmaaien rondom bomen. Betreft: het bijmaaien rondom bomen voorafgaand aan de reguliere maaironde volgens bestekspostnummers 102020 en 102030 Situering: conform bestekstekening(en) Te onderhouden aantal: Bomen in grasveld Gerekend is met 8 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	47.696,00 V	
		1						st		2.981,00 I
102020	512503						Maaien grasveld. Betreft: Het maaien van de vlakke gedeeltes van de grasvelden, inclusief het bijmaaien rondom obstakels Situering: conform (besteks)tekeningen Minimale maaihoogte: 40 mm Maximale maaihoogte: 70 mm Uitvoeringsperiode 1: week 16 Uitvoeringsperiode 2: week 20 Uitvoeringsperiode 3: week 24 Uitvoeringsperiode 4: week 28 Uitvoeringsperiode 5: week 32 Uitvoeringsperiode 6: week 36 Uitvoeringsperiode 7: week 40 Uitvoeringsperiode 8: week 44 Exacte uitvoeringsperiode wordt in overleg met de directie bepaald Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend Aantal percelen: n.v.t. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	are	51.232,00 V	
		2						are		3.202,00 I
		1								
			1							
				1						
					2					
						1				
102030	512503						Maaien grasveld. Betreft: Het maaien van de taluds van de grasvelden, inclusief het bijmaaien rondom obstakels Situering: conform (besteks)tekeningen Minimale maaihoogte: 40 mm Maximale maaihoogte: 70 mm Uitvoeringsperiode 1: week 16 Uitvoeringsperiode 2: week 20 Uitvoeringsperiode 3: week 24 Uitvoeringsperiode 4: week 28 Uitvoeringsperiode 5: week 32 Uitvoeringsperiode 6: week 36 Uitvoeringsperiode 7: week 40 Uitvoeringsperiode 8: week 44 Exacte uitvoeringsperiode wordt in overleg met de directie bepaald Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal obstakels: onbekend Aantal percelen: n.v.t. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	are	768,00 V	
		2						are		48,00 I
		1								
			1							
				2						
					2					
						1				
103							AFSTEKEN/-SNIJDEN GRASKANTEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
103010	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het machinaal afsteken en/of afsnijden van de graskanten grenzend aan verharding (excl. halfverharding en asfaltverharding) Situering: conform bestekstekening(en) Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: september Te onderhouden lengte: 9 Vrijgekomen materiaal binnen één (1) week na vrijkomen terugblazen op grasveld, voorafgaand aan maairondes volgens bestekpostnummers 101020, 101030, 102020 en 102030.	m	122.974,00 V	
			3							
				3						
					2					61.487,00 I
104							TER BESCHIKKING STELLEN VAN MATERIEEL			
104010	100534						Inzetten van een bosmaaier. Betreft: ter beschikking stellen van een bosmaaier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00 V	
			1							
104020	100599						T.b.s. rugbladblazer Betreft: ter beschikking stellen van een rugbladblazer Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00 V	
104030	100599						T.b.s. 3-delige cyclomaaier Betreft: ter beschikking stellen van een 3-delige cyclomaaier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00 V	
105							VERKEERSMAATREGELEN 96B			
105010	620199						Toepassen stationaire afzetting(en) Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 'Maatregelen op niet-autosnelwegen, werk in uitvoering 96b'. - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui= 30 km/h Met materiaal van aannemer Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke (mobiele) rijstrooksignalering, omleidingsroute, tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting na goedkeuring door directie.	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 06 In aanvulling op de Standaard 2020 geldt dat schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in paragraaf 01.01.13 lid 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, voor rekening zijn van de aannemer.
- 07 De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden gesteld."

01 01 14 G-REKENBESLUIT - ONDERAANNEMERS

- 01 Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in het G-rekeningenbesluit 1991. De aannemer moet deze bestek bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten op te nemen.
- 02 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in artikel 3 lid 2 van het G-rekeningenbesluit 1991 en nadien de gegevens van artikel 4 van dit besluit alsmede de gegevens bedoeld in artikel 3 sub c van het Besluit administratie voorschriften bij onderaanneming (Besluit van 26 mei 1982, Stcrt. 109).

De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingsom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst en de desbetreffende bedrijfsvereniging over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingsom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.

De aannemer moet deze bestek bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventuele door hem af

HFD PAR ART LID

te sluiten onderaanneming overeenkomsten op te nemen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN, BRANDSTOFFEN EN BOUWKOSTEN

04 Tot 31 december 2023 vindt er geen indexatie plaats.

De prijsindexatie wordt bepaald door de uit de inschrijfstaat te herleiden verrekenprijzen te verhogen met het stijgingspercentage van loon- en brandstofkosten van het voorgaande jaar. Voor het bepalen van het prijspeil wordt september gehanteerd. De jaren daarop volgend vindt de berekening van de indexatie aan de hand van de indexcijfers van september tot september plaats.

Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 90% van de aannemingssom.

Het brandstoffenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de standaard 2020, bedraagt 10% van de aannemingssom. De bedoelde brandstofgroep: 01.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

Onderhouds-/aanlegwerkzaamheden m.b.t.:

- kabels en leidingen
- cultuurtechnische werkzaamheden
- rioolwerkzaamheden
- civieltechnische werkzaamheden

02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

HFD PAR ART LID

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen gras, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van gras, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden.
- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat indien de aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het werkterrein, gegeven opdrachten van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet naleeft er per geval en per dag een korting zal worden toegepast van: € 700 (zegge zevenhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 05 SCHADES EN/OF ONGEVALLLEN

- 01 De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende schades en/of ongevallen of bijna ongevallen van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle door haar gewenste inlichtingen.

01 12 06 PARKEREN BINNEN HET WERKTERREIN

- 01 Parkeren binnen het aan het openbaar verkeer onttrokken gedeelte van het werkterrein c.q. werkvak is niet toegestaan, uitgezonderd de voertuigen met een werk gerelateerde functie.
- 02 Onder het begrip 'voertuigen met een werk gerelateerde functie', hierna genoemd 'werkverkeer', wordt verstaan voertuigen van de aannemer die zijn voorzien van een 'grijs' kenteken en een fysieke functie hebben in het te realiseren werk.
Voertuigen van de aannemer die voorzien zijn van een 'geel' kenteken en een fysieke functie hebben in het te realiseren werk, dienen voor gebruik van het werkterrein c.q werkvak gemeld te worden bij de directie.
- 03 De aannemer verstrekt aan de directie een lijst van voertuigen met een 'geel' kenteken die gebruik maken van het werkterrein c.q. werkvak.
- 04 De voertuigen die aangemerkt worden als 'werkverkeer' dienen herkenbaar te zijn door middel van een bord dat op de achterzijde zichtbaar is bevestigd en voorzien is van de tekst "werkverkeer". Het bord is uitgevoerd in geel retroreflecterend materiaal met zwarte letters.
- 05 Indien het werkterrein c.q. werkvak is gelegen binnen een zone voor betaald parkeren of een zone voor parkeren voor vergunninghouders blijven deze ingestelde zones van kracht.
- 06 'Werkverkeer' kan vrij gebruik maken van het werkterrein c.q. het werkvak dat is gelegen in een zone. Werkverkeer hoeft hiervoor niet over een betaalbewijs of een ontheffing te beschikken.
- 07 Tegen 'werkverkeer' dat niet voldoet aan de leden 01 t/m 04 en gebruik maakt van het werkterrein c.q. werkvak kan door de gemeentelijk toezichthouder verbaliserend worden opgetreden.
- 08 Parkeervergunningen en parkeerontheffingen worden door de opdrachtgever niet verstrekt. Benodigde parkeervergunningen kan de aannemer volgens de gebruikelijke wijze aanvragen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 03 In het gedetailleerd werkplan dienen de volgende onderwerpen te worden beschreven:
- Fabricaat, type en capaciteit van het in te zetten materieel;
 - Planning en volgorde van de uit te voeren werkzaamheden, inclusief startpunt en route (op wijkniveau).

01 13 08 WEEKRAPPORTEN

- 01 In afwijking van de UAV dient er in paragraaf 27 lid 01 in plaats van: "de directie maakt de wekrapporten op " te worden gelezen: "de aannemer maakt de wekrapporten op en legt deze ter goedkeuring voor aan de directie in de gestelde termijn, conform U.A.V. 2012".

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 ALGEMEEN

- 01 In afwijking op het bepaalde in de U.A.V. 2012, paragraaf 43b lid 2 dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de polisvoorwaarden van de door de opdrachtgever afgesloten CAR-verzekering.

01 16 03 CAR- VERZEKERING (DOOR OPDRACHTGEVER)

- 01 De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een doorlopende Constructie All Risks- verzekering (CARverzekering) afgesloten.
- 02 De doorlopende CAR- verzekering biedt geen standaard dekking voor de werken:
- met een verzekerde som hoger dan € 5.000.000,00;
 - met een bouwtermijn langer dan 24 maanden;
 - met een onderhoudstermijn langer dan 12 maanden;
 - persingen en/of boringen met een totale waarde van meer dan € 100.000,00;
 - bodemsaneringen;
 - baggerwerken met een aanneemsom van meer dan € 500.000,00;
 - parkeerkelders of parkeergarages;
 - bruggen en tunnels, m.u.v. loop- en fietsbruggen/tunnels tot € 500.000,00;
 - kademuren, kadewanden en andere afscheidingen met water;
 - ontgravingen binnen de 45-graden grens van belendingen op staal gefundeerd;
 - bemaling beneden de laagst bekende grondwaterstand binnen de invloedssfeer van bestaande bebouwing op staal gefundeerd;
 - bouwcombinaties met de gemeente;
 - onderhoud aan de zeesluis.

Bovengenoemde werken dienen voor aanvang van de werkzaamheden bij de verzekeraar te worden gemeld en zijn pas verzekerd na schriftelijke bevestiging hiervan. Bovendien kunnen er aanvullende preventieve eisen, dekkingsbeperkingen, of andere premie en eigen risico's van toepassing zijn.

- 03 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden. De maximum onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden.
- 04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.
- 05 De CAR- verzekering is primair met uitzondering van aansprakelijkheid. De dekking voor de Rubriek Aansprakelijkheid is secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van de betrokken aannemer(s).
- 06 Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Rubrieken verzekerd:

Rubriek	Maximum verzekerd bedrag	Eigen risico per gebeurtenis
Het Werk	EUR 5.000.000,00	EUR 2.500,00
Aansprakelijkheid*	EUR 1.250.000,00	EUR 2.500,00
Bestaande Eigendommen	EUR 1.250.000,00	EUR 2.500,00
Eigendommen Directie/Personeel	EUR 25.000,00	EUR 250,00

* de Rubriek aansprakelijkheid is secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van de aannemer(s).

Indien de in de polis en/of voorwaarden opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden nagekomen geldt in geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 5.000,00 per gebeurtenis.

Er kunnen andere eigen risico's van toepassing zijn in geval een werk separaat is aangemeld bij Centraal Beheer Achmea.

- 07 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 09 Het eigen risico dat op de CAR- verzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
- 10 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie c.q. gemeente zal vervolgens zorgen voor melding bij Centraal Beheer Achmea.
- 11 De bouwdirectie c.q. gemeente beslist welke partij namens verzekerden de schade met de

HFD PAR ART LID

verzekeraar regelt.

- 12 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.
- 13 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten CAR-verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten worden ontleend.

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis, of zoveel meer als de aannemer nodig acht.
Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014 van kracht is. De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn mee verzekerd.
- 03 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen als onder 01.16.04.01 en 01.16.04.02 vermeld op diens verzoek aan de opdrachtgever te overleggen. Vertragingen en kosten als gevolg van het niet tijdig overhandigen van de verzekeringen en/of een afkeur en/of aanvullende c.q. nieuwe inkoop van genoemde verzekeringen, zijn volledig voor rekening van de aannemer.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van ingevolge het bestek aan een inrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de standaard 2020 is het minimum schadebedrag

HFD PAR ART LID

per boom EUR 250,=. Deze schadevergoeding wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING (STRAAT)MEUBILAIR EN VERHARDING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating en (straat)meubilair: honderd euro (€ 100,00) per schadegeval, waarna dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten. Deze schadevergoeding wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

- 01 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in bepaling 01.19.02 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 04 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 07 VERIFICATIE FREQUENTIEGESTUURDE BESTEKSPPOSTEN

- 01 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.
- 02 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.

HFD PAR ART LID

- 03 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereed gemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per mail aan de aannemer bericht.
Indien de herkeuring na 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt, worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 04 Indien de in deel 1 en/of deel 2.2. van dit bestek genoemde uitvoeringsperiode en data overschreden wordt, zal een boete van EUR 500,= per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is.
- 05 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van EUR 500,= per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstelmeldingen moeten via gereedmeldingen in het melddesksysteem aan de directievoerder doorgegeven worden.
- 06 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. Daarna blijft de aannemer verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van garantieverplichtingen.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De eropvolgende data worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder of diens vervanger en genotuleerd door de opdrachtgever.

01 32 WAADI

01 32 01 WAADI

- 01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) na te leven.

Onderaannemer(s) die arbeidskrachten aan inschrijver beschikbaar stellen moeten daarom een WAADI-registratie bij de Kamer van Koophandel hebben. Deze registratie toont de inschrijver vóór de inschakeling van de onderaannemer(s) schriftelijk aan opdrachtgever aan via een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren.

HFD PAR ART LID

01 33 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 33 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.

De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemers de bepaling van de Wav na te leven en deze bepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaanneming) overeenkomsten. Alle aan de (niet) naleving verbonden gevolgen kosten zijn voor de rekening van de aannemer.

De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen zoals bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 jaar na het einde van de het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt (de aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen). De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en dit artikel controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen de boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerst volgende (termijn) betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.

- 02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de aannemer of diens onderaannemers van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die verschuldigd worden in verband met het werk. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd voornoemde loonbelasting en premies van de aanneemsom in te houden en rechtstreeks aan het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) en/of de Ontvanger der Rijksbelastingen te voldoen.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele jegens de opdrachtgever ingestelde 'werknemersaanspraken' in de meest ruime zin van - in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst c.q. het werk in te schakelen - natuurlijke personen.

HFD PAR ART LID

10 WERK ALGEMENE AARD

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 02 INZETTEN VAN WERKNEMERS/VAKBEKWAAMHEID

- 01 Het personeel van de opdrachtnemer dat de werkzaamheden uitvoert dient affiniteit te hebben met de gevraagde werkzaamheden.
- 02 De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de uitvoering dienen minimaal een middelbare vakgerichte beroepsopleiding te hebben gevolgd en affiniteit te hebben met administratief gericht werk.
- 03 Het leidinggevende personeel dient het Nederlands in spraak en geschrift te beheersen.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 Harde kanten: (gras)kanten langs een verhard oppervlak, alle vormen van opsluiting en putten.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

02 De minimale hoogte van de grasvegetatie na het maaien is 40 mm en de maximale hoogte na het maaien is 70 mm.

03 Aansluitend bij de Standaard 2020 geldt voor het maaisel dat moet blijven liggen, dat deze gelijkmatig moet worden verdeeld over het oppervlak.

04 Aanwezigheid van molshopen en natuurlijk afval/takken geeft geen aanleiding tot het niet maaien van de grasvelden.

05 Het is niet toegestaan om door het maaien zwerfafval te versmeren, versnipperen of te verspreiden over het terrein. Zwerfafval dat het maaien belemmerd dient de aannemer op te ruimen en af te voeren.

06 Indien zwerfafval zoals bedoeld in artikel 51.22.05 lid 3 toch wordt versnipperd door het maaien, wordt er een boete van € 250,00 per geval opgelegd. De boete wordt verbeurd zonder dat er een ingebrekestelling noodzakelijk is.

07 De aannemer dient er rekening mee te houden dat hij tot juni rondom de bollen heen moet maaien. Dit dient uitgevoerd te worden zonder doorberekening van meerkosten.

51 22 14 AFSTEKEN/AFSNIJDEN VAN GRASKANTEN

01 Vrijgekomen materiaal bij afsteken/afsnijden van graskanten dient voorafgaand aan de maairondes, binnen een week na vrijkomen, teruggeblazen te worden op het grasveld.

02 Het afsteken of afsnijden van graskanten middels de inzet van een borstelmachine is niet toegestaan.

51 22 17 BIJMAAIEN RONDON BOMEN

01 In aanvulling op de Standaard 2020 mogen er geen werkzaamheden binnen een afstand van 0,20 m uit de stam van een boom plaatsvinden. Het bijmaaien rondom bomen dient dan ook tot op 0,20 m uit de stam van de boom plaats te vinden.

51 22 20 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

HFD PAR ART LID

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden vermeld in deze overeenkomst mag ten hoogste 5 mm bedragen bij (half)verhardingsoppervlakken en ten hoogste 10 mm op grasoppervlakken
- 02 Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren).
- 03 Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel.
- 04 Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden.
- 05 Hanteer vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking van paragraaf 30, lid 1 van de U.A.V. 2012 treft de opdrachtnemer de nodige voorzieningen ten behoeve van het verkeer en draagt hij tevens zorg voor het beheer en onderhoud daarvan.
Deze verkeersvoorzieningen moeten in overeenstemming zijn met de CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De aannemer dient de door hem te treffen verkeersmaatregelen te melden bij de afdeling Openbare Ruimte voor de aanvang van de werkzaamheden.
- 03 De aannemer levert tevens een plan van de te treffen verkeersmaatregelen aan voor aanvang van de werkzaamheden.
- 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 1000,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen.
- 06 Het is niet toegestaan om tijdens de spitsuren, van 07:00 uur tot 09:00 uur en 16:00 uur tot 18:00 uur, werkzaamheden uit te voeren op of in de onmiddellijke nabijheid van verkeerswegen, industriewegen, (gebieds)ontsluitingswegen, vrijliggende fietspaden en schoolroutes.
- 07 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 18:00 uur) en op zaterdag of zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 08 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

- 06 De spijstijden zijn:
's morgens tussen 7.00 uur en 9.00 uur
's avonds tussen 16:00 uur en 18.00 uur.
- 07 Verkeerswegen, industriewegen, (gebieds)ontsluitingswegen, vrijliggende fietspaden en schoolroutes worden tijdens het startoverleg toegelicht.
- 08 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk

HFD PAR ART LID

worden gemeld aan de directie. Indien de locatie terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, kan hierop niet worden afgekeurd.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN

05 Op het werk is de gedragscode Soortbescherming Gemeenten (Stadswerk en VHG, december 2020) van toepassing. Deze gedragscode is gratis te downloaden via:
<https://www.stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/wetnatuurbescherming/gedragscode+soortbescherming/default.aspx>

06 Kosten voortvloeiende uit het niet correct / niet volledig uitvoeren van de maatregelen in het kader van de Wet Natuurbescherming worden op de aannemer verhaald.

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

64 15 01 AFSCHERMEN EN TOEPASSEN FAUNAWERENDE VOORZIENINGEN

04 De aannemer dient de gedragscode na te leven en alle eisen, taken en verantwoordelijkheden welke hieruit volgen uit te voeren. De bijbehorende kosten dienen inbegrepen te zijn in de aanneemsom.

05 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "flora en fauna" wordt geagendeerd.

64 15 02 REGISTRATIEPUNT

01 Tot deze overeenkomst behoort het volgende registratiepunt:
- registreren aanwezigheid van beschermde flora en fauna.

Het bovenstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst. De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd zijn:

- tijdens de met de directie te houden bouwvergaderingen;
- bij oplevering van het werk.

64 15 03 KWALITEITSPLAN FLORA EN FAUNA

01 In het plan van aanpak door de aannemer in te dienen conform paragraaf 01.13.02 van de Standaard dient de aannemer aan te geven waar hij mogelijke problemen voorziet met betrekking tot de Flora & Faunawetgeving.

Behoort bij: 22-008-02

RAW-bestek 'Maaien grasvelden 6x en 8x per jaar, 2023-EV'

INSCHRIJVINGSBIJLET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22-008-02

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 22-008-02

RAW-bestek 'Maaien grasvelden 6x en 8x per jaar, 2023-EV'

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
101	MAAIEN GRASVELDEN, 6X PER JAAR				
101010	Bijmaaien rondom bomen, 6x per jaar	st	9.408,00	V	
101020	Maaien grasveld vlak (incl. obstakels), 6x per jaar	are	9.864,00	V	
101030	Maaien grasveld talud (incl. obstakels), 6x per jaar	are	384,00	V	
102	MAAIEN GRASVELDEN, 8X PER JAAR				
102010	Bijmaaien rondom bomen, 8x per jaar	st	47.696,00	V	
102020	Maaien grasveld vlak (incl. obstakels), 8x per jaar	are	51.232,00	V	
102030	Maaien grasveld talud (incl. obstakels), 8x per jaar	are	768,00	V	
103	AFSTEKEN/-SNIJDEN GRASKANTEN				
103010	Afsteken/-snijden van graskanten langs verharding, 1x per jaar	m	122.974,00	V	
104	TER BESCHIKKING STELLEN VAN MATERIEEL				
104010	T.b.s. bosmaaier	uur	32,00	V	
104020	T.b.s. rugbladblazer	uur	16,00	V	
104030	T.b.s. 3-delige cyclomaaier	uur	32,00	V	
105	VERKEERSMAATREGELEN 96B				
105010	Toepassen stationaire afzetting(en)	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost t.b.v. kleine leveringen/werkzaamheden	EUR	6.000,00	V	
950020	Stelpost t.b.v. maaien loof van bolgewassen	EUR	2.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				