

OPDRACHTGEVER:

SW bedrijf WVS
Bosstraat 81
4704 RL Roosendaal

PREVENTIEMAATREGELEN

Risicolocatie : SW bedrijf WVS
Bosstraat 48
4704 RL Roosendaal



Uw kenmerk	: -
Dossiernummer	: F_4704 RL48_F19012
CEA-code	: 910
SBI-code	: 32991
Naw-nummer	: 4704 RL48
Contactpersoon	: de heer C.M.M.J. Kas, Assurantiebeheerder
Contactpersoon intermediair	: de heer W. Litjens, Raetsheren van Orden B.V.
Inspectiedatum	: 16 mei 2022
Rapportdatum	: 24 mei 2022; laatste wijziging 23 juni 2022
Bij bezoek aanwezig	: contactpersoon relatie en intermediair
Adviseur	: de heer T. Kreuk
Controleur	: de heer R.E. Koster RRP®

PREVENTIEBIJLAGE

0522/01 Keuring elektrische installatie (NTA 8220, Scope 10) Eerstvolgende

- 01.01E De elektrische installatie periodiek keuren volgens SCIOS Scope 10 op basis van de NTA 8220. Zijn er afwijkingen geconstateerd, dan deze gebreken laten verhelpen binnen de termijnen, genoemd in de rapportage. De ondertekende herstelverklaring toesturen naar uw contactpersoon van uw verzekeraar. Tevens deze herstelverklaring buiten uw bedrijfsgebouw opslaan, zodat in geval er een brandschade ontstaat, waarvan de schade mogelijk wordt toegewezen aan de elektrische installatie, deze altijd kan worden overlegd.

Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verrichten van keuringen en wij goede ervaringen mee hebben zijn:

- KSN, t. 0593 820202, www.keuringsdienstnederland.nl;
- Inspexx BV, tel. 033 4535030, www.inspexx.nl;
- Van der Heide, tel. 0511 454040, www.vanderheide.nl

Noot: de NTA 8220 keuring is een keuring voor verzekeraars die gericht is op het voorkomen van brand. Deze is niet 100% gelijkwaardig aan een NEN 3140 keuring die arbotechnisch vereist is. Indien een NTA 8220 keuring wordt uitgevoerd wordt het aanbevolen om aan het keuringsbedrijf aan te geven dat de installatie ook aan de NEN 3140 moet voldoen. Dit om de kans op letsel, en alle mogelijke gevolgen van dien, te voorkomen.



0522/01 Elektrische installatie (verlengsnoeren)

- 01.02E Op enkele plaatsen wordt gebruik gemaakt van verlengsnoeren en kabelhaspels. Door veelvuldig gebruik van deze tijdelijke aansluitingen kan, vanwege overbelasting van de kabels, een brand ontstaan. Ter voorkoming van deze situatie is het noodzakelijk dat het gebruik van verlengsnoeren en kabelhaspels tot een minimum wordt beperkt.

Algemeen geldt: vast opgestelde installaties uitsluitend aansluiten op een vaste 230V of 380V aansluiting, conform de NEN 1010 en verlengsnoeren alleen gebruiken als een elektrisch apparaat tijdelijk (maximaal enkele dagen) van stroom moet worden voorzien. Het verlengsnoer afstemmen op het vermogen van het apparaat, deze niet doorkoppelen en de kabelhaspels altijd volledig afrollen.



0522/01 Privéapparaten

- 01.03A Door het personeel worden privéapparaten / radio's en/of andere ontstekingsbronnen in het bedrijf gebruikt. Deze elektrische apparaten kunnen worden getypeerd als onbeheersbare ontstekingsbronnen, omdat deze buiten het reguliere onderhoud vallen.

Verbied het gebruik van dit soort huishoudelijke apparaten binnen het bedrijf en verwijder aanwezige apparaten of onderwerp deze apparaten aan de jaarlijkse NEN3140 keuring (actueelste versie).



0522/01 Uitschakelen elektriciteit na werktijd

- 01.04A Om het risico van brand door elektriciteit te beperken, de installatie zoveel als mogelijk spanningsloos schakelen bij einde werktijd. Om 'vergeten' te voorkomen zoveel als mogelijk centraal of via het inbraakmeldsysteem. Neem dit punt mee in de toekomstplannen.

Telefoonladers, acculaders voor elektrisch gereedschap e.d. bij voorkeur buiten werktijd uitschakelen. Deze apparatuur kan door oververhitting brand veroorzaken. Het is sterk aan te raden deze apparatuur op te stellen in ruimtes die bewaakt worden door brandmelddetectoren.



0522/02 Afvalbehandeling (binnen en buiten)

- 02.01E De kunststof afvalbakken met name in de werkplaatsen vervangen door metalen afvalbakken in gesloten of branddovende uitvoering, zeker wanneer de afvalbakken na werktijd niet leeg worden achtergelaten. Plaats afvalcontainers ook niet in of onder stellingen, maar ruim vrij van vuurlast op.

De gevels over een afstand van 10 meter vrijhouden van brandbare materialen en afvalcontainers. Anders in een geheel metalen uitvoering met afgesloten en nawerktijd geborgde deksels (met deugdelijke hangsloten).



0522/03 Lithium accu's (fietsen)

- 03.01E Cluster niet meer dan 5 eenheden naast elkaar, tussen de clusters minimaal 50 centimeter vrije ruimte hanteren en onder het directe bereik van automatische branddetectie op basis van rook.

Men kan de eenheden ook brandwerend van elkaar separeren zodat een brand in één van de batterijen niet direct zal zorgen voor een snelle branduitbreiding en omvangrijke schade. Een voorbeeld voor een brandwerende separatie is een 'fietsenstalling' waarbij de fiets, met uitzondering van het voorwiel, in een stalling staat. Deze stallingen worden brandwerend uitgevoerd, met voldoende hoge brandwerende schotten tussen de fietsen. Zodanig dat het mogelijk is om meerdere fietsen naast elkaar te stallen zonder dat dit teveel ruimte in beslag neemt. Houdt in dit geval wel rekening met forse roetschade.

Een andere mogelijkheid is om de eenheden te stallen in een brandwerende (schuif)kast van minimaal 60 min conform NEN-EN-14470-1 die ingericht is als stalling met automatische branddetectie. Indien de brandwerende voorziening een grotere netto inhoud heeft dan 1 m³ dan behoort deze te voldoen aan de NEN 6069, zoals staat beschreven in de PGS 15.



0522/04 Brandmeldinstallatie (uitbreiden)

- 04.01A De huidige brandmeldinstallatie uitbreiden met rookmelders in de volgende ruimten:
- acculaders (waaronder ook die voor elektrische gereedschappen) plaatsen onder het directe bereik van rookdetectie zodat een beginnende brand in een vroegtijdig stadium wordt opgemerkt en passende maatregelen kunnen worden genomen;
 - nabij schakel- en verdeelinrichtingen, in technische ruimten, voor zover dit nog niet het geval is;
 - waar machines/apparaten onbewaakt inwerking kunnen zijn zoals wasmachines en wasdrogers;
 - daar waar afvalcontainers binnen staan opgesteld.




Zodat een eventuele brand in één van deze ruimte(-s) ook snel wordt gesignaleerd en vervolgens passende maatregelen kunnen worden getroffen. In de huidige situatie zal namelijk een brand pas worden opgemerkt door een rookmelder in de aangrenzende ruimtes of gangen. Door deze late signalering kan een forse brandschade ontstaan.

NB: De rookmelders, daar waar nieuwe rookmelders worden geplaatst, projecteren conform de projecteringsrichtlijnen die beschreven staan in de NEN 2535. Indien de gehele brandmeldinstallatie zal worden gecertificeerd, een kopie van het certificaat, ter beoordeling toesturen naar het kantoor van uw verzekeraar.

0522/05 Kabeldoorvoeren (brandwerend)

- 05.01A De doorvoeren in de brandwerende scheidingen zijn niet of onvoldoende brandwerend meer afgedicht. Hierdoor kan rook, roet, hitte of vuur zich door de diverse brandcompartimenten verspreiden. Ter voorkoming van deze doorslag, de doorvoeren, door een daartoe erkend bedrijf laten afdichten met daarvoor bestemd brandwerend afdichtingsmateriaal. De weerstand tegen branddoorslag (WBD) van de doorvoeren minimaal gelijk stellen aan de WBD van de brandwand.
- Erkende bedrijven op dit gebied zijn:
- Promat B.V. Utrecht tel. 030 2410770;
 - Applicom Nijmegen tel. 024 3522571.



Preventiemaatregelen Antwoordformulier			
Risicolocatie	:	SW bedrijf WVS Bosstraat 48 4704 RL Roosendaal	
Dossiernummer	:	F_4704 RL48_F19012	
Inspectiedatum	:	16 mei 2022	
Ingevuld door	:		
Functie	:		
Rapportdatum	:	23 juni 2022	
Preventie nr.	Omschrijving	Status	Einddatum uitvoering
0522/01.01E	Keuring elektrische installatie (NTA 8220, Scope 10)		
0522/01.02E	Elektrische installatie / verlengsnoeren		
0522/01.03A	Privéapparaten		
0522/01.04A	Uitschakelen elektriciteit na werktijd		
0522/02.01	Afvalbehandeling (binnen en buiten)		
0522/03.01E	Lithium accu's (fietsen)		
0522/04.01A	Brandmeldinstallatie (uitbreiden)		
0522/05.01A	Kabeldoorvoeren (brandwerend)		
Status code: 0 = preventiepunt niet meer van toepassing; 1 = preventiepunt uitgevoerd; 2 = preventiepunt wordt uitgevoerd; 3 = preventiepunt wordt niet uitgevoerd; 4 = preventiepunt is deels uitgevoerd; 5 = uitvoering van het preventiepunt wordt overwogen. NB: indien preventie niet wordt uitgevoerd, of dit wordt overwogen, dit graag toelichten separaat aan uw contactpersoon.			