

OPDRACHTGEVER:

SW bedrijf WVS
Bosstraat 81
4704 RL Roosendaal

PREVENTIEMAATREGELEN

Risicolocatie : SW bedrijf WVS
Bosstraat 81
4704 RL Roosendaal



Uw kenmerk : -
Dossiernummer : F_4704 RL81_F18374
CEA-code : 910
SBI-code : 32991
Naw-nummer : 4704 RL81
Contactpersoon : de heer C.M.M.J. Kas, Assurantiebeheerder
Contactpersoon intermediair : de heer W. Litjens, Raetsheren van Orden B.V.
Inspectiedatum : 16 mei 2022
Rapportdatum : 24 mei 2022; laatste wijziging 23 juni 2022
Bij bezoek aanwezig : contactpersoon relatie en intermediair
Adviseur : de heer T. Kreuk

PREVENTIEBIJLAGE

0522/01 Elektrische installatie (bij keuring geconstateerde gebreken herstellen)

- 01.01E De elektrische installatie is gekeurd. De bevindingen staan vermeld in de keuringsrapporten. De geconstateerde gebreken laten verhelpen. Een herstelverklaring en het inspectierapport overleggen aan uw verzekeraar.



0522/01 Elektrische installatie (verleng snoeren)

- 01.02E Op enkele plaatsen wordt gebruik gemaakt van verlengsnoeren en kabelhaspels. Door veelvuldig gebruik van deze tijdelijke aansluitingen kan, vanwege overbelasting van de kabels, een brand ontstaan. Ter voorkoming van deze situatie is het noodzakelijk dat het gebruik van verlengsnoeren en kabelhaspels tot een minimum wordt beperkt.



Algemeen geldt: vast opgestelde installaties uitsluitend aansluiten op een vaste 230V of 380V aansluiting, conform de NEN 1010 en verlengsnoeren alleen gebruiken als een elektrisch apparaat tijdelijk (maximaal enkele dagen) van stroom moet worden voorzien. Het verlengsnoer afstemmen op het vermogen van het apparaat, deze niet doorkoppelen en de kabelhaspels altijd volledig afrollen.

0522/01 Uitschakelen elektriciteit na werktijd

- 01.03A Om het risico van brand door elektriciteit te beperken, de installatie zoveel als mogelijk spanningsloos schakelen bij einde werktijd. Om 'vergeten' te voorkomen zoveel als mogelijk centraal of via het inbraakmeldsysteem. Neem dit punt mee in de toekomstplannen.



Telefoonladers, acculaders voor elektrisch gereedschap e.d. bij voorkeur buiten werktijd uitschakelen. Deze apparatuur kan door oververhitting brand veroorzaken. Het is sterk aan te raden deze apparatuur op te stellen in ruimtes die bewaakt worden door brandmeld detectoren.

0522/02 Afvalbehandeling (binnen en buiten)

- 02.01E De kunststof afvalbakken met name in de werkplaatsen vervangen door metalen afvalbakken in gesloten of branddovende uitvoering, zeker daar waar broeigevoelig afval (poetsdoeken) in worden gedeponeerd en daar wanneer de afvalbakken na werktijd niet leeg worden achtergelaten. Plaats afvalcontainers ook niet in of onder stellingen, maar stel deze ruim vrij op van vuurlast.

De gevels over een afstand van 10 meter vrijhouden van brandbare materialen en afvalcontainers. Anders in een geheel metalen uitvoering met afgesloten en nawerkijd geborgde deksels (met deugdelijke hangsloten).



0522/03 Accu laden

- 03.01E Het laden van accu's geeft een verhoogd brandrisico. Vanwege deze risicoverzwarende het laden van de accu's bij voorkeur laten plaatsvinden tijdens werktijd, zodat een eventuele brand in een acculader snel wordt gesignaleerd en vervolgens passende maatregelen kunnen worden getroffen.

- acculaders rondom 2 meter vrijhouden van brandbare materialen zoals emballage, goederen et cetera. Tevens mag er geen brandbaar materiaal zich op of boven de laders bevinden. Ook de heftrucks, palletwagens en schoonmaakmachines minimaal 2 meter rondom vrijhouden van brandbare materialen of deze als zodanig te bekleden (bijv. Promatec) en plaats deze niet nabij stellingen;
- acculaders plaatsen tegen een onbrandbare achterwand of deze als zodanig te bekleden (bijv. Promatec). Maakt een ophangvoorziening voor het aansluitsnoer om beschadigen te voorkomen;
- acculaders verhoogd ophangen zodat de laders en de snoeren niet kunnen worden beschadigd door rijbewegingen van de heftrucks;
- acculaders jaarlijks inwendig stofvrij maken;
- acculaders plaatsen onder het directe bereik van rookdetectie (aangesloten op de brandmeld-of de inbraakmeldinstallatie) zodat een beginnende brand in een vroegtijdig stadium wordt opgemerkt en passende maatregelen kunnen worden genomen.



Oude situatie
(logistieke leerweg)



Nieuwe situatie
(logistieke leerweg)

0522/04 Brandmeldinstallatie (uitbreiden)

- 04.01A De huidige brandmeldinstallatie uitbreiden met rookmelders in de volgende ruimten:
- acculaders (waaronder ook die voor elektrische gereedschappen) plaatsen onder het directe bereik van rookdetectie zodat een beginnende brand in een vroegtijdig stadium wordt opgemerkt en passende maatregelen kunnen worden genomen;
 - nabij schakel- en verdeelinrichtingen, in technische ruimten, voor zover dit nog niet het geval is;
 - waar machines/apparaten onbewaakt inwerking kunnen zijn zoals wasmachines en wasdrogers;
 - daar waar afvalcontainers binnen staan opgesteld.

Zodat een eventuele brand in één van deze ruimte(-s) ook snel wordtesignaleerd en vervolgens passende maatregelen kunnen worden getroffen. In de huidige situatie zal namelijk een brand pas worden opgemerkt door een rookmelder in de aangrenzende ruimtes of gangen. Door deze late signalering kan een forse brandschade ontstaan.

NB: De rookmelders, daar waar nieuwe rookmelders worden geplaatst, projecteren conform de projecteringsrichtlijnen die beschreven staan in de NEN 2535. Indien de gehele brandmeldinstallatie zal worden gecertificeerd, een kopie van het certificaat, ter beoordeling toesturen naar het kantoor van uw verzekeraar.



0522/06 Keuken (onder constructie)

05.01E De onderstaande maatregelen hebben betrekking op de centrale keuken, de keukeninrichting en overige bijbehorende installaties (voor zover van toepassing):

- Het afzuigkanaal zowel van de centrale keuken alsook van de overige afzuiginstallaties zo construeren dat de kanalen eenvoudig kunnen worden gereinigd. De vetaanslag, die op termijn zal ontstaan in de afzuigkanalen, is namelijk zeer brandbaar. Vanwege de brandbaarheid van de vetaanslag is reiniging van het afzuigkanaal minimaal eenmaal per jaar noodzakelijk.
- Uitsluitend gebruik maken van elektrische werkende apparaten die voorzien zijn van een maximaal beveiliging.
- Op de gastoevoerleiding een B-klep monteren die is aangesloten op de afzuiginstallatie.
- Bij alle frituren passende deksels in de nabijheid van de frituurinstallatie bewaren.
- In de keuken een blusdeken en een brandblusser plaatsen die ook geschikt is voor vetbranden (F).



Preventiemaatregelen Antwoordformulier			
Risicolocatie	:	SW bedrijf WVS Bosstraat 81 4704 RL Roosendaal	
Dossiernummer	:	F_4704 RL81_F18374	
Inspectiedatum	:	16 mei 2022	
Ingevuld door	:		
Functie	:		
Rapportdatum	:	23 juni 2022	
Preventie nr.	Omschrijving	Status	Einddatum uitvoering
0522/01.01E	Elektrische installatie (bij keuring geconstateerde gebreken herstellen)		
0522/01.02E	Elektrische installatie (verlengsnoeren)		
0522/01.03A	Uitschakelen elektriciteit na werktijd		
0522/02.01E	Afvalbehandeling (binnen en buiten)		
0522/03.01E	Accu laden		
0522/04.01A	Brandmeldinstallatie (uitbreiden)		
0522/06.01E	Keuken (onder constructie)		
Status code: 0 = preventiepunt niet meer van toepassing; 1 = preventiepunt uitgevoerd; 2 = preventiepunt wordt uitgevoerd; 3 = preventiepunt wordt niet uitgevoerd; 4 = preventiepunt is deels uitgevoerd; 5 = uitvoering van het preventiepunt wordt overwogen. NB: indien preventie niet wordt uitgevoerd, of dit wordt overwogen, dit graag toelichten separaat aan uw contactpersoon.			