

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
15								FLORA EN FAUNA			
150010								Bestekspost gewijzigd			
150010	645002							Inventariseren flora. Betreft een inventarisatie conform deelopdracht Te registreren gegevens: conform Standaard par. 64.13.02 Soorten: conform bijlage behorende bij artikel 3.10 van de Wet Natuurbescherming Frequentie: 1 keer voorafgaand aan aanvang deelopdracht Uitvoeringsperiode in overleg met de directie Registratie en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol	uur	40,00	F
150020								Bestekspost verwijderd			
150030								Bestekspost gewijzigd			
150030	640102							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: een verkennende inventarisatie conform deelopdracht Te registreren gegevens: conform Standaard par. 64.13.01 Soorten conform Bijlage, behorende bij artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming Frequentie: 1 keer voorafgaand aan aanvang deelopdracht Uitvoeringsperiode in overleg met de directie Registratie en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol	uur	40,00	F
150040								Bestekspost gewijzigd			
150040	640104	1						Inventariseren fauna, soortspecifiek. Betreft: een soortspecifieke inventarisatie conform deelopdracht Te registreren gegevens: conform Standaard par. 64.13.01 Soorten conform Bijlage, behorende bij artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming Frequentie: 1 keer voorafgaand aan aanvang deelopdracht Uitvoeringsperiode in overleg met de directie Registratie en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol	uur	40,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
25							STOBBEREN ROOIJEN EN FREZEN MOEILIK BEREIKBAAR				
251							VERWIJDEREN STOBBEREN DMV FREZEN/BOREN				
251010							Tekst bestekspost aangepast				
251010	515102						Verwijderen stobben. Boomsoort: zie deelopdracht Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m beneden het maaiveld incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de betreffende boom. Diameter stobben: tot 0,20 m Inclusief gehele wortelgestel	st	6,00	F	
			9								
				1							
						9	Vrijgekomen freespulp volledig verwijderen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Bij afvoer naar inrichting zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
251020							Tekst bestekspost aangepast				
251020	515102						Verwijderen stobben. Boomsoort: zie deelopdracht Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m beneden het maaiveld incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de betreffende boom. Diameter stobben: 0,20 - 0,30 m Inclusief gehele wortelgestel	st	6,00	F	
			9								
				1							
						9	Vrijgekomen freespulp volledig verwijderen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Herbruikbaarheid: bijvoorbeeld Biomassa, diversen. Bij afvoer naar inrichting zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
251030							Tekst bestekspost aangepast				
251030	515102						Verwijderen stobben. Boomsoort: zie deelopdracht Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m beneden het maaiveld incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de betreffende boom. Diameter stobben: 0,30 - 0,50 m Inclusief gehele wortelgestel	st	6,00	F	
			9								
				1							
						9	Vrijgekomen freespulp volledig verwijderen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Bij afvoer naar inrichting zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
251040							Tekst bestekspost aangepast				
251040	515102						Verwijderen stobben. Boomsoort: zie deelopdracht Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m beneden het maaiveld incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de betreffende boom. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief gehele wortelgestel 9 Vrijgekomen freespulp volledig verwijderen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Bij afvoer naar inrichting zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	3,00	F	
			3								
				1							
251050							Tekst bestekspost aangepast				
251050	515102						Verwijderen stobben. Boomsoort: zie deelopdracht Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m beneden het maaiveld incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de betreffende boom. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief gehele wortelgestel 9 Vrijgekomen freespulp volledig verwijderen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Bij afvoer naar inrichting zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	3,00	F	
			4								
				1							
251060							Tekst bestekspost aangepast				
251060	515102						Verwijderen stobben. Boomsoort: zie deelopdracht Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m beneden het maaiveld incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de betreffende boom. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief gehele wortelgestel 9 Vrijgekomen freespulp volledig verwijderen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Bij afvoer naar inrichting zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	3,00	F	
			5								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
251070							Tekst bestekspost aangepast				
251070	515102						Verwijderen stobben. Boomsoort: zie deelopdracht Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m beneden het maaiveld incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de betreffende boom. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief gehele wortelgestel 9 Vrijgekomen freespulp volledig verwijderen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Bij afvoer naar inrichting zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	1,00	F	
			6								
				1							
251080							Tekst bestekspost aangepast				
251080	515102						Verwijderen stobben. Boomsoort: zie deelopdracht Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,2 m beneden het maaiveld incl. verwijderen evt. uitgelopen wortelopschot van de betreffende boom. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief gehele wortelgestel 9 Vrijgekomen freespulp volledig verwijderen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Bij afvoer naar inrichting zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	1,00	F	
			7								
				1							
41							GRONDVERBETERING NIEUWE BOMEN				
412							BOMEN IN BEPLANTING, GAZON EN (ECO)BERMEN				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
4123							<u>Paragraaf toegevoegd</u>				
4123							<u>GRONDSTRUCTUURVERBETEREN EN BEMESTEN</u>				
412310							bestekspost toegevoegd				
412310	222104		9				Diepspitten. Betreft: doorspitten plantgat ten behoeve van te planten boom. Afmetingen 1 x 1 m Spitten zonder open put Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	0,10	F	
412320					2		Bestekspost toegevoegd				
412320	510221				1	2	Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: grondstructuur verbeteren plantgat ten behoeve van te planten boom. Afmetingen 1 x 1 m Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bodemverbeteraar BioMyPro-ZF-Plus (grof of fijn Zeoliet) of gelijkwaardig Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 kg per m2 Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,5 m	are	0,10	F	
412330					3		Bestekspost toegevoegd				
412330	510221		1		9	2	Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: grondstructuur verbeteren plantgat ten behoeve van te planten boom. Afmetingen plantgat 1 x 1 m Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bodemverbeteraar magnesiumoxide Ecostyle Magnesium, Ecostyle Opmaat MgO of gelijkwaardig Hoeveelheid: gemiddeld 0,05 kg per m2 Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,5 m	kg			5,00 L
412340							Bestekspost toegevoegd				
412340	510221				3		Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: grondstructuur verbeteren plantgat ten behoeve van te planten boom. Afmetingen plantgat 1 x 1 m Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bodemverbeteraar Zeeschelpenkalk Hoeveelheid: gemiddeld 0,2 kg per m2 Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,5 m	are	0,10	F	
412350					9		Bestekspost toegevoegd				
412350	510204				2		Bemesten bomen. Betreft: bemesten plantgat ten behoeve van te planten boom. Afmetingen plantgat 1 x 1 m Te behandelen oppervlakte: 1 m2 per boom (1 x 1 m) Korrelachtige meststof DCM ECOR 1 of gelijkwaardig in combinatie met 5% groencompost te leveren volgens bestekspostnummer 740030 Hoeveelheid: 10 kg/m2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,5 m	st	10,00	F	
					1			kg			100,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
412360							Bestekspost toegevoegd				
412360	510204						Bemesten bomen. Betreft: bemesten plantgat ten behoeve van te planten boom. Te behandelen oppervlakte 1 m2 per boom (1 x 1 m)	st	10,00	F	
		9					Korrelachtige meststof BioMyPro-Tree (granulaat met mycorrhizaschimmels voor bomen) of gelijkwaardig	kg			2,50 L
				2			Hoeveelheid: 0,25 kg/m2				
				1			Meststof door de bodem van het plantgat mengen				
		9									
44							GRONDWERK BEPLANTINGEN EN GRAS				
443							GROND BEWERKEN				
443030							Bestekspost toegevoegd				
443030	222104						Diepspitten. Betreft: doorspitten grond en luchtig maken Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2	are	10,00	F	
		1					Spitten zonder open put				
				2			Bewerkingsdiepte: 0,40 m				
				1	1						
445							PARAGRAAF TOEGEVOEGD				
445							GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN EN BEMESTEN				
445010							Bestekspost toegevoegd				
445010	510221						Grondstructuurverbeteren terrein. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2	are	10,00	F	
		1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				3			Bodemverbeteraar BioMyPro-ZF-Plus (grof of fijn Zeoliet) of gelijkwaardig				
				9			Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 kg per m2	kg			300,00 L
				2			Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,3 m				
445020							Bestekspost toegevoegd				
445020	510221						Grondstructuurverbeteren terrein. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2	are	10,00	F	
		1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				3			Bodemverbeteraar Magnesiumoxide Ecostyle Magnesium, Ecostyle Opmaat MgO of gelijkwaardig				
				9			Hoeveelheid: gemiddeld 0,05 kg per m2	kg			50,00 L
				2			Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,3 m				
445030							Bestekspost toegevoegd				
445030	510221						Grondstructuurverbeteren terrein. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2	are	10,00	F	
		1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				3			Bodemverbeteraar Zeeschelpenkalk				
				9			Hoeveelheid: gemiddeld 0,12 kg per m2	kg			120,00 L
				2			Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,3 m				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
445040								Bestekspost toegevoegd				
445040	510201							Bemesten terrein.	are	10,00	F	
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				2				Korrelachtige meststof DCM ECOR 1 of gelijkwaardig				
					2			in combinatie met 5% groencompost te leveren volgens				
						3		bestekspostnummer 740030	kg			100,00 L
					2			Hoeveelheid: gemiddeld 10 kg per 100 m2				
								Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,3 m				
445050								Bestekspost toegevoegd				
445050	510201							Bemesten terrein.	are	10,00	F	
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				2				Korrelachtige meststof BioMyPro-Flower (granulaat met	kg			100,00 L
					3			mycorrhizaschimmels) of gelijkwaardig				
						3		Hoeveelheid: gemiddeld 10 kg per 100 m2				
								over het oppervlak strooien en inwerken in de bovenste 0,05				
								m				
					2			Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m				
446								PARAGRAAF GEWIJZIGD				
446								GROND EGALISEREN EN PROFILEREN				
446010								Bestekspostnummer gewijzigd				
446010	222105							Spitten of ploegen.	are	325,00	F	
								Betreft: spitten t.b.v. menging nieuwe bovenlaag conform				
								besteksposten 444 met bestaande ondergrond.				
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						5		Bewerkingsdiepte: 0,40 m				
446020								Bestekspostnummer gewijzigd				
446020	221131							Egaliseren.	are	12,00	F	
								Betreft: egaliseren van gefreesde ondergrond bestaande				
								grasmat, volgens bestekpostnr. 442020				
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
				2				Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
					1			Toegeestane positieve afwijking 0,02 m				
						1		Toegeestane negatieve afwijking 0,02 m				
446030								Bestekspostnummer gewijzigd				
446030	221131							Egaliseren.	are	97,00	F	
								Betreft: egaliseren teelgrond in aanvulling conform				
								bestekspostnummers 444020 t/m 444040				
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
				2				Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
					1			Toegeestane positieve afwijking 0,02 m				
						1		Toegeestane negatieve afwijking 0,02 m				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
446040							Bestekspostnummer gewijzigd				
446040	221131						Egaliseren. Betreft: egaliseren grasveld tbv zaaien Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2	are	25,00	F	
		1					Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
				2			Toegepaste positieve afwijking 0,02 m				
					1		Toegepaste negatieve afwijking 0,02 m				
446050							Bestekspostnummer gewijzigd				
446050	222111						Eggen. Betreft: rotorkoepgen in te zaaien perceel berm of kruidenvegetatie voorafgaand aan het inzaaien Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	195,00	F	
		1					Met een rotorkoep				
				9			Bewerkingsdiepte: 0,10 m				
					2						

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.