

**Aanbesteding leveren ondergrondse containers Area + gemeente Assen: Nota van Inlichtingen I**

Volg nr.	Pag. nr.	Art. nr.	Vraag	Antwoord
1		Artikel 5.16.5	Het is gebruikelijk om 50% van de opdrachtwaarde bij opdrachtverlening te factureren. Bij een betaling van 100% achteraf na acceptatie is Inschrijver de gehele opdracht aan het voorfinancieren. Dit kan niet de bedoeling zijn. Graag een aanpassing van de facturatieconditie naar 50% bij opdracht – 30% bij start levering en 20% na acceptatie. Graag uw reactie.	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel, maar past de facturatiecondities als volgt aan: - 50% bij opdrachtverlening; - 50% na levering en acceptatie.
2	10	1.5	We gaan ervan uit dat uw antwoorden op onze vragen eenduidig en duidelijk zijn. Voor het geval dit niet zo is, tot welk moment kunnen wij dan nog vervolgvragen stellen?	Uiteraard probeert de aanbestedende dienst alle vragen zo eenduidig en duidelijk mogelijk te beantwoorden. Voor het geval dit niet zo is, zijn potentiële inschrijvers te allen tijde in de gelegenheid om verduidelijkende (vervolg)vragen te stellen naar aanleiding van de antwoorden op de vragen in de Nota van Inlichtingen I.  Aanbestedende dienst heeft besloten inschrijvers hiertoe in de gelegenheid te stellen door een tweede vragenronde (NvI II) in te passen in de planning. Onderstaand treft u de geactualiseerde planning van de aanbesteding: - Uiterste datum indienen vragen Nota van Inlichtingen II (NvI II): Maandag 24 oktober 2022 voor 14:00 uur; - Uiterste datum verzenden NvI II: Maandag 31 oktober 2022; □ - Uiterste datum indienen inschrijving door inschrijver: Vrijdag 11 november 2022 voor 14:00 uur; - Voornemen tot gunning: Vrijdag 25 november 2022; - Definitieve gunning: Vrijdag 16 december 2022.  Aanbestedende dienst vermeldt hierbij expliciet dat alleen verduidelijkende (vervolg)vragen gesteld naar aanleiding van de antwoorden op de vragen in de Nota van Inlichtingen I - geen nieuwe vragen - in behandeling worden genomen c.q. worden beantwoord in Nota van Inlichtingen II (NvI II).
3	15	2.1	Kunt u nader specificeren wanneer er in uw optiek sprake is van niet marktconforme prijzen of condities?	Niet marktconforme inschrijvingen zijn inschrijvingen welke abnormaal hoge (maar ook lage) tarieven per onderdeel - zoals uitgevraagd in het inschrijfformulier - bevatten. Het is aan aanbestedende dienst om te bepalen of er sprake is van een niet marktconforme inschrijving.  Aanbestedende dienst is goed op de hoogte van de huidige (verschillen in) tarieven in de markt.
4	17	2.15	U wenst kosten voor de inschrijving niet te vergoeden. U vraagt elke inschrijver echter ook twee demomodellen beschikbaar te stellen. Bent u bereid wel de kosten voor de demomodellen te vergoeden, conform de afspraken binnen KLAIR?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel om de kosten voor de demomodellen te vergoeden. Demomodellen worden retour gestuurd en betreffen modellen die u standaard voert qua opbouw.
5	25	3.10	U vraagt een gestanddoeningstermijn van 120 dagen zonder mogelijkheid tot een prijsindexering. Gezien de zeer grillige grondstof- en energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne is dat bedrijfseconomisch onverantwoord. Daarom verzoeken wij u toe te staan prijzen te indexeren als u gebruikmaakt van de gestanddoening termijn, conform de elders in het bestek genoemde index berekening.	De tarieven waarmee inschrijver inschrijft (inschrijftarieven = "moment 0") dienen tot 15 februari 2023 (16 februari 2023 = "moment 1") van toepassing te zijn.  Vanaf "moment 1" moeten tarieven worden afgegeven op basis van de geleedende regelgeving genoemd in de KLAIR-index voor ondergrondse inzamelsystemen. Aanpassingen in prijs kunnen resulteren in zowel prijsstijgingen als ook prijsdalingen ten op zichte van de op "moment 0" afgegeven prijzen. Het ten onrechte niet doorvoeren van prijsdalingen door opdrachtnemer zal leiden tot een standaard strafkorting van 5% op de prijzen waarmee in de voorgaande bestelling is gerekend vermeerderd met het percentage van het niet toegepaste percentage. Indien er geen voorgaande bestelling heeft plaats gevonden zal dit ten opzichte van "moment 0" zijn  Inschrijver stuurt voorafgaand aan iedere bestelling een overzicht toe van de voor prijsberekening benodigde indices en de uitgewerkte berekening van de KLAIR-index voor ondergrondse containers. Zonder het vooraf beschikbaar stellen van deze cijfers zal een bestelling geen doorgang kunnen vinden.  Het moment van bestellen door opdrachtgever bepaald het prijsmoment voor de te berekenen tarieven. Dit ongeacht of de productie en/of levering pas in later stadium plaats zal vinden.
6	30	5.6.1	U geeft aan staking niet tot overmacht te rekenen. Het is ons als werkgever echter verboden om door vakorganisaties georganiseerde stakingen te beïnvloeden/te breken. Wij verzoeken u daarom sowieso om door vakbonden georganiseerde stakingen wél als overmacht te zien. Daarnaast zijn de grondstoffenmarkt door de oorlog in Oekraïne heel grillig, nete als de personele gevolgen van een onverhoopte opleving van corona of een andere pandemie. Aangezien dit soort risico's buiten het normale en aanvaardbare ondernemersrisico vallen, verzoeken wij u dit punt te laten vervallen, of anderszins te formuleren.	Op alle in artikel 5.6 lid 1 genoemde uitzonderingen heeft u als werkgever ten dele invloed. Overheidsmaatregelen ten aanzien van Covid of andere pandemieën behoren tot overmacht; het ziek zijn van personeel niet. Wij verwachten dat u met uw kennis van de markt tijdig kan inspelen op eventuele grillen daarin. Opdrachtgever zal voorkomende zaken buiten uw macht naar redelijkheid en billijkheid beoordelen naar gelang de oorzaken voor de gehele markt gelden.
7	34	5.15.2	U spreekt hier naast de levering ook over de plaatsing van containers. Uit uw Bijlage 1 maken we echter op dat plaatsing wordt uitgevoerd door een derde partij. Aangezien wel of geen plaatsing gevolgen heeft voor de uitvoering van de opdracht én de bijbehorende calculatie, vragen wij u aan te geven wat juist is.	Dit betref een abusievelijke schrijffout. De dienstverlening omvat niet het plaatsen van de containers. Er dient gelezen te worden (leverings-) werkzaamheden.
8	34	5.15.4	In het kader van duurzaamheid werken wij zoveel mogelijk papierloos. Daarom onze vraag: waarom wilt u, naast een digitale factuur, een papieren versie per post ontvangen?	Alleen digitale toezending van de factuur is toegestaan. Voorwaarde is dat de factuur in (bewerkbaar) PDF-format wordt verstuurd.
9	34	5.16.6	Net als voor de gestanddoeningstermijn (zie onze vraag mbt p25 art 3.10) is indexering na 1 jaar bedrijfseconomisch onverantwoord. Wilt u een indexatiemogelijkheid toestaan per kwartaal. Als u daarmee niet akkoord gaat, wilt u dan aangeven wat volgens u opportuun is en waarom?	Zie het antwoord op vraag 5.

10	35	5.16.7	De huidige KLAIR-index is gebaseerd op de CROW-indexen. CROW volgt echter onvoldoende de grillige grondstofprijzen van met name staal en brandstoffen. We verzoeken voor staal de Kalanish te handeren in plaats van de CROW index 19	Aanbestedende dienst gaat niet in op uw verzoek en blijft de genoemde indexatiemethodiek hanteren, welke ook ruimte laat voor het verdelen van risico's ten aanzien van kostenontwikkelingen in grondstofprijzen.
11	35	5.17	U vraagt een gelijkende container (PvE pnt 3). Bij beide opdrachtgevers staan producten die we niet zonder meer kunnen namaken, aangezien we daarmee inbreuk maken op het bestaande intellectuele eigendom. Kunt u daarom de toegestane vrijheden svp nader specificeren?	Aanbestedende dienst gaat er van uit dat uw vraag gerelateerd is aan het esthetiek van de inwerpzuil. Er zijn slechts beperkte vrijheden toegestaan, aanbestedende dienst wil eenheid in het straatbeeld.  Een foto van de huidige modellen (Perceel 2) en technische tekeningen (Perceel 1) zijn als aparte bijlage toegevoegd via TenderNed. De nieuw te leveren containers dienen zoveel mogelijk op de bestaande containers te lijken.  De maatvoering van de ondergrondse containers dient uiteraard een-op-een te zijn - conform Eis 17 van het Programma van Eisen - aangezien de aangeboden containers uitwisselbaar dienen te zijn met bestaande containers.
12	38	6.12	CE-keur is enkel toegestaan op glasbakken. Bij eventuele IRDC-inbouw dient de leverancier van het IRDC de gehele constructie van CE-keur te voorzien. Wij vragen u het bestek op dit punt aan te passen.	Aanbestedende dienst eist dat de ondergrondse container voorzien is van CE-markering (geen CE-keur).  Aanbestedende dienst past op basis van uw verzoek de aanbestedingsdocumenten niet aan.
13	41	6.39	Conform NEN 13071 is de container een hijslast en geen hijsmiddel. Zaken als hijscertificaten zijn daarom niet van toepassing. Wilt u het bestek op dit punt aanpassen?	Eis 39 van het Programma van Eisen luidt als volgt: Het opnamepunt dient te voldoen aan de wettelijke eisen conform de bepalingen voor hijswerktuigen zoals omschreven in de Arbowet en eventuele andere van toepassing zijnde wetgeving en normen (o.a. CE-markering, hijscertificaten etc.).  In de eis staat duidelijk aangegeven dat dit eventueel andere van toepassing zijnde wetgeving en normen betreft.
14	42	6.65	Deze eis is ons niet duidelijk. Klopt het dat deze tekst een voortzetting is van de tekst die onder 6.64 is begonnen?	Uw constatering is niet juist. Eis 65 betreft een afzonderlijke eis, waarbij de eis gespecificeerd is in de laatste regel.
15	42	6.65	Klopt het dat het te leveren onderlijf passend en functioneel moet werken met de genoemde type veiligheidsvloer per perceel?	Uw veronderstelling is juist. Het klopt dat het te leveren onderlijf passend en functioneel moet werken met de genoemde type veiligheidsvloer per perceel.  Zie tevens het antwoord op vraag 51.
16	42	6.65	Wilt u in plaats van stelvoeten voor beide percelen een onderframe in de vorm van een kruis, welke evenveel verstelbaar is als de verstelling in de putrand (minimaal 70mm). Zo ja, wilt u dan svp de tekst hierop aanpassen?	Dit geldt alleen voor perceel 2. Perceel 1 werkt niet met een kruis, hier dienen stelvoeten onderin de betonbak gepaaltst te worden. Voor perceel 1 geldt dat er sprake is van een vaste rand die rechtstreeks op de betonut wordt geplaatst. De term minimaal dient vervangen te worden door maximaal. Zie tevens het antwoord op vraag 30.  Een foto van het onderframe in kruis vorm is voor perceel 2 (gemeente Assen) als aparte bijlage toegevoegd via TenderNed
17	46	6.91	Kunnen we voor de juiste engineering een behuizing TW04 ontvangen?	Levering van de vulgraadsensor type TW04 (perceel 1) is niet meer van toepassing. Zie tevens het antwoord op de vragen 38, 39 en 40.
18	50	Bijlage 1 praktijktest	Voor beide percelen verlangt u een demo voor verdere toetsing. Aangezien het om klantspecifieke producten gaat, is de levertermijn te kort voor een kwalitatieve demo. We verzoeken u de democontainers 2 weken later te mogen aanleveren. Is dit akkoord?	Aanbestedende dienst heeft besloten de planning van de aanbesteding aan te passen, zie het antwoord op vraag 2.
19	50	Bijlage 1 praktijktest	Om de inschrijvers niet op kosten te jagen, verzoeken we om kleine afwijkingen (bv. Kleur, ander hijssoog, etc.) in de demo toe te staan (zonder verdere gevolgen), mits bij aanlevering van de democontainers duidelijk en schriftelijk wordt vermeld welke afwijkingen het betreft. Is dit akkoord?	Het is toegestaan om in de demonstratiemodellen kleine afwijkingen te hebben ten opzichte van de uiteindelijk te leveren containers, mits bij aanlevering van de demonstratiemodellen duidelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk wordt vermeld welke afwijkingen het betreft.  Het is echter aan de aanbestedende dienst om te beoordelen of het een kleine afwijking betreft en indien dit niet het geval is hieraan consequenties te verbinden.  Aanbestedende dienst verstaat onder kleine afwijkingen: - Kleur; - soort Sloten.
20	51	Bijlage 1	Hoe ziet de samenstelling van het beoordelingsteam eruit (aantal mensen en hun functies)?	Het beoordelingsteam bestaat voor perceel 1 uit vijf personen en voor perceel 2 uit vier personen. Voorbeelden van functies binnen het beoordelingsteam zijn beleidsmedewerker, beheerspecialist, e.d.  Het beoordelingsteam is goed geëquipeerd om de beoordeling van de demomodellen uit te voeren.
21	Inkoopvoorwaarden gemeente Assen	10.1	Met dit artikel vraagt u ons het intellectueel eigendom voor onze producten aan u over te dragen. Dat is vast niet uw bedoeling en wij vragen u daarom uw voorwaarden op dit punt aan te passen.	Met het doen van een inschrijving verklaart Inschrijver volledige naleving van de in de aanbestedingsleidraad (inclusief de in de bijlagen) gestelde voorwaarden.  Des al niet te min verklaart aanbestedende dienst artikel 10.1 van de inkoopvoorwaarden van gemeente Assen (perceel 2) niet van toepassing op de opdracht.
22	Inschrijfformulier P1		Dienen we uit te gaan van levering van volle wagens, inclusief lossen op locatie?	Inschrijver kan over het algemeen uitgaan van levering van volle wagens, inclusief lossen op locatie. Uitzonderingen kunnen incidenteel van toepassing zijn.
23	Inschrijfformulier P1		Een mono-, duo- of trio-glasbak kent wezenlijk andere kostprijzen. Kunt u aangeven voor welk type glasbak de prijs opgegeven moet worden? Of wilt u de prijslijst aanpassen met de mogelijkheid om voor elk type een prijs op te geven?	Aanbestedende dienst heeft op uw voorstel het inschrijfformulier geactualiseerd, zie separate publicatie via TenderNed.
24	Inschrijfformulier P2		U vraagt om de levering van een opnamesysteem. Bij een aanslagsysteem is dit geen los onderdeel. Wat bedoelt u hiermee?	Uw constatering is juist. De uitvraag van een opnamesysteem voor perceel 2 (gemeente Assen) komt te vervallen.  Aanbestedende dienst heeft het inschrijfformulier geactualiseerd, zie separate publicatie via TenderNed.

25	Inschrijf-formulier P2		Leveren van buitenbak en betonput kan niet met regulier transport, maar vraagt specifiek transport. Per stuk geleverd en gelost worden transportprijzen bijkans hoger dan de waarde. Kunt u aangeven met welke aantallen we qua transport voor deze enkel stuks moeten rekenen?	Inschrijver kan over het algemeen uitgaan van levering van volle wagens, inclusief lossen op locatie. Uitzonderingen kunnen incidenteel van toepassing zijn.
26	Inschrijf-formulier P2		Levering inwerpzuilen. Is het correct dat de inwerpzuil compleet geleverd dienen te worden, dus inclusief inwerpvoorziening (zoals trommel), servicedeuren, opnamesysteem, etc.?	Uw veronderstelling is juist.
27	13 + 14	2.5 - 8+9	U verzoekt hier tegelijk met de inschrijving op 3 november demo's aan te leveren; een complete ondergrondse container (P1) en een inwerpzuil (P2). Aangezien deze demo modellen maatwerk zijn en er met de Nota van Inlichtingen nog wijzigingen kunnen worden gepubliceerd, is de termijn tussen de NvI (18 okt) en de inleverdatum (3 nov) te kort om deze modellen te fabriceren. Kunt u voor het aanleveren van de demo modellen een termijn hanteren van (minimaal) 5 weken vanaf de publicatie van de NvI? Zodoende dat de inschrijver een container/zuil kan produceren conform uw wensen? Zo nee, waarom niet?	Zie het antwoord op vraag 18.
28	15	2.10 - 1	Hoe bepaalt opdrachtgever of de aangeboden prijzen of condities wel/niet realistisch en/of marktconform zijn?	Zie het antwoord op vraag 3.
29	55	Check-list	U verwijst hier naar een referentie inclusief tevredenheids-verklaring conform Standaardformulier 7. Formulier 7 betreft echter het vragendocument. Aangezien we ook de contactgegevens van de opdrachtgever moeten aanleveren, mag een tevredenheidsverklaring komen te vervallen? Indien nee, mag een tevredenheidsverklaring een eigen format zijn?	Dit betreft een abusievelijk schrijffout. Aangezien inschrijver tevens de contactgegevens van de opdrachtgever dient aan te leveren, komt de tevredenheidsverklaring te vervallen.  Inschrijver dient derhalve alleen het referentieformulier conform Standaardformulier 6 in te vullen.
30	38	PvE 10	Wij gaan ervan uit dat u hier bedoelt, maximaal 70 mm, is dat correct?	Uw veronderstelling is juist. Eis 10 verandert als volgt: De ondergrondse container dient voorzien te zijn van voldoende stelmogelijkheden om de container, inclusief voetgangersplatform, zodanig na te stellen dat het voetgangersplatform aan het straatniveau (hoogte) kan worden afgesteld. Nastellen dient mogelijk te zijn over een hoogte van <b>maximaal</b> 70 mm.
31	42	PvE 65	Voor een correcte inschrijving dienen wij te weten wat u bedoelt met kleppen los te verwijderen en met welk type we daarbij rekening moeten houden. Kunt u dit onderdeel nader toelichten?	Zie de separaat gepubliceerde bijlage "Huidige veiligheidsvloer ondergrondse containers perceel 1 (Area)" via TenderNed. De vloer bevat 2 losse kleppen die los van elkaar demontabel zijn.  Zie tevens het antwoord op vraag 51.
32	43	PvE 68	U geeft aan dat de anti-graffiti coating antracietgrijs moet zijn, daarna wordt gesproken over dat zuilen in alle mogelijke RAL kleuren leverbaar moeten zijn. Prijs technisch zijn niet alle RAL-kleuren gelijk aan elkaar in combinatie met anti-graffiti toevoeging. Van welke kleur moeten we bij de inschrijving uitgaan?	Hamerslag antracietgrijs, zoveel mogelijk gelijkend op de kleur van de bestaande containers. Dit geldt zowel voor perceel 1 als voor perceel 2.
33	43	PvE 69	Er zijn technieken in de handel verkrijgbaar die de anti-graffiti laag daadwerkelijk kunnen beschadigen. Daarom kan een inschrijver geen garantie geven op manier van verwijderen. Kunt u deze eis aanpassen of laten vervallen?	Aanbestedende dienst verwacht niet van inschrijver dat deze garantie kan geven op de manier van verwijderen van graffiti door aanbestedende dienst of derde, maar wel op de antigraffiti coating. Derhalve graag bij inschrijving vermelden welke technieken hiervoor het beste geschikt zijn.
34	43	PvE 77	Type 45010 sleutel. Wat voor sleutel is dit?	Dit betreft een Eurolock sleutel.
35	43 + 44	PvE 78	Kunt u toelichten wat u verstaat onder een enkelschalige trommel met brievenbusopening?	Dit betreft een enkelschalige trommel met beperkte openingsruimte van 15 cm hoogte.
36	44	PvE 78	Welk formaat moet de opening exact hebben? Een afmeting van 15 cm i.c.m. een brievenbus kunnen wij niet helemaal rijmen.	Zie het antwoord op vraag 35.
37	44	PvA 84	Mag de wespenklep van binnenuit gemonteerd zijn? Daarmee kunnen er wellicht enkele regendruppels in de container vallen, maar is aanzienlijk minder gevoelig voor vandalisme en tevens meer gebruiksvriendelijk voor de burger. Zo nee, waarom niet?	Aanbestedend einst in met uw verzoek, de wespenklep mag van binnenuit gemonteerd zijn.
38	45	PvA 92	U verwijst hier naar de bijlage "Huidige toegangscontrole en vulgraadsensor", echter informatie over de vulgraadsensor ontbreekt daarin. Kunt u dit nog verstrekken?	De vulgraadsensor is van mic-o-data/Wastevision. Het artikelnummer is: 01.010.900-1 en de artikelomschrijving: TBS 5520 Mif Lumio MCON Vul TFS. De term "ronde platte type TW04" uit de Eis 91 van het Programma van Eisen vervalt hierbij en hiervoor genoemd artikel komt hiervoor in de plaats.
39	46	PvA 91	Welk type vulgraadsensor bedoelt u?	Zie het antwoord op vraag 38
40	46	PvA 92	Informatie over de vulgraadsensor in het document "Huidige toegangscontrole en vulgraadsensor" ontbreekt. Kunt u dit nog verstrekken?	Zie het antwoord op vraag 38.
41	48 + 49	Kwal. deel lever-tijd	Is het correct dat we in de inschrijftabel geen waardes voor levertijden kunnen aangeven minder dan 10 weken? De puntenscore blijft dan op 0 staan.	Dank voor uw constatering. Het inschrijfformulier is geactualiseerd, zie separate publicatie via TenderNed.  Aan levertijden minder dan 10 weken wordt geen extra waarde toegekend.
42	49	Kwal. deel garantie	Er mag maximaal 5 extra jaren garantie worden gegeven voor een maximaal te behalen aantal van 50 punten. Het is echter ook mogelijk om hogere getallen dan 5 in te vullen in de inschrijvingstabel waardoor er meer dan 50 punten wordt toegekend. Kunt u dit aanpassen? OF Is het toegestaan om meer dan 5 jaar garantie te verstrekken?	Het is toegestaan om meer dan 5 jaar extra garantie te geven, dit leidt echter niet tot een hogere score voor het gunningscriterium.  Het inschrijfformulier is geactualiseerd, zie separate publicatie via TenderNed.
43		praktijk est	U stelt ook de inbouw van de paslezer te beoordelen. Kunnen wij een dummy-set van het toegangscontrolesysteem ontvangen ten behoeve van de demonstratie?	Ja, dit kan indien tijdig aanwezig.
44	39	PVE 17	U geeft aan dat de containers uitwisselbaar dienen te zijn met uw bestaande areaal. Kunt u aangeven over welke afmeting uw type veiligheidsvloeren beschikt? Of tekeningen hiervan ter beschikking stellen? Deze zijn bepalend voor de maatvoering van de container.	De veiligheidsvloer ondergrondse containers perceel 1 (Area) is als separate bijlage gepubliceerd via TenderNed.
45	43	PVE 66	Een OPK container met enkelschalige trommel, kan niet enkel worden omgebouwd naar een andere fractie door de aanduiding te verwisselen. Er dient dan ook een dubbelschalige trommel verwisseld te worden. Kunt u deze eis aanpassen of laten vervallen?	Uw constatering is juist. Eis 66 van het Programma van Eisen is als volgt aangepast: De zuilen van de verschillende soorten (fracties Rest, PMD, OPK, Textiel) ondergrondse containers dienen een en hetzelfde model te zijn. Het moet mogelijk zijn om een container van functie te verwisselen door alleen de aanduiding op de container te verwisselen.  Voor perceel 2 (Assen) is dit niet van toepassing voor de OPK container voorzien van enkele schaal.
46	43	PVE 78	Een 110 liter trommel vraagt een andere zuil dan een 60 liter trommel. Dit kan niet onderling uitgewisseld worden. Wat dienen wij in de prijs van de 110liter trommel in te calculeren?	Inschrijver dient op te geven de meerprijs (t.o.v. een 60 liter trommel) c.q. het tarief voor het leveren van een complete ondergrondse container (excl. buitenbak en veiligheidsvloer en inclusief IRDC-systeem) voor restafval, PMD, textiel met 100 (perceel 2) of 110 (perceel 1) liter trommel.

47	45	PVE 86	Kunnen wij er vanuit gaan dat de opdrachtgever direct de kosten voor zich neemt van de toegangscontrolesystemen? Indien een inschrijver dit moet doen, ontstaat er een ongelijk speelveld tussen de inschrijvers en de leverancier van de elektronica die waarschijnlijk ook inschrijver is. Kunt u dit verduidelijken?	Aanbestedende dienst ontvangt (de facturen van) de kosten van de toegangscontrolesystemen en/of vulgraadsystemen van de leverancier en betaalt rechtstreeks aan de leverancier. De systemen zullen franco worden afgeleverd op adres van (winnende) inschrijver ter inbouw.
48	45	PVE 87	Deze eis heeft betrekking op een product, die de inschrijver niet levert. Kunt u deze eis laten vervallen?	Eis 87 van het Programma van eisen komt te vervallen.
49	50	praktijktest	U stelt dat u tijdens de praktijktest ook de coating beoordeeld. Indien dit zo is, dan is dit een zeer specifieke eis. Daarvoor hebben inschrijvers tijd nodig om dit ook zo aan te leveren voor een demo. De tijd tussen bekendmaking en praktijktest is daarvoor veel te kort. Kunt u dit oprekken naar tenminste 5 weken?	Zie het antwoord op vraag 18,
50		inschrijfformulier	U beoordeelt op weken levertijd. Daarbij zijn wij afhankelijk van de leveranties van de toegangselektronica. Wat als de leverancier van de toegangselektronica niet tijdig levert? Hier hebben wij geen invloed op aangezien dit een leverancier is die u voorschrijft.	De door inschrijver op te geven levertijd in weken dienen te worden opgegeven op basis van het feit dat de toegangselektronica tijdig wordt geleverd door de leverancier.
51	42	PVE 65	Wat bedoelt u met "bodem zoals nu in gebruik"?	Dit betreft een abusievelijke schrijffout. Het woord "bodem" kan hier weg. Eis 65 van het Programma van Eisen is als volgt aangepast:  Bij perceel 1 Area is dit een Wastevision (TTC) vloer. "Beide kleppen los eruit te halen, type Breda". Zie hiervoor de bijlage "Veiligheidsvloer perceel 1".  Type veiligheidsvloer zoals nu in gebruik bij perceel 2 (gemeente Assen): veiligheidsvloer type k51.  Voor perceel 2: Inschrijver levert ter ondersteuning van de binnenbak in de betonbak een demontabel kruis - die makkelijk te verwijderen is - ten behoeve van het reinigen van de betonputten (zie bijlage) . Voor perceel 1 betreffen dit stelputten onderin de betonput.
52	42	PVE 65	Wat bedoelt u met een demontabel kruis wat wij dienen te leveren in combinatie met uw huidige veiligheidsvloeren?	Zie antwoord op vraag 31.