

Materiaal & kleurschema

Enschede 22 april 2021
Bestand A20413 Materiaal & kleurschema TO-fase 22-04-2021.docx
Project A20413, Revitalisatie Pius X te Almelo
Pagina 1 / 7
Fase technisch ontwerp





No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Gevels en gevelafwerkingen					
	Metselwerk	Baksteen		Geel		Als bestaand
	Metselwerk bestaand	Baksteen		Geel		Reinigen
	Voegen	Mortel		Grijs	Ntb	Doorstrijkvoeg
	Dilataties					Vervangen
	Spouwisolatie					
	Spouwventilatie	RVS stootvoegroosters				In open stootvoegen
	Spekbanden			Wit	Ral 9001	Schilderen
	Gevelafwerking	Stucwerk		Antracietgrijs	Ral 7016	Tpv dichtzetten gevel BG
	Gevelbekleding	Trespa Meteon		Antracietgrijs	Ral 7016	Tpv technische ruimte 3V en tpv de toegangen naar de corridor
	Koudebrugonderbreking					
	Betonelementen bestaand			Wit	Ral 9001	Schilderen
	Buitenwandopeningen					
	Kozijnen	Aluminium		Antracietgrijs	Ral 7016	Als bestaand, deel bestaand hergebruiken
	Ramen	Aluminium		Antracietgrijs	Ral 7016	Als bestaand
	Deuren	Aluminium		Antracietgrijs	Ral 7016	Als bestaand
	Kozijnen	Hout		Antracietgrijs	Ral 7016	Bestaand nieuw schilderen
	Ramen	Hout		Antracietgrijs	Ral 7016	Bestaand nieuw schilderen
	Deuren	Hout		Antracietgrijs	Ral 7016	Bestaand nieuw schilderen
	Hang- en sluitwerk					Als bestaand
	Buitendeurdorpels			Zwart		
	Lateien / geveldragers					
	Waterslagen	Aluminium		Wit	Ral 9001	Als bestaand
	Vensterbanken	Antraciet				Als bestaand
	Vliesgevel	Aluminium		Antracietgrijs	Ral 7016	
	Beglazingen	HR++		Helder		
	Panelen	Shadowbox		Donkergrijs	Ral 7012	Boven hoofdentree's
	Buitenzonwering	Screens	Schellekens V75/V85/V105	Antracietgrijs	Ral 7016	Tpv nieuwe kozijnen muzieklokaal BG en lokalen 2V (aan de patio gelegen) Doek als bestaand
	Binnenwanden en binnenwandafwerkingen					

No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Binnenwanden dragend	Betonsteen		Wit	Ral 9010	Als bestaand (geschilderd)
	Binnenwanden niet dragend	Metal Stud	MS150/2.100.2.A			Geluidseisen volgens adviseur
	Meterkastborden	Multiplex				
	Wandtegелwerk	Mosa 10x30		Mat wit / mat donkerbruin	ntb	Volgens vlakpatroon als bestaand Volledig wand hoogte betegelen tot 10cm boven het plafond
	Voegen wandtegелwerk	Epoxy		grijs		
	Sanitaire wanden	Leerkotte CZAM	Softclose	Zebrano		
	Schaamschotten	Leerkotte CZAM	Model 1	Zwart		
	Wandafwerking	HPL		Bio Oak	F7603	Tpv balie, uitgifte keuken, kaders 1V, expowanden 3V, dagkant balustrade tribunetrap
	Wandafwerking	Intervos Glasvlies	1820 Wall structuur	Wit	Ral 9010	
	Akoestische wandpanelen	Moswand	Ntb	Groen		Tpv 3 expowanden 3° verdieping
	Panelenwand	Espero	Sonico (53 dB)	Wit	Ral 9010	Tpv 2° verdieping
	Wanden bestaand	Sauswerk		Wit	Ral 9010	Alle binnenwanden in het kerngebied (dus niet de vleugels van het gebouw muv lokaal techniek BG)
	Binnenwandopeningen					
	Kozijnen	Meranti		Antracietgrijs	Ral 7016	
	Kozijnen	Eiken		Blank naturel		Blank geolied, afgestemd op kleur Bio OakHPL
	Ramen	Hardglazen schuiframen				Tpv receptiebalie
	Deuren	Hout met HPL afwerking	Formica Terril	Antracietgrijs	F2297	Dit geldt voor alle nieuwe deuren. Alle bestaande HPL deuren opnieuw voorzien van HPL toplaag in deze kleur.
	Deuren bestaand (geschilderd)	Overschilderen		Antracietgrijs	Ral 7016	
	Hang- en sluitwerk					Als bestaand, hergebruik indien mogelijk
	Ventilatie	Roosters opnemen in deurkozijnen		Antracietgrijs	Ral 7016	Levering roosters door installateur.
	Beglazingen			Blank		Dubbel glas tpv 2 lokalen 2° verdieping en mediatheek 3° verdieping tbv akoestiek

No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
						Brandwerende dubbele beglazing tpv 4 stuks bloemkozijnen 1 ^e verdieping
	Panelen / paneelvullingen	Multiplex		Antracietgrijs	Ral 7016	Voorzien van (geluids)isolatie tpv nieuwe puien
	Vloeren en vloerafwerkingen					
	Vloeren egaliseren	Daar waar noodzakelijk ivm oneffenheden of hellingen				
	Vloerverwarming in bestaande vloer	Ingefreesd				
	Vloerafwerking	Tapiflex Platinum 100	Salt&Pepper	Medium Grey	25182009	In onder andere verkeersruimtes en lokalen (zie tekening vloerafwerking)
	Vloerafwerking	Tarkett ID Inspirations 70	Rustic Oak	Naturel	24201125	In onder andere verblijfsruimtes en groepsruimtes
	Vloerafwerking	Tarkett ID Inspirations 70	English Oak	Brown	24201025	In onder andere docentenkamers en personeelsruimtes
	Galerijvloer (corridor)	Antislip Coating	Degadur acrylaat vloercoating	Grijs	Ral 7042	Op afschot aanbrengen
	Afwerkvloer	Cementgebonden deklaagmortel				
	Plinten	Hardhout	Geschilderd met traplak op kleur	Antracietgrijs	Ral 7016	Alle ruimtes in het kerngebied (dus niet de vleugels van het gebouw muv lokaal techniek BG)
	Vloerafwerking sanitair	Gietvloer	Bolidtop 525 Deco	oranje	S 1080-Y50R	Met flakes rood en voorzien van holplint als bestaand
	Schoonloopmat	Forbo Coral	Brush	Petrified grey	5764	
	Plafonds en plafondafwerkingen					
	Systeemplafonds		Rockfon Blanka 600x600 Oplegsysteem wit A24	Wit		Alle ruimtes in het kerngebied (dus niet de vleugels van het gebouw muv lokaal techniek BG)
	Systeemplafonds		Rockfon Blanka 600x1200 en	Wit		Tpv vide 3e verdieping conform legpatroon

No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
			600x1800 Oplegsysteem wit A24			
	Randaansluitingen	Kantlat		Zwart	Ral 9004	
	Plafondkoven	MDF		Wit	Ral 9010	
	Daken en dakafwerkingen					
	Dakbedekking	Bitumen		Grijs		
	Dakranden / daktrimmen					Vernieuwen dakranden dakvlak 1
	Daklichten	Polycarbonaat		helder		Voorzien van UV-werende laag
	Trappen, bordessen en hellingen					
	Hoofdtrappen	Staalconstructie		Antracietgrijs	Ral 7016	Met balustrade van hergebruikte planken 23x243 mm conform details
	Trapafwerking	PVC vloerafwerking Tarkett ID Inspirations 70	Rustic Oak	Naturel	24201125	Tpv 2 nieuwe trappen tussen BG en 1V
	Trapafwerking	PVC vloerafwerking Tarkett ID Inspirations 70	Rustic Oak	Naturel	24201125	Tpv tribunetrap
	Plantenbakken tpv tribunetrap	Watervast multiplex voorzien van HPL		Wit	Ral 9010	
	Trappen	Beton, met PVC vloerafwerking Tarkett ID Inspirations 70	Rustic Oak	Naturel	24201125	Trappen om kleine hoogteverschillen te overbruggen (BG en 2V)
	Bestaande trappen	Treden voorzien van PVC vloerafwerking Tarkett ID Inspirations 70				Daar waar geen natuursteen is toegepast
	Bordesafwerking bestaand	Treden voorzien van PVC vloerafwerking Tarkett ID Inspirations 70				
	Hellingbaan	Beton				
	Hellingbaanafwerking	PVC vloerafwerking Tarkett ID Inspirations 70	Rustic Oak	Naturel	24201125	

No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Lift					
	Lift	Plateaulift MTH lifttechniek	Low Up	Antraciet	Ral 7016	
	Vloerafwerking	PVC vloerafwerking Tarkett ID Inspirations 70	Rustic Oak	Naturel	24201125	
	Bestaande Lift	Ntb		Antraciet	Ral 7016	Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
	Balustrades en leuning					
	Balustrades	Hardglazen ingeklemde balustrade met eiken houten handrailing	Storax Translevel 6030	Blank		Inklemmingsprofielen wit Ral 9010
	Balustrades	Tpv bestaande trappen	Houten delen	Antracietgrijs	Ral 7016	Bestaande houten planken 4,3x24,3cm hergebruiken
	Balustrades	Tpv nieuwe trappen (tussen BG en 1V)	Houten delen	Antracietgrijs	Ral 7016	Bestaande houten planken 2,3x24,3cm hergebruiken
	Leuning	Staal		Antracietgrijs	Ral 7016	Tpv trappen
	Leuning	Eiken		Blank gelakt		Tpv tribunetrap en vides
	Kolommen en liggers					
	Kolommen	Beton		Wit	Ral 9010	
	Liggers	Beton		Wit	Ral 9010	
	Vaste inrichting					
	Keuken	Ntb (stelpost)				
	Uitragende zitjes	HPL		Bio Oak	F7603	
	Balie receptie en keuken	HPL		Bio Oak	F7603	
	Belettering receptie en keuken	Aluminium		Wit	Ral 9010	
	Overig					
	Hwa nieuw	PE		Wit	Ral 9001	
	Hwa bestaand			Wit	Ral 9001	geschilderd
	Brandslanghaspel(kasten)			Wit	Ral 9010	
	PV-panelen					Posities deels (ivm installaties) verplaatsen
	Toilet					Als bestaand
	Fontein					Als bestaand

Pagina 7 / 7

No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Wastafel					Als bestaand
	Uitstortgootsteen					Als bestaand
	Spiegels	In sanitaire ruimtes				Als bestaand
	Naamvoering gevel	Aluminium doosletter		Antraciet	Ral 7016	
	Gevelschem dak	Aluminium constructie voorzien van Trespa Meteon		Antracietgrijs	Ral 7016	Tpv stramien 13

