

MOELLER STONE CARE Benelux



Onderhouden en periodiek reinigen Noir de Mazy

Onderhouden en periodiek reinigen

Voorwaarden: Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de reiniging uitgeschakeld zijn, de vloer moet koud en droog zijn. De verbruikopgaven zijn gemiddelden, die kunnen variëren. Etiketten vooraf goed lezen, werkruimtes goed ventileren! Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen.

Onderhouden:

Onderhoud kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt u de **HMK P324 Edelzeep**.

Circa 10 ml. (= 1 dopje) mengen met 8 liter handwarm water en normaal dweilen.

De **HMK P324 Edelzeep** kan ook in een schrobzuigautomaat gebruikt worden in een verhouding van 1:200. De schrobzuigautomaat dient uitgevoerd te worden met een witte kunststof schrobpad.

Periodiek reinigen:

Om de egaal uitgedweilde vervuiling te verwijderen en de vloer weer “vlek vrij” te krijgen, de gehele vloer reinigen met **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-**. Mengen 1:10 met water, 10 minuten laten weken, schrobben met een doodle-bug uitgevoerd met rode kunststof pad, residu opzuigen met een waterzuiger! Goed na spoelen met schoon water, dit water ook opzuigen met een waterzuiger.

Verbuik circa 20 m² per liter.

De **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-** kan ook gebruikt worden in een schrobzuigautomaat. De schrobzuigautomaat dient dan uitgevoerd te worden met een rode kunststof schrobpad. Eerst de vloer inzetten met de HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij- alvorens de zuigfunctie van de schrobzuigautomaat in te schakelen. Dit om de inwerktijd van circa 10 minuten te kunnen waarborgen.

Aan te raden is om bij gebruik van een schrobzuigautomaat de **HMK Z702 Ontschuimer** toe te voegen in de opvangbak van de schrobzuigautomaat.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.