

Grondbalans

21	ONTGRAVEN						
BPNR.	OMSCHRIJVING	Slib	Teelaarde	Zand (ophogen)	Zand (alternatief)		TOTAAL vaste m³
	Plot A						
121210	Grond ontgraven uit ophoging, voorbelasting, 180 d.			38.510 m3			38.510 m3
	Plot B						
221210	Grond ontgraven uit ophoging, voorbelasting, 90 d.			25.760 m3			25.760 m3
221220	Grond ontgraven uit ophoging, voorbelasting, 180 d.			3.420 m3			3.420 m3
221310	Grond ontgraven uit terrein, t.b.v. dijklichaam		8.940 m3				8.940 m3
	Plot C						
321210	Grond ontgraven uit ophoging, voorbelasting, 90 d.			31.050 m3			31.050 m3
	Plot D						
421210	Grond ontgraven uit ophoging, voorbelasting, 90 d.			48.620,00 m3			48.620 m3
421220	Grond ontgraven uit ophoging, voorbelasting, 180 d.			485,00 m3			485 m3
TOTAAL ontgraven:		0 m3	8.940 m3	147.845 m3	0 m3	0 m3	156.785 m3
22	VERVOEREN						
	Plot A						
122010	Grond vervoeren, zand uit voorbelasting, depot (5km).			38.510 m3			38.510 m3
	Plot B						
222010	Grond vervoeren, zand uit voorbelasting, depot (5km).			29.180 m3			29.180 m3
222020	Grond vervoeren, teelaarde, t.b.v. dijklichaam, plot A.		6.010 m3				
222030	Grond vervoeren, teelaarde, t.b.v. dijklichaam, plot B.		1.270 m3				
222040	Grond vervoeren, teelaarde, t.b.v. dijklichaam, plot D.		1.660 m3				
	Plot C						
322010	Grond vervoeren, zand uit voorbelasting, depot (5km).			31.050 m3			31.050 m3
	Plot D						
422010	Grond vervoeren, zand uit voorbelasting, depot (5km).			49.105 m3			49.105 m3
TOTAAL vervoeren:		0 m3	8.940 m3	147.845 m3	0 m3	0 m3	156.785 m3
AFVOEREN		0 m3	0 m3	0 m3	0 m3	0 m3	0 m3
TOTAAL vervoeren en afvoeren:		0 m3	8.940 m3	147.845 m3	0 m3	0 m3	156.785 m3
23	VERWERKEN						
	Plot A						
123110	Grond verwerken in te dempen watergang.			1.070 m3			1.070 m3
123210	Grond verwerken in dijklichaam, ontgraven grond.		6.010 m3				6.010 m3
123310	Grond verwerken in terrein, zandophoging, tot -0,20 m N.A.P.				23.110 m3		23.110 m3
123320	Grond verwerken in terrein, zandophoging, vanaf -0,20 m N.A.P.			109.690 m3			109.690 m3
123330	Grond verwerken in terrein, voorbelasting.			38.510 m3			38.510 m3
	Plot B						
223110	Grond verwerken in te dempen watergang.			100 m3			100 m3
223210	Grond verwerken in dijklichaam, ontgraven grond.		1.270 m3				1.270 m3
223210	Grond verwerken in terrein, zandophoging, tot -0,20 m N.A.P.				17.000 m3		17.000 m3
223220	Grond verwerken in terrein, zandophoging, vanaf -0,20 m N.A.P.			76.300 m3			76.300 m3
223310	Grond verwerken in terrein, voorbelasting.			29.180 m3			29.180 m3

	Plot C					
323110	Grond verwerken in te dempen watergang.			1.510 m3		1.510 m3
323210	Grond verwerken in dijklichaam, geleverde grond.	4.920 m3				4.920 m3
323310	Grond verwerken in terrein, zandophoging, tot -0,20 m N.A.P.				25.200 m3	25.200 m3
323320	Grond verwerken in terrein, zandophoging, vanaf -0,20 m N.A.P.			71.080 m3		71.080 m3
323330	Grond verwerken in terrein, voorbelasting.			31.050 m3		31.050 m3
	Plot D					
423110	Grond verwerken in te dempen watergang.			1.600 m3		1.600 m3
423210	Grond verwerken in dijklichaam, ontgraven grond.	1.660 m3				1.660 m3
423220	Grond verwerken in dijklichaam, geleverde grond.	5.080 m3				5.080 m3
423310	Grond verwerken in terrein, zandophoging, tot -0,20 m N.A.P.				22.540 m3	22.540 m3
423320	Grond verwerken in terrein, zandophoging, vanaf -0,20 m N.A.P.			112.290 m3		112.290 m3
423310	Grond verwerken in terrein, voorbelasting.			49.105 m3		49.105 m3
	Grond verwerken in tijdelijk depot			147.845 m3		
	Reeds aanwezige teelaarde		-10.000 m3			-10.000 m3
	TOTAAL verwerken:	0 m3	8.940 m3	669.330 m3	87.850 m3	0 m3
	LEVEREN	0 m3	0 m3	521.485 m3	87.850 m3	0 m3
						609.335 m3