

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 20220412B0000992337

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
08 Uitvoeren AERIUS berekening	5
2.2 Nadere beschrijving	6
113 Nieuwe bestekspost toegevoegd.	7
113 Verwijderen funderingslaag	7
3. Bepalingen	9
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	10
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	10
10 WERK ALGEMENE AARD	11
10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen	11
10 12 Eisen en uitvoering	11

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de tekeningen:

GSP tek.nr.	datum	omschrijving
P000057-02-A-1201	5-4-2022	Situatie Plot A
P000057-02-A-1202	5-4-2022	Situatie Plot B
P000057-02-A-1203	5-4-2022	Situatie Plot C
P000057-02-A-1204	5-4-2022	Situatie Plot D
P000057-02-A-4301	5-4-2022	Kabels en leidingen Plot A B
P000057-02-A-4302	5-4-2022	Kabels en leidingen Plot B C
P000057-02-A-4303	5-4-2022	Kabels en leidingen Plot D
P000057-02-A-8201	7-7-2022	Dwarsprofielen/details

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

08 Uitvoeren AERIUS berekening

Aannemer dient middels het uitvoeren van een AERIUS-berekening (2022) aan te tonen dat de stikstofdepositie op habitattypen gedurende de realisatiefase van het project niet leidt tot een (naderende) overschrijding van de KDW ter plaatse van het habitatype. Deze berekening (uitgevoerd conform bestekpostnr: 810020 dient in de aanbiedingsfase uitgevoerd te zijn om bij de aanbidding desgevraagd aan te kunnen tonen dat aan deze eis voldaan wordt.

Bij het uitbrengen van een aanbidding verklaard de inschrijver hierdoor onverkort aan deze eis te kunnen voldoen. De berekening hoeft niet bij aanbesteding ingediend te worden maar dient binnen 10 kalenderdagen na voorlopige gunning met opdrachtgever gedeeld te worden. Ook dient het document op aanvraag beschikbaar te zijn ter controle.

In het werk in te zetten materieel dient overeen te komen met het in de berekening aangehouden materieel, waarbij het beschikbaar zijn van het benodigd materieel geheel voor risico en rekening van de aannemer is. Alle directe en indirecte kosten voor de inzet van het benodigde materieel dienen bij de inschrijfprijs inbegrepen te zijn.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113			Nieuwe bestekspost toegevoegd.				
113			Verwijderen funderingslaag				
113010			Nieuwe bestekspost toegevoegd.				
113010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: nabij de windmolen Betreft: het verwijderen en afvoeren van menggranulaat	m2	900,00	V	
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		.1.	Ongebonden funderingsmateriaal				
			Menggranulaat				
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
350040			Aantal draglineschotten aangepast naar aantal Aantal draglineschotten aangepast naar aantal overkluizingen.				
350040	101499		Toepassen twee overkluizingen. Situering: t.p.v. de bouwrit en -uitrit Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van overkluizing d.m.v. draglineschotten t.b.v. bouwrit Toepassen volgens tekeningen en berekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 350020 Overkluizing van: - Ø700 AC Waterbedrijf Groningen - Ø315 PE North Water B.V. - Hoogspanning TenneT TSO - 220 KV DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
423220			Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd.				
423220	220301		Grond verwerken in grondlichaam. Situering: t.p.v. aan te brengen dijklichaam om het terrein heen. Betreft: verwerken van teelaarde t.b.v. aanbrengen dijklichaam. Hoogte op zettingscompensatie.	m3	5.080,00	V	
			Grondsoort: teelaarde	m3			5.080,00 I
			Grond ter beschikking gesteld door opdrachtgever, geleverd op de plaats van verwerking.				
		5.	Hoogte 1,10 m				
		.1.	Breedte bovenzijde 1,0 m				
		.1.	Taluds 2 : 3				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.9.	Verdichtte middels vastrijden				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
810020			Jaartal aangepast van 2020 naar 2022.				
810020	101299		Uitvoeren AERIUS-berekening. Betreft: uitvoeren van AERIUS berekening voor het door de aannemer in te zetten materieel. Aannemer dient middels het uitvoeren van een AERIUS-berekening (2022) aan te tonen dat de stikstofdepositie op habitattypen gedurende de realisatiefase van het project niet leidt tot een (naderende) overschrijding van de KDW ter plaatse van het habitatype. De berekening dient voorafgaand aan de inschrijving uitgevoerd te zijn e.e.a. in navolging op hetgeen gesteld in paragraaf 08 van deel 2.1 van dit bestek. De AERIUS-berekeningen ter ACCEPTATIE indienen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 04 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN KOSTEN VAN BRANDSTOFGROEPEN

- 01 Er vindt per kwartaal beginnend na kwartaal 4 van 2022, verrekening plaats van wijzigingen in brandstofkosten.

Over elk kwartaal na kwartaal 4 van 2022 worden wijzigingen in brandstofkosten per kwartaal, achteraf, met de aannemer verrekend aan de hand van de volgende formule.

$$V = \frac{BT-BA}{BA} \times 20\% \text{ van } T$$

Hierin is:

- V = het te verrekenen bedrag wegen wijzigingen in brandstofkosten;
BT = het gemiddelde van de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde brandstoffenindexen van de brandstofgroep "gasolie exclusief accijns", over het afgelopen kwartaal;
BA = het gemiddelde van de brandstoffenindexen van de onder BT genoemde brandstofgroep, over het eerste kwartaal na de datum van aanvang;
T = het totaalbedrag van de in het afgelopen kwartaal verschenen termijnen, exclusief kortingen en bonus als bedoeling in art 04.02.42.

HFD PAR ART LID

10 WERK ALGEMENE AARD

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 12 Eisen en uitvoering

**10 12 06 TE GEBRUIKEN HULPMIDDELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE
HANDHAVEN KABELS EN LEIDINGEN**

- 01 Tenzij het bestek elders vermeld, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen als bedoeld in artikel 10.11.02 lid 01.

