

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
220210			Hoeveelheid wijzigt en tekst slijtlaag toegevoegd.					
220210	112499		Slopen dekconstructie Betreft : dekconstructie bestaande uit dekplanken en liggers. Constructie van hout (geschild eiken). Conservering : gebeitst en slijtlaag. Constructie conform tekening B-KB-BT-002. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- drachtgever geen waarde te hebben.	m2	74,00	N		
310210			Hoeveelheden wijzigen					
310210	449999		Aanbrengen dekconstructie Betreft : houten dekconstructie. Dekconstructie conform ontwerp aannemer volgens bestekspost 100210. Houtkwaliteit : azobe. Bevestigingsmateriaal : thermisch verzinkt.	m2 m2	74,00	N	74,00	L
310220			Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt					
310220	301199		Aanbrengen slijtlaag Situering : bovenzijde houten dekconstructie Overeenkomstig de volgende eisen: NBD 10201 uitgave 960911 Kleur kunststof slijtlaag: - Antraciet. Werkzaamheden bestaan uit: - Schoonmaken brugdekoppervlak; - Aanbrengen hechtlaag; - Aanbrengen kunststofslijtlaag; - Aanbrengen instrooilaa. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.	m2	74,00	N		
310221			Hoeveelheid ter inlichting wijzigt					
310221	300111		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Ondergrond: hout Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m2			74,00	I
310222			Hoeveelheid ter inlichting "T" wijzigt in "L"					
310222	300099		Aanbrengen hechtlaag Op het brugdek Hechtlaag op basis van epoxyhars met een minimale droge laagdikte van 50 µm	kg			37,00	L
310223			Hoeveelheden wijzigen "T" wijzigt in "L"					
310223	300099		Aanbrengen kunsstof slijtlaag. Betreft het aanbrengen van de 1ste laag Kunststofslijtlaag: op basis van polyurethaan Kleur kunststofslijtlaag Antraciet Hoeveelheid: 4 kg/m²	kg			296,00	L
310224			Hoeveelheid ter inlichting "T" wijzigt in "L"					
310224	300099		Instrooien. Betreft het instrooien van de slijtlaag onmiddellijk na het aanbrengen kunsstofslijtlaag. Instrooimiddel: Mandurax basalt korrelgrootte 8 mm Hoeveelheid 10 kg/m²	kg			740,00	L
310310			Houtkwaliteit en hoeveelheden wijzigen					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310310	449999	Aanbrengen leuningconstructie	m2	44,00	N	
		Betreft : houten leuningconstructie.	m2			44,00 L
		Leuningconstructie conform ontwerp aannemer				
		volgens bestekspost 100210.				
		Houtkwaliteit : geschild eiken.				
		Conservering : 2 lagen bruine houtteer.				
		Bevestigingsmateriaal : thermisch verzinkt.				
						
						