



Behoort bij: 20HB0315-BE

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)





BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
101	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1011	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
101110	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	291,00V		
101120	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	339,00V		
101130	Opbreken opsluitbanden 80 x 200 mm.	m	76,00V		
101140	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	2.888,00V		
101150	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	172,00V		
101160	Opbreken opsluitbanden 150 x 250 mm.	m	145,00V		
1012	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
101210	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	2.412,00V		
101220	Opbreken geleidebanden 40/150 x 250 mm.	m	88,00V		
101230	Opbreken HOV banden 250/300 x 400 mm.	m	20,00V		
1013	<u>Opbreken inritbanden</u>				
101310	Opbreken inritbanden 600 x 200 x 300 mm.	m	160,00V		
101320	Opbreken inritbanden 500 x 160 x 500 mm.	m	18,00V		
101330	Opbreken inritbanden 450 x 180 x 1000 mm.	m	15,00V		
1015	<u>Opbreken boomkransen en bloembakranden</u>				
101510	Opbreken boomkransen 900 x 900 x 100 mm.	m	196,00V		
101520	Opbreken bloembakbanden 150 x 400 mm.	m	198,00V		
1016	<u>Opbreken diverse kantopsluitingen</u>				
101610	Opbreken stootbanden 200 x 200 x 900 mm.	st	56,00V		
102	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
1021	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm</u>				
102110	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	839,00V		
102120	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	2.958,00V		
102130	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	7.584,00V		
102140	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	198,00V		
102150	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, rood/geel.	m2	51,00V		
102160	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, rood/geel.	m2	349,00V		
102170	Palletteren betontegels 300 x 300 x 45 mm.	m2	100,00V		
1022	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 60/65 mm</u>				
102210	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, markering.	m	20,40V		
102220	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, geleiding.	m	50,40V		
102230	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, waarschuwing.	st	48,00V		
1023	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm</u>				
102310	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, rood.	m2	25,00V		
102320	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, rood.	m2	28,00V		
102330	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	m2	210,00V		
102340	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	m2	387,00V		
102350	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, zwart.	m2	253,00V		
1024	<u>Opbreken betontegels diversen</u>				
102410	Opbreken betontegels 400 x 600 x 50 mm, grind.	m2	2,00V		
102420	Opbreken goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs.	m	394,00V		
102430	Opbr. zeskanttegels 300/150 x 260 x 80 mm, grijs.	m2	8,00V		
1025	<u>Opbreken rubbertegels</u>				
102510	Opbreken rubbertegels 500 x 500 x 45 mm, zwart.	m2	198,00V		
1026	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
102610	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, trottoir en rijweg.	m2	380,00V		
102620	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, parkeren en rijweg.	m2	238,00V		
102630	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, parkeren, rijweg en inritten.	m2	824,00V		
102640	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, molgoot.	m	29,00V		
102650	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, gootlaag.	m	1.468,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
102660	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, 2-strekken.	m	13,00V		
102670	Opbreken BSS KF 80 mm geel, verkeersgeleider.	m2	16,00V		
102680	Opbreken BSS KF 80 mm geel, plateau.	m2	226,00V		
1027	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
102710	Opbreken BSS KF 80 mm heide, rijweg.	m2	786,00V		
102720	Opbreken BSS KF 80 mm heide, rijweg.	m2	222,00V		
102730	Opbreken BSS KF 80 mm heide, trottoir.	m2	6,00V		
102740	Opbreken BSS KF 80 mm heide, trottoir.	m2	115,00V		
102750	Opbreken BSS KF 80 mm zw-wt, SVT markering.	m2	69,00V		
102760	Opbreken BSS KF 80 mm zwart, parkeren.	m2	20,00V		
102770	Opbreken BSS GF 80 mm zwart, trottoir.	m2	73,00V		
102780	Opbreken BSS GF 80 mm zwart, trottoir.	m2	51,00V		
102790	Opbreken BSS GF 80 mm zwart, trottoir.	m2	24,00V		
1028	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
102810	Opbreken SBS DF 85 mm rood, rijweg.	m2	22,00V		
102820	Opbreken SBS DF 85 mm rood, rijweg.	m2	382,00V		
102830	Opbreken SBS DF 80 mm rood, trottoir.	m2	79,00V		
102840	Opbreken SBS DF 80 mm geel, trottoir.	m2	9,00V		
102850	Opbreken SBS KF 80 mm rood, parkeren.	m2	423,00V		
102860	Afvoeren en storten niet bruikbare straatbakstenen.	m2	102,00V		
102870	Afvoeren en opbrengst bruikbare straatbakstenen.	m2	409,00V		
1029	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk</u>				
102910	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, tegels.	m2	12.933,00V		
102920	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS.	m2	3.238,00V		
102930	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, SBS.	m2	915,00V		
103	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
1031	<u>Opbreken asfaltverharding (niet-teerhoudend)</u>				
103110	Opbreken niet-teerhoudend asfalt, Id= 86 mm.	m2	3.904,00V		
103120	Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt.	ton	840,00V		
1032	<u>Opbreken asfaltverharding (teerhoudend)</u>				
103210	Opbreken teerhoudend asfalt, Id= 54 mm.	m2	3.735,00V		
103220	Afvoeren en storten teerhoudend asfalt.	ton	505,00V		
1033	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken asfalt</u>				
103310	Veiligheidsmaatregelen teerhoudend asfalt.	EUR	N		
103320	Opstellen frees-/schollenplan conform CROW 210.	EUR	N		
1034	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
103410	Verwijderen teervrije funderingslaag, d=0,185 m.	m2	7.639,00V		
103420	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	EUR	N		
104	OPBREKEN TERREININRICHTING				
1041	<u>Opbreken afzetpalen</u>				
104110	Verwijderen afzetpaal, kunststof.	st	91,00V		
104120	Verwijderen afzetpaal, beton.	st	25,00V		
104130	Verwijderen uitneembare afzetpaal, staal.	st	1,00V		
1042	<u>Opbreken bebording en bebakening</u>				
104210	Verwijderen verkeersborden.	st	15,00V		
104220	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	5,00V		
104230	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	3,00V		
104240	Verwijderen verkeerszuil, BB21.	st	2,00V		
1043	<u>Opbreken straatmeubilair</u>				
104310	Verwijderen stalen voetgangerssluis.	st	2,00V		
104320	Verwijderen zitbank.	st	11,00V		
104330	Verwijderen zitbank.	st	1,00V		
104340	Verwijderen afvalbak, staal.	st	1,00V		
104350	Verwijderen afvalbak, staal.	st	1,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1044	<u>Opbreken hekwerken</u>				
104410	Verwijderen plantsoenhekwerk, staal.	m	59,00V		
104420	Verwijderen spijlenhekwerk, staal.	m	114,00V		
104430	Verwijderen staafmathekwerk, staal.	m	3,00V		
1045	<u>Opbreken speeltoestellen</u>				
104510	Verwijderen speeltoestellen, Blancefloerstraat.	st	4,00V		
104520	Verwijderen speeltoestellen, Elegaststraat.	st	2,00V		
104530	Verwijderen speeltoestellen, Esmoreitstraat.	st	3,00V		
104540	Verwijderen speeltoestellen, Florislaan.	st	4,00V		
104550	Verwijderen speeltoestellen, Gloriantstraat.	st	1,00V		
104560	Verwijderen speeltoestellen, Hadewijchstraat.	st	4,00V		
104570	Verwijderen speeltoestellen, Melis Stokelaan.	st	2,00V		
104580	Verwijderen valondergrond, veiligheidsgras.	m2	75,00V		
105	OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN				
1051	<u>Verwijderen bosschage</u>				
105110	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 1,00 m.	are	3,50V		
105120	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 2,00 m.	are	5,75V		
105130	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 5,00 m.	are	1,00V		
1052	<u>Maaaien en frezen grasmat</u>				
105210	Maaaien gewas.	are	14,00V		
105220	Frezen grasmat.	are	14,00V		
1053	<u>Stamommanteling</u>				
105310	Toepassen stamommanteling, tot 0,30 m.	st	19,00V		
105320	Toepassen stamommanteling, van 0,30 tot 0,50 m.	st	42,00V		
105330	Toepassen stamommanteling, van 0,50 tot 0,80 m.	st	9,00V		
105340	Toepassen stamommanteling, van 0,80 m en meer.	st	3,00V		
106	OPBREKEN LEIDINGWERK				
1061	<u>Opbreken kolken en putten</u>				
106110	Verwijderen straatkolk, beton/gy.	st	38,00V		
106120	Verwijderen trottoirkolk, beton/gy.	st	101,00V		
106130	Verwijderen HOV trottoirkolk, beton/gy.	st	1,00V		
106140	Verwijderen lijnafwateringsgoot.	m	9,00V		
106150	Verwijderen putrand met (gietijzer) deksel.	st	68,00V		
106160	Verwijderen putrand met (beton) deksel.	st	18,00V		
106170	Verwijderen inspectieput van beton, VWA.	st	47,00V		
106180	Gedeeltelijk verwijderen inspectieput van beton.	st	2,00V		
106190	Verwijderen inspectieput van beton, RWA.	st	37,00V		
1062	<u>Opbreken huis- en kolkaansluitingen</u>				
106210	Verwijderen GRES buis 150 mm, VWA huisaansluitingen.	m	1.657,00V		
106220	Verwijderen PVC buis 125 mm, RWA huisaansluitingen.	m	1.142,00V		
106230	Verwijderen PVC buis 125 mm, kolkaansluitingen.	m	650,00V		
1063	<u>Opbreken VWA hoofdriool</u>				
106310	Verwijderen betonbuis VWA, rond profiel 300 mm.	m	811,00V		
106320	Verwijderen betonbuis VWA, eivormig profiel 300/450 mm.	m	484,00V		
106330	Verwijderen gresbuis VWA, Ø 150 mm.	m	68,00V		
106340	Verwijderen kunststofbuis VWA, PP Ø 250 mm.	m	2,00V		
106350	Verwijderen kunststofbuis VWA, PP Ø 300 mm.	m	23,00V		
106360	Verwijderen kunststofbuis VWA, PP Ø 400 mm.	m	4,00V		
106370	Verwijderen kunststofbuis VWA, PVC Ø 200 mm.	m	49,00V		
106380	Verwijderen kunststofbuis VWA, PVC Ø 315 mm.	m	3,00V		
1064	<u>Opbreken RWA hoofdriool</u>				
106410	Verwijderen betonbuis RWA, rond profiel 300 mm.	m	1.194,00V		
106420	Verwijderen betonbuis RWA, rond profiel 400 mm.	m	3,00V		
106430	Verwijderen betonbuis RWA, rond profiel 500 mm.	m	58,00V		
106440	Verwijderen kunststofbuis RWA, PP Ø 300 mm.	m	24,00V		
106450	Verwijderen kunststofbuis RWA, PP Ø 400 mm.	m	4,00V		
106460	Verwijderen kunststofbuis RWA, PVC Ø 160 mm.	m	4,00V		
106470	Verwijderen kunststof hulpstuk RWA, PP Ø 300 mm.	st	1,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1065	<u>Buiten bedrijf stellen riolering</u>				
106510	Vullen buitenwerking gesteld riool, 300 mm.	m	48,00V		
106520	Vullen buitenwerking gesteld riool, 300/450 mm.	m	25,00V		
106530	Lev. en aanbr. schildmuur van metselwerk, 300 mm.	st	3,00V		
106540	Lev. en aanbr. schildmuur van metselwerk, 300/450 mm.	st	1,00V		
1066	<u>Reinigen riolering</u>				
106610	Reinigen kolken.	st	140,00V		
106620	Reinigen inspectieputten VWA.	st	49,00V		
106630	Reinigen inspectieputten RWA.	st	37,00V		
106640	Riolering reinigen onder hoge druk, betonriool VWA.	m	1.368,00V		
106650	Riolering reinigen onder hoge druk, gres VWA.	m	68,00V		
106660	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof riool VWA.	m	81,00V		
106670	Riolering reinigen onder hoge druk, betonriool RWA.	m	1.255,00V		
106680	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof riool RWA.	m	28,00V		
106690	Rioolslib vervoeren.	ton	95,00V		
1067	<u>Inspecteren riolering</u>				
106710	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, beton VWA.	m	1.368,00V		
106720	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, gres VWA.	m	68,00V		
106730	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, kunststof VWA.	m	81,00V		
106740	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, beton RWA.	m	1.255,00V		
106750	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, kunststof RWA.	m	28,00V		
2	GRONDWERKZAAMHEDEN				
201	GROND ONTGRAVEN				
2011	<u>Grond ontgraven uit cunet rijweg en parkeren</u>				
201110	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,15 tot 0,20 m.	m3	630,00V		
201120	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,15 tot 0,30 m.	m3	535,00V		
201130	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,40 tot 0,45 m.	m3	269,00V		
201140	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,53 m.	m3	401,00V		
201150	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,53 m.	m3	46,00V		
201160	Grond ontgraven uit cunet parkeren, d= 0,15 m.	m3	11,00V		
201170	Grond ontgraven uit cunet parkeren, d= 0,15 tot 0,20 m.	m3	189,00V		
201180	Grond ontgraven uit cunet parkeren, d= 0,40 m.	m3	74,00V		
2012	<u>Grond ontgraven uit cunet trottoir en hafverharding</u>				
201210	Grond ontgraven uit cunet halfverharding, d= 0,20 m.	m3	20,00V		
201220	Grond ontgraven uit cunet trottoir, d= 0,30 m.	m3	163,00V		
2013	<u>Grond ontgraven uit grondverbetering bomen</u>				
201310	Grond ontgraven uit groeiplaatsverb., bomenzand.	m3	250,00V		
201320	Grond ontgraven uit groeiplaatsverb., bomenzand.	m3	576,00V		
201330	Grond ontgraven uit groeiplaatsverb., bomenzand.	m3	198,00V		
201340	Grond ontgraven uit groeiplaatsverb., bomengrond.	m3	350,00V		
201350	Grond ontgraven uit groeiplaatsverb., bomengrond.	m3	288,00V		
201360	Grond ontgraven uit groeiplaatsverb., bomengrond.	m3	99,00V		
2014	<u>Grond ontgraven uit plantvakken</u>				
201410	Grond ontgraven uit verhoogd plantvak, d= 0,25 m.	m3	50,00V		
201420	Grond ontgraven uit plantvak, d= 0,25 m.	m3	9,00V		
201430	Grond ontgraven uit plantvak, d= 0,30 m.	m3	13,00V		
201440	Grond ontgraven uit plantvak, d= 0,15 m.	m3	302,00V		
201450	Grond ontgraven uit plantvak, d= 0,45 m.	m3	672,00V		
201460	Grond ontgraven uit plantvak, d= 0,10 m.	m3	24,00V		
201470	Grond ontgraven uit plantvak, d= 0,10 m.	m3	115,00V		
201480	Grond ontgraven uit plantvak, d= 0,30 m.	m3	65,00V		
201490	Meerkosten grond zuigen t.b.v. grondverbetering beplanting.	m3	168,00V		
2015	<u>Grond ontgraven uit rioolsleuf riool</u>				
201510	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool (dubbel).	m3	5.698,00V		
201520	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool (enkel VWA).	m3	795,00V		
201530	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool (enkel DT).	m3	848,00V		
201540	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te slopen riool (dubbel).	m3	1.599,00V		
201550	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te slopen riool (enkel VWA).	m3	597,00V		
201560	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te slopen riool (enkel RWA).	m3	527,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202	GROND VERVOEREN				
2020	<u>Vervoeren naar depot</u>				
202010	Grond vervoeren, klasse Landbouw & Natuur.	m3	10.726,00V		
202020	Grond vervoeren, klasse Landbouw & Natuur.	m3	522,00V		
202030	Grond vervoeren, klasse Industrie.	m3	1.442,00V		
2021	<u>Vervoeren uit depot</u>				
202110	Grond afvoeren, klasse Landbouw & Natuur.	m3	10.726,00V		
202120	Grond afvoeren, klasse Landbouw & Natuur.	m3	522,00V		
202130	Grond afvoeren, klasse Industrie.	m3	1.442,00V		
203	GROND VERWERKEN				
2031	<u>Zand verwerken in cunet</u>				
203110	Zand verwerken in cunet parkeren, d= 0,15 tot 0,25 m.	m3	267,00V		
203120	Zand verwerken in cunet parkeren, d= 0,30 m.	m3	77,00V		
203130	Zand verwerken in cunet trottoir, d= 0,15 tot 0,25 m.	m3	26,00V		
203140	Zand verwerken in cunet trottoir, d= 0,30 m.	m3	347,00V		
2032	<u>Grond verwerken in groeiplaatsverbetering bomen</u>				
203210	Grond verwerken in groeiplaatsverb. bomenzand d=0,80 m.	m3	250,00V		
203220	Grond verwerken in groeiplaatsverb. bomenzand d=0,80 m.	m3	576,00V		
203230	Grond verwerken in groeiplaatsverb. bomenzand d=0,80 m.	m3	198,00V		
203240	Grond verwerken in groeiplaatsverb. bomengrond d=0,80 m.	m3	350,00V		
203250	Grond verwerken in groeiplaatsverb. bomengrond d=0,80 m.	m3	288,00V		
203260	Grond verwerken in groeiplaatsverb. bomengrond d=0,80 m.	m3	99,00V		
2033	<u>Grond verwerken in plantvakken (teelaarde)</u>				
203310	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,05 m.	m3	66,00V		
203320	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,25 m.	m3	11,00V		
203330	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,15 m.	m3	302,00V		
203340	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,25 m.	m3	325,00V		
203350	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,50 m.	m3	96,00V		
203360	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,40 m.	m3	117,00V		
203370	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,25 m.	m3	36,00V		
203380	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,50 m.	m3	50,00V		
2034	<u>Grond verwerken in plantvakken (Green To Colour)</u>				
203410	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,25 m.	m3	9,00V		
203420	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,25 m.	m3	11,00V		
203430	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,25 m.	m3	325,00V		
203440	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,25 m.	m3	54,00V		
2035	<u>Grond verwerken in riolsleuf</u>				
203510	Aanvullen sleuf nieuw riool (dubbel).	m3	6.805,00V		
203520	Aanvullen sleuf nieuw riool (enkel VWA).	m3	795,00V		
203530	Aanvullen sleuf nieuw riool (enkel DT).	m3	848,00V		
203540	Aanvullen sleuf gesloopt riool (dubbel).	m3	1.599,00V		
203550	Aanvullen sleuf gesloopt riool (enkel VWA).	m3	597,00V		
203560	Aanvullen sleuf gesloopt riool (enkel RWA).	m3	527,00V		
204	GROND LEVEREN				
204010	Leveren zand.	m3	11.456,00V		
204020	Leveren grond, teelaarde.	m3	1.154,00V		
204030	Leveren grond, Green To Colour Basis-substraat.	m3	479,00V		
205	GROND BERWERKEN EN PROFILEREN				
205110	Profilieren van oppervlakken, cunet rijweg.	m2	631,00V		
205120	Profilieren van oppervlakken, cunet parkeren.	m2	1.455,00V		
205130	Profilieren van oppervlakken, cunet trottoir.	m2	8.484,00V		
205140	Frezen beplantingsvak.	are	39,07V		
205150	Profilieren van oppervlakken, plantvakken teelaarde.	m2	3.907,00V		
205160	Profilieren van oppervlakken, plantvakken Green To Colour.	m2	1.597,00V		
206	VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN				
206010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	EUR		N	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
206020	Uitvoeren AP-04 partijkeuring.	st	4,00V		
207	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK				
207010	Aanleveren van revisiegegevens, grondverbetering.	EUR	N		
207020	Lev. en aanbr. wortelscherm.	m	333,00V		
207030	Lev. en aanbr. wapeningsdoek SW/TRC30.	m2	340,00V		
207040	Lev. en aanbr. Permavoid 85 units.	m2	340,00V		
207050	Lev. en aanbr. filterdoek Permatex 300.	m2	340,00V		
3	LEIDINGWERKZAAMHEDEN				
301	HOOFDRIOLERING				
3011	<u>Vuilwater riolering</u>				
301110	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 250 mm, VWA.	m	1.250,00V		
301120	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 300 mm, VWA.	m	198,00V		
301130	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 400 mm, VWA.	m	9,00V		
301140	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk Ø 250 mm, afsluitkap VWA.	st	3,00V		
301150	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk Ø 200 mm, afsluitkap VWA.	st	1,00V		
3012	<u>Regenwater riolering</u>				
301210	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 300 mm gesleufd, RWA-DT.	m	1.136,00V		
301220	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 300 mm blind, RWA-DT.	m	230,00V		
301230	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 400 mm blind, RWA-DT.	m	10,00V		
301240	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk Ø 300 mm, afsluitkap RWA-DT.	st	2,00V		
302	PUTTEN EN KOLKEN				
3021	<u>Inspectieputten</u>				
302110	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput 425 mm, VWA.	st	2,00N		
302120	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput 800 mm, VWA.	st	37,00N		
302130	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput 800 mm, RWA.	st	35,00N		
3022	<u>Putranden met deksels</u>				
302210	Toepassen tijdelijke stalen afdekplaten.	EUR	N		
302220	Lev. en aanbr. putrand met deksel, VWA.	st	2,00V		
302230	Lev. en aanbr. putrand met deksel, VWA.	st	37,00V		
302240	Lev. en aanbr. putrand met deksel, RWA.	st	35,00V		
302250	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	13,00V		
3023	<u>Kolken</u>				
302310	Lev. en aanbr. straatkolk, beton/gietijzer.	st	105,00V		
302320	Lev. en aanbr. trottoirkolk, beton/gietijzer.	st	55,00V		
302330	Aanbrengen bushaltebandkolk, beton/gietijzer.	st	1,00V		
303	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
3031	<u>Inlaten en opzetters vuilwater riolering</u>				
303110	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 250-125.	st	157,00V		
303120	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 250-160.	st	1,00V		
303130	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 300-125.	st	20,00V		
303140	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	177,00V		
303150	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, standpijp Ø 160 mm.	st	1,00V		
303160	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	354,00V		
303170	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, zettingsstuk Ø 125 mm.	st	354,00V		
303180	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, bochtstuk Ø 160 mm.	st	2,00V		
303190	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, zettingsstuk Ø 160 mm.	st	2,00V		
3032	<u>Inlaten en opzetters regenwater riolering</u>				
303210	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 300-125.	st	207,00V		
303220	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 400-125.	st	3,00V		
303230	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 500-125.	st	1,00V		
303240	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	211,00V		
303250	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	473,00V		
303260	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, T-stuk Ø 125 mm.	st	51,00V		
303270	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, zettingsstuk Ø 125 mm.	st	422,00V		
3033	<u>Vuilwater huisaansluitingen</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303310	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 125 mm, VWA.	m	1.657,00V		
303320	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	555,00V		
303330	Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK315, VWA.	st	185,00V		
303340	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, verloopstuk Ø 125 mm.	st	185,00V		
303350	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 160 mm, VWA.	m	65,00V		
303360	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, T-stuk Ø 160-125 mm.	st	8,00V		
3034	<u>Regenwater huis- en kolkaansluitingen</u>				
303410	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 125 mm, RWA.	m	1.142,00V		
303420	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	315,00V		
303430	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, ontstop.stuk Ø 125 mm.	st	105,00V		
303440	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 125 mm, RWA.	m	650,00V		
303450	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	644,00V		
303460	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, T-stuk Ø 125 mm.	st	3,00V		
303470	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 125 mm, RWA.	m	70,00V		
303480	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	18,00V		
303490	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, afsluitkap Ø 125 mm.	st	9,00V		
304	AANSLUITINGEN				
304010	Maken aansluiting op rioolput VWA, incl. boren.	st	2,00V		
304020	Maken aansluiting op rioolput DT, incl. boren.	st	1,00V		
304030	Maken aansluiting op bestaande leiding, VWA.	st	3,00V		
304040	Maken aansluiting op bestaande leiding, DT.	st	5,00V		
304050	Maken aansluiting op rioolbuis, kunststof.	st	7,00V		
305	BEMALING				
3051	<u>Bronbemaling</u>				
305110	Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling.	m	1.214,00V		
305120	Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling.	m	520,00V		
305130	Aanbr., instandhouden en verwijderen puntbemaling.	st	4,00V		
305140	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	3,00V		
305150	Nemen monster uit grondwater.	st	10,00V		
3052	<u>Open bemaling</u>				
305210	Aanbr. instandhouden en verwijderen open bemaling.	m	1.734,00V		
3053	<u>Peilbuizen en monitoring</u>				
305310	Leveren en aanbrengen waarnemingsput.	st	2,00V		
305320	Monitoring peilbuizen.	EUR	N		
305330	Leveren en aanbrengen waarnemingsput.	st	18,00V		
305340	Monitoring peilbuizen.	EUR	N		
3054	<u>Bemalingsplan</u>				
305410	Opstellen bemalingsplan.	EUR	N		
305420	Verrichten melding grondwateronttrekking en -lozing.	EUR	N		
306	RIOOLREINIGING EN -INSPECTIE				
306010	Riolerig reinigen onder hoge druk, kunststof VWA.	m	1.457,00V		
306020	Riolerig reinigen onder hoge druk, kunststof DT.	m	1.376,00V		
306030	Rioolslib vervoeren.	ton	27,00V		
306040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, VWA.	m	1.457,00V		
306050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, DT.	m	1.376,00V		
307	DIVERSEN LEIDINGWERK				
307010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR	N		
307020	Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	EUR	N		
307030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	300,00V		
307040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
307050	Op hoogte brengen opbouwgarmituur.	st	54,00V		
4	VERHARDINGEN				
40	ELEMENTENVERHARDING				
401	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4011	<u>Funderingslagen</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401110	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	7.913,00V		
401120	Lev. en aanbr. hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	7.913,00V		
401130	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	7.913,00V		
4013	<u>Straatlagen</u>				
401310	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding.	m2	12.466,00V		
401320	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	12.466,00V		
402	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
4021	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
402110	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, zwart.	st	5.323,00V		
402120	Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm, zwart.	st	506,00V		
402130	Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, zwart.	st	318,00V		
402140	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, zwart.	m	5.974,00V		
402150	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.	st	794,00V		
4022	<u>Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm</u>				
402210	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm, zwart.	st	71,00V		
402220	Leveren bochtband opsluitband 150 x 250 mm, zwart.	st	99,00V		
402230	Leveren hulpstuk opsluitband 150 x 250 mm, zwart.	st	1,00V		
402240	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, zwart.	m	253,00V		
402250	Pasmaken van betonbanden, 150 x 250 mm.	st	56,00V		
4023	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
402310	Leveren rechte trott.band 130/150 x 250 mm, zwart.	st	2.309,00V		
402320	Leveren bochtband trott.band 130/150 x 250 mm, zwart.	st	197,00V		
402330	Leveren hulpstuk trott.band 130/150 x 250 mm, zwart.	st	242,00V		
402340	Leveren hulpstuk trott.band 130/150 x 250 mm, zwart.	st	16,00V		
402350	Leveren hulpstuk trott.band 130/150 x 250 mm, zwart.	st	120,00V		
402360	Leveren hulpstuk trott.band 130/150 x 250 mm, zwart.	st	30,00V		
402370	Leveren hulpstuk trott.band 130/150 x 250 mm, zwart.	st	44,00V		
402380	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, zwart.	m	2.787,00V		
402390	Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm.	st	400,00V		
4024	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
402410	Leveren rechte trott.band 180/200 x 250 mm, zwart.	st	4,00V		
402420	Leveren bochtband trott.band 180/200 x 250 mm, zwart.	st	13,00V		
402430	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm, zwart.	m	14,00V		
402440	Pasmaken van betonbanden, 180/200 x 250 mm.	st	3,00V		
402450	Leveren rechte trott.band 180/200 x 250 mm, grijs.	st	7,00V		
402460	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm, grijs.	m	7,00V		
402470	Pasmaken van betonbanden, 180/200 x 250 mm.	st	3,00V		
4025	<u>Aanbrengen geleidebanden 40/150 x 250 mm</u>				
402510	Leveren rechte geleideband 40/150 x 250 mm, zwart.	st	120,00V		
402520	Leveren hulpstuk geleideband 40/150 x 250 mm, zwart.	st	4,00V		
402530	Aanbrengen geleidebanden 40/150 x 250 mm, zwart.	m	122,00V		
402540	Pasmaken van betonbanden, 40/150 x 250 mm.	st	2,00V		
4026	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
402610	Leveren inritbanden 600 x 200 x 300 mm, zwart.	m	14,40V		
402620	Aanbrengen inritbanden 600 x 200 x 300 mm, zwart.	m	14,40V		
402630	Leveren inritbanden 650 x 200 x 300 mm, grijs.	m	29,70V		
402640	Aanbrengen inritbanden 650 x 200 x 300 mm, zwart.	m	29,70V		
4027	<u>Aanbrengen busperronbanden</u>				
402710	Leveren HOV banden 250/300 x 400 mm, grijs.	st	1,00V		
402720	Aanbrengen HOV banden 250/300 x 400 mm, grijs.	m	22,00V		
402730	Aanbrengen voegafdichting HOV banden.	st	10,00V		
403	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
4031	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm</u>				
403110	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	st	3.520,00V		
403120	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs.	st	785,00V		
403130	Aanbrengen betontegels 150/300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	352,00V		
403140	Aanbrengen betontegels 150/300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	395,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4032	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm</u>				
403210	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	st	2.200,00V		
403220	Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs.	st	490,00V		
403230	Aanbrengen betontegels 150/300 x 300 x 80 mm, grijs.	m2	220,00V		
403240	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, rood.	st	710,00V		
403250	Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, rood.	st	115,00V		
403260	Aanbrengen betontegels 150/300 x 300 x 80 mm, rood.	m2	34,00V		
403270	Aanbrengen betontegels 150/300 x 300 x 80 mm, rood.	m2	35,00V		
4033	<u>Aanbrengen betontegels, geleidesysteem</u>				
403310	Lev. en aanbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm, markering.	m	21,90V		
403320	Lev. en aanbr. betontegels 300 x 300 x 60/65 mm geel, geleiding.	m	48,00V		
403330	Lev. en aanbr. betontegels 300 x 300 x 60/65 mm, klank.	st	32,00V		
403340	Lev. en aanbr. betontegels 300 x 300 x 60/65 mm, klank.	st	8,00V		
403350	Lev. en aanbr. betontegels 300 x 300 x 60/65 mm, klank.	st	12,00V		
4034	<u>Aanbrengen betontegels, speelplaats</u>				
403410	Lev. en aanbr. hinkelbaantegels 300 x 300 x 55 mm.	set	1,00V		
403420	Lev. en aanbr. knikkertegel 300 x 300 x 80 mm.	st	1,00V		
4035	<u>Aanbrengen betonstraatstenen grootformaat (GF)</u>				
403510	Leveren BSS GF 80 mm, zwart.	st	242.580,00V		
403520	Aanbrengen BSS GF 80 mm zwart, trottoir.	m2	3.051,00V		
403530	Aanbrengen BSS GF 80 mm zwart, trottoir.	m2	3.228,00V		
403540	Aanbrengen BSS GF 80 mm zwart, trottoir.	m2	1.925,00V		
4036	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat (KF)</u>				
403610	Leveren BSS KF 80 mm, zwart.	st	2.700,00V		
403620	Leveren BSS KF 80 mm, wit.	st	1.350,00V		
403630	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart/wit, SVT markering.	m2	90,00V		
403640	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, zijpad.	m2	91,00V		
4037	<u>Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat (DF)</u>				
403710	Lev. en aanbr. BSS DF 80 mm wit, P-vak markering.	m	585,00V		
4038	<u>Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat (WF)</u>				
403810	Leveren BSS WF 80 mm, geel.	st	2.000,00V		
403820	Aanbrengen BSS KF 80 mm geel, MIVA oprit.	m2	20,00V		
4039	<u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat (DF)</u>				
403910	Leveren SBS DF 85 mm, rood.	st	798.450,00V		
403920	Aanbrengen SBS DF 85 mm rood, rijweg.	m2	104,00V		
403930	Aanbrengen SBS DF 85 mm rood, rijweg.	m2	7.162,00V		
403940	Aanbrengen SBS DF 85 mm rood, rijweg.	m2	17,00V		
403950	Aanbrengen SBS DF 85 mm rood, 6-strek molgoot.	m	1.248,00V		
403960	Aanbrengen SBS DF 85 mm rood, 6-strek schijngoot.	m	253,00V		
403970	Aanbrengen SBS DF 85 mm rood, parkeervakken.	m2	2.181,00V		
403980	Aanbrengen SBS DF 85 mm rood, parkeervakken.	m2	873,00V		
404	TIJDELIJKE VERHARDING LORREINENLAAN				
4041	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
404110	Zand verwerken in cunet verharding, d= 0,15 m.	m3	123,00V		
404120	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding.	m2	820,00V		
404130	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	820,00V		
4042	<u>Toepassen tijdelijke verharding</u>				
404210	Leveren BSS KF 80 mm, gebruikt.	st	36.900,00V		
404220	Aanbrengen BSS KF 80 mm tijdelijk, rijweg.	m2	820,00V		
404230	Opbreken BSS KF 80 mm tijdelijk, rijweg.	m2	820,00V		
41	HALFVERHARDING				
411	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4111	<u>Funderingslagen</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411110	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	98,00V		
411120	Lev. en aanbr. menggranulaat 16/31,5, ld= 0,15 m.	m2	98,00V		
411130	Lev. en aanbr. lavasteen 0/16 infill ld= 0,03 m.	m2	98,00V		
412	AANBRENGEN HALFVERHARDING				
412010	Lev. en aanbr. halfverharding Stabilizer, ld= 0,05 m.	m2	98,00V		
42	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN				
421	REVISIE VERHARDINGEN				
421010	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	1,00V		
5	TERREININRICHTING				
501	AANBRENGEN AFZETPALEN EN -HEKKEN				
501010	Aanbrengen afzetpaal, kunststof.	st	8,00V		
501020	Leveren en aanbrengen geleidehekken.	st	4,00V		
502	AANBRENGEN BEBORDING EN BEBAKENING				
502010	Leveren en aanbrengen verkeersborden.	st	12,00V		
502020	Lev. en aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	3,00V		
502030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
502040	Lev. en aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5,00V		
502050	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
502060	Leveren en aanbrengen verkeerszuilen BB21.	st	4,00V		
502070	Lev. en aanbr. flexibele onkruidwerende voegvulling.	st	5,00V		
503	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
503010	Leveren en aanbrengen fietsstandaard, model Tulip.	st	50,00V		
503020	Leveren en aanbrengen fietsleunhek, Scala.	st	14,00V		
503030	Leveren en aanbrengen afvalbak, Capitole Prestige.	st	3,00V		
503040	Leveren en aanbrengen houten zitbank Siësta.	st	14,00V		
503050	Leveren en aanbrengen houten zonnestoel.	st	3,00V		
7	OPENBARE VERLICHTING				
701	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
701010	Graven en aanvullen proefsleuf, niet mechanisch.	st	20,00V		
702	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
7021	<u>Verwijderen lichtmasten</u>				
702110	Verwijderen lichtmast, lph 4,00 meter paaltop.	st	25,00V		
702120	Verwijderen lichtmast, lph 8,00 meter paaltop.	st	5,00V		
702130	Verwijderen lichtmast, lph 6,00 meter uithouder.	st	44,00V		
7022	<u>Verwijderen kabels</u>				
702210	Afsluiten energie-aansluitkabel 3 of 4 x 2,5 mm2.	st	74,00V		
702220	Verwijderen energiegroendkabel, 3 of 4 x 2,5 mm2.	m	185,00V		
703	GROND- EN KABELWERK				
7031	<u>Grondwerk</u>				
703110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	350,00V		
7032	<u>Aanbrengen kabelkokers / mantelbuizen</u>				
703210	Lev. en aanbrengen PVC Ø 110 mm, incl. grondwerk.	st	4,00V		
7033	<u>Leveren en aanbrengen kabels 4 x 10 mm2</u>				
703310	Lev. en aanbr. energiegroendkabel 4 x 10 mm2.	m	141,00V		
7034	<u>Leveren en aanbrengen kabels 3 x 2,5 mm2</u>				
703410	Lev. en aanbr. energie-aansluitkabel 3 x 2,5 mm2.	m	121,00V		
703420	Aansluiten energie-aansluitkabel 3 x 2,5 mm2.	st	9,00V		
703430	In/uit aansluiten energie-aansluitkabel 3 x 2,5 mm2.	st	1,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7035	<u>Leveren en aanbrengen kabels 4 x 2,5 mm2</u>				
703510	Lev. en aanbr. energie-aansluitkabel 4 x 2,5 mm2.	m	300,00V		
703520	Aansluiten energie-aansluitkabel 4 x 2,5 mm2.	st	74,00V		
703530	In/uit aansluiten energie-aansluitkabel 4 x 2,5 mm2.	st	15,00V		
7036	<u>Leveren en aanbrengen kabelmoffen (3 aderig)</u>				
703610	Lev. en aanbr. eindmof in energie-aansluitkabel 3 x 2,5 mm2.	st	9,00V		
703620	Lev. en aanbr. enkele splitsmof in energiegrondk..	st	6,00V		
703630	Lev. en aanbr. dubbele splitsmof in energiegrondk.	st	1,00V		
7037	<u>Leveren en aanbrengen kabelmoffen (4 aderig)</u>				
703710	Lev. en aanbr. enkele splitsmof in energiegrondk..	st	15,00V		
703720	Lev. en aanbr. verbindingsmof in energiegrondk.	st	1,00V		
703730	Lev. en aanbr. eindmof in energiegrondkabel.	st	1,00V		
704	OPENBARE VERLICHTING				
7041	<u>Leveren verlichtingsobjecten</u>				
704110	Leveren lichtmast 4 m paaltop.	st	33,00V		
704120	Leveren lichtmast 6 m enkele paaltop.	st	42,00V		
704130	Leveren lichtmast 6 m enkele uithouder.	st	8,00V		
7042	<u>Leveren armaturen</u>				
704210	Leveren armatuur, Bart 16 LED, 1050 lm.	st	30,00V		
704220	Leveren armatuur, Bart 16 LED, 1600 lm.	st	3,00V		
704230	Leveren armatuur, Piano Mini 5068 16 LED, 2150 lm.	st	8,00V		
704240	Leveren armatuur, Piano Mini 5068 16 LED, 2400 lm.	st	19,00V		
704250	Leveren armatuur, Piano Mini 5250 16 LED, 2150 lm.	st	8,00V		
704260	Leveren armatuur, Piano Mini 5250 16 LED, 2400 lm.	st	9,00V		
704270	Leveren armatuur, Piano Midi 5068 32 LED, 4352 lm.	st	6,00V		
7043	<u>Aanbrengen verlichtingsobjecten</u>				
704310	Aanbrengen verlichtingsobject lph 4,00 m paaltop.	st	33,00V		
704320	Aanbrengen verlichtingsobject lph 6,00 m, paaltop/uithouder.	st	50,00V		
704330	Verplaatsen verlichtingsobject, lichtmast lph 4 m.	st	7,00V		
704340	Lev. en aanbr. flexibele onkruidwerende voegvulling.	st	28,00V		
705	DIVERSEN OPENBARE VERLICHTING				
7051	<u>Objectnummers lichtmasten</u>				
705110	Lev. en aanbrengen objectnummer lichtmast.	st	83,00V		
7052	<u>Testen installatie</u>				
705210	Testen laagspannings- en aansluitkabels.	EUR		N	
705220	Testen OVL-installatie.	EUR		N	
7053	<u>Meetrapporten en revisietekeningen</u>				
705310	Maken meetrapporten.	EUR		N	
705320	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
801	VERKEERSMAATREGELEN				
8011	<u>Afzettingen</u>				
801110	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
801120	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
8012	<u>Omleidingen</u>				
801210	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
801220	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
801230	Plaatsen vooraankondigingsborden.	EUR		N	
801240	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
802	BEREIKBAARHEID				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8021	<u>Loopschotten</u>				
802110	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
8022	<u>Rijplaten</u>				
802210	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
803	TIJDELIJK OPSLAGDEPOT				
803010	Aanbrengen tijdelijk opslagdepot.	EUR		N	
803020	Instandhouden tijdelijk opslagdepot.	EUR		N	
803030	Verwijderen tijdelijk opslagdepot.	EUR		N	
804	BOUWHEKKEN				
804010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	175,00V		
804020	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
804030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	175,00V		
804040	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
805	UITZETWERKZAAMHEDEN				
805010	Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.	EUR		N	
805020	Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel.	EUR		N	
806	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL				
8061	<u>Inzetten personeel</u>				
806110	Inzetten van werknemer, grondwerker.	uur	120,00V		
806120	Inzetten van werknemer, straatmakerskoppel.	uur	120,00V		
8062	<u>Inzetten materieel</u>				
806210	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 0,2 m3.	uur	120,00V		
806220	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 1,0 m3.	uur	120,00V		
806230	Inzetten van een vrachtauto.	uur	120,00V		
806240	Inzetten van een wiellader.	uur	120,00V		
806250	Inzetten van een veeg/zuigauto.	uur	120,00V		
807	ALGEMEEN				
8071	<u>Algemeen tijdschema</u>				
807110	Opstellen algemeen plan van aanpak.	EUR		N	
807120	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	
807130	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
807140	Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan.	EUR		N	
8072	<u>Straatwerkplan</u>				
807210	Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen.	EUR		N	
8073	<u>Informatievoorziening</u>				
807310	Informatie verspreiden voor aanvang werkzaamheden.	EUR		N	
807320	Bijhouden klachtenregistratie.	EUR		N	
807330	Toepassen project-informatiebord.	EUR		N	
8074	<u>Coördinatieverplichting</u>				
807410	Coördinatieverplichting aannemer.	EUR		N	
807420	Coördinatieverplichting openbaar vervoer.	EUR		N	
8075	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
807510	Rolcontainers aan de weg zetten op centraal punt.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
910050	V&G-coördinatie.	EUR		N	
910060	Afsluitkosten premies/verzekeringen	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost: Aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	100.000,00V		
950020	Stelpost: Herstel verharding particuliere tuinen.	EUR	50.000,00V		
950030	Stelpost: Aanbrengen stapelmuur.	EUR	25.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				