



VERKLARING

- — — — — bestaande situatie
- - - - - indicatieve as huidige rijbaan
- + — + — kant verharding groot onderhoud
- + — + — hekwerk
- - - - - scheidingsverharding
- - - - - vervangen bestaande hectometerring
- 1.2 o

- 1 km 0,000-0,025, rijbaanbreed:
 - frezen 110 mm;
 - aanbrengen 25 mm SMA-NL 8B;
 - aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B PMB;
 - aanbrengen 45 mm AC16 Base OL-B PMB;
- 2 km 0,025-0,600, rijbaanbreed:
 - frezen 110 mm;
 - aanbrengen 25 mm SMA-NL 8B;
 - aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B;
 - aanbrengen 45 mm AC16 Base OL-B;
- 3 km 0,600-1,780 rijbaanbreed:
 - frezen 65 mm;
 - aanbrengen 25 mm SMA-NL 8B;
 - aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B;

- 4 ter plaatse van plateau's:
 - frezen 65 mm;
 - aanbrengen 25 mm SMA-NL 8B rood;
 - aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B;
- 5 km 1,780-2,540, rijbaanbreed:
 - frezen 65 mm;
 - aanbrengen 25 mm DGD type A;
 - aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B;
- 6 - opheven en herstraten betonsstraat stenen
- 7 - grasbetonlegels 400x600x50mm
- 8 - 50mm straatzand
- 9 - inrichten als berm

VOOR DETAILS ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-04-01
VOOR DWARSPROFIELEN ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-34-01 EN 02
VOOR BEBORDING&MARKERING ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-30-01 T/M 04
VOOR OPENBARE VERLICHTING ZIE TEKENINGEN: N523-18679-54-80-01 T/M 04
VOOR BEBORDING&MARKERING ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-30-01 T/M 04

Voor Overzicht zie blad		Behorend bij		DEFINITIEF		versien: -- versiedatum: --			
GROOT ONDERHOUD DAMMERWEG (N523A) grootonderhoud N523a Nieuwe situatie Km.0.000 - 0.510 Gemeente: Weesp en Wijdmeren BESTEKSTEKENING									
getekend	ing. MA v T Hazeveld	dd.	18-12-13	schaal	1:500 / 1:100	in	4 bladen, BLAD	01	A1L
gecontroleerd	ing. D.A. vd Oudenrijp	dd.	18-12-13						
gezien	ir. A.S. v. Beinum	dd.	18-12-13						
						N523-18679-51-11-01			