

Deklaag en tussenlaag  
bestaand drempelplateau  
opnieuw aanbrengen

perronbreedte 197m  
incl. lecon-band


aanbrengen hekwerk, 1 m hoog

perronbreedte 197m  
incl. lecon-band  
"bushalte Dammerweg 6"  
zie inzet


voelpad aansluiten  
op bestaande situatie

#### VERKLARING


- bestaande situatie
- indicatie van huidige rijbaan
- kant verharding groot onderhoud
- hekwerk
- scheiding verharding
- vervanging bestaande hectometring




- km 0,000-0,025, rijbaanbreed
- frezen 110 mm;
- aanbrengen 25 mm SMA-NL 8B;
- aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B PMB;
- aanbrengen 45 mm AC16 Base OL-B PMB




- km 0,025-0,600, rijbaanbreed
- frezen 110 mm;
- aanbrengen 25 mm SMA-NL 8B;
- aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B;
- aanbrengen 45 mm AC16 Base OL-B




- km 0,600-1,780, rijbaanbreed
- frezen 65 mm;
- aanbrengen 25 mm SMA-NL 8B;
- aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B




- ter plaatse van plateau's:
- frezen 65 mm;
- aanbrengen 25 mm SMA-NL 8B rood;
- aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B




- km 1,780-2,540, rijbaanbreed
- frezen 65 mm;
- aanbrengen 25 mm DGQ type A;
- aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B




- ophogen en herstraten betonstraat stenen



- grasbetontegels 400x600x150mm



- 50mm straatzand



- inrichten als berm

VOOR DETAILS ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-04-01  
VOOR DWARSPROFIELEN ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-34-01 EN 02  
VOOR BEBORDING&MARKERING ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-30-01 T/M 04  
VOOR OPENBARE VERLICHTING ZIE TEKENINGEN: N523-18679-54-80-01 T/M 04  
VOOR BEBORDING&MARKERING ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-30-01 T/M 04

Voor Overzicht zie blad Behorend bij		DEFINITIEF		versienummer: versiedatum:	
GROOT ONDERHOUD DAMMERWEG (N523A)		grootonderhoud N523a		Nieuwe situatie	
Km.0.510 - 1.150		Gemeente: Weesp en Wijdmeren		BESTEKSTEKING	
getekend	ing. MA v T Hazeveld	dd.	18-12-13	schaal	1:500 / 1:100
gecontroleerd	ing. D.A. vd Oudenrijn	dd.	18-12-13	in	4 bladen, BLAD
gezien	ir. A.S. v. Beinum	dd.	18-12-13	02	A1L
Witteveen - Bos		N523-18679-51-11-02			