



VERKLARING

- bestaande situatie
- - - indicatieve as huidige rijbaan
- kant verharding groot onderhoud
- hekwerk
- scheidig verharding
- 1,2 o vervangen bestaande hectometering

- ① km 0,000-0,025, rijbaanbreed:
 - frezen 110 mm;
 - aanbrengen 25 mm SMA-NL 8B;
 - aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B PMB;
 - aanbrengen 45 mm AC16 Base OL-B PMB;
- ② km 0,025-0,600, rijbaanbreed:
 - frezen 110 mm;
 - aanbrengen 25 mm SMA-NL 8B;
 - aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B;
 - aanbrengen 45 mm AC16 Base OL-B;
- ③ km 0,600-1,780 rijbaanbreed:
 - frezen 65 mm;
 - aanbrengen 25 mm SMA-NL 8B;
 - aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B;

- ④ ter plaatse van plateau's:
 - frezen 65 mm;
 - aanbrengen 25 mm SMA-NL 8B rood;
 - aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B;
- ⑤ km 1,780-2,540, rijbaanbreed:
 - frezen 65 mm;
 - aanbrengen 25 mm DGD type A;
 - aanbrengen 40 mm AC16 Bind TL-B;
- ⑥ - ophogen en herstraten betonstraat stenen
- ⑦ - grasbetontegels 400x60x150mm - 50mm straatzand
- ⑧ - inrichten als berm

VOOR DETAILS ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-04-01
VOOR DWARSPROFIELEN ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-34-01 EN 02
VOOR BEBORDING&MARKERING ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-30-01 T/M 04
VOOR OPENBARE VERLICHTING ZIE TEKENINGEN: N523-18679-54-80-01 T/M 04
VOOR BEBORDING&MARKERING ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-30-01 T/M 04

Voor Overzicht zie blad Behorend bij		DEFINITIEF		versien: versiedatum:	
GROOT ONDERHOUD DAMMERWEG (N523A) grootonderhoud N523a Nieuwe situatie Km.1150 - 1.780 Gemeente: Weesp en Wijdmeren BESTEKSTEKING				 Provincie Noord-Holland	
getekend	ing. MA v T Hazeveld	dd. 18-12-13		schaal	1:500 / 1:100
gecontroleerd	ing. D.A. vd Oudenrijn	dd. 18-12-13			
gezien	ir. A.S. v. Beinum	dd. 18-12-13			
Witteveen		Bos		in 4 bladen, BLAD 03	A1L
				N523-18679-51-11-03	