

## NOTA VAN INLICHTINGEN - AANBESTEDING WERKZAAMHEDEN N236 – N523a

### Inleiding

Deze Nota van Inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van de vragen die we van Geïnteresseerden hebben ontvangen. In aanvulling daarop heeft Aanbesteder uit eigen beweging aanvullende informatie in deze Nota van Inlichtingen opgenomen.

Bij een aantal antwoorden wordt verwezen naar bijgevoegde informatie. De documenten waarnaar wordt verwezen zijn als bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen herkenbaar doordat de titel begint met "Nvl 1..." en worden eveneens beschikbaar gesteld via TenderNed.

De beantwoording van een aantal vragen leidt tot wijzigingen in het opgestelde RAW-bestek. Aanbesteder heeft ervoor gekozen om op dit moment geen aangepast bestek bij te voegen. Bij de tweede Nota van Inlichtingen, gepland voor publicatie op 5 februari 2014, zullen de aangepaste besteksdokumentten via TenderNed beschikbaar gesteld worden.

### Inschrijvingsleidraad

Nr.	Hoofdstuk/§/ bijlage van selectieleidraad	Pagina nummer	Vraag	Antwoord
1	5.1	19	Hoe definieert OG een uur afsluiting? Hoe gaat OG om met 59 minuten afsluiting? Hoe gaat OG om met 2 minuten afsluiting?	Beide worden beschouwd als 1 uur afsluiting. Er wordt naar boven afgerond op hele uren.
2	5.3	20	Zijn er afgezien van het 0.0 en 1.0-systeem andere verkeersmaatregelen toegestaan op N236 en N523a?	Op de rijbaan betreft het een 0.0 of een 1.0 systeem. Indien er andere mogelijkheden zijn gaarne verduidelijken in de 2e nota.

### Bestek

Nr.	Hoofdstuk/§/bestekspost bijlage van bestek	Pagina nummer	Vraag	Antwoord
3	01 Tekeningen	8	Kunt u de aangegeven tekeningen aanleveren?	De tekeningen zijn 07-01-2014 op tendernet toegevoegd.
4	122150	17	De grond dient <u>niet</u> gescheiden ontgraven te worden maar dient wel gescheiden afgevoerd (122240 + 122250 + 122260) te worden? Hoe ziet u dit?	Grond dient gescheiden ontgraven te worden. <u>Aandachtspunt:</u> De in post 122150 genoemde hoeveelheden kunnen wijzigen na aanleiding van het in post 817020 genoemde geotechnisch onderzoek
5	122250 t/m 122270	18 + 19	Kunt u aangeven van welke klasse voor de af te voeren grond wij uit mogen gaan?	Conform zoals in bestekpost 122150 is opgenomen: 122250: wonen 122260: wonen 122270: industrie

6	141010 + 141030 + 141040	28+ 29	Waaruit bestaat de ondergrond?	Wij nemen aan dat de vraag gericht is op de samenstelling van het verhardingspakket. Dit is aangegeven in het bestek en de verhardingsonderzoeken van Advin en Unihorn.
7	141110	29	Wat is de dikte van de betonstraatstenen?	80mm
8	142130	31	De hoeveelheid in de kolom ter inlichting komt niet overeen met de resultaatsverplichting.	De hoeveelheid is aangepast naar 173 ton (303x0,3x1,9=173 ton)
9	146210	38	Wat is de kleur van de banden?	grijs
10	147330 + 147340	42	Met hoeveel % breuk dienen wij rekening te houden?	20%
11	147350 t/m 147380	42	Wat is de kleur van de tegels?	grijs
12	172010 + 172020	56	Is het correct dat de materialen afgevoerd moeten worden naar het depot in Heerhugowaard?	tot op heden is de locatie van het depot nog niet definitief vastgesteld. U dient in uw aanbieding rekening te houden met Heerhugowaard. Een locatie dichterbij het werk kan mogelijk zijn.
13	821010 t/m 821030	73	Hoe dient de resultaatsverplichting te worden gelezen? Is het één uur of is één materieelstuk gedurende het hele werk?	1 kraan, 1 shovel en 1 knijper gedurende 40 uur. Wanneer het materieel benodigd is geldt er een afroeptermijn binnen 24 uur.
14	821030 + 822040	73 + 74	Wat bedoeld OG met "knijper"?	containervrachtwagen met knijperkraan.
15	146330 + 146350	90 + 91	Met hoeveel % breuk dienen wij rekening te houden?	10%
16	146360	91	Wat is de kleur van de tegels?	grijs
17	146420	92	Met hoeveel % breuk dienen wij rekening te houden?	Bestekpost 146420 maakt geen onderdeel uit van dit bestek
18	Inschrijvingsleidraad 5.4	23	U heeft vooralsnog geen beperkingen van de malussen opgenomen. Bent u bereid als nog een maximalisering op te nemen van bijvoorbeeld 10% van de aanneemsom?	Nee.
19	Bestek 1.05	6	U heeft vooralsnog geen beperkingen van de korting opgenomen. Bent u bereid als nog een maximalisering op te nemen van bijvoorbeeld 10% van de aanneemsom?	Nee.
20	Bestek deel 3: 01 07 01	118	Zekerheid volgens bijgevoegd model. Deze bijlage ontbreekt?	De ontbrekende bijlage (bankgarantie model I) is in het bestek toegevoegd. Tevens is deze als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd.
21	Bestek deel 3: 01.09.01	118	Dienen wij rekening te houden met werkzaamheden aan kabels en leidingen door derden? Heeft u dan een planning van deze werkzaamheden beschikbaar?	Nee, de noodzakelijke omleggingen zullen zo veel mogelijk plaats vinden voor aanvang van het werk. Mochten er onverhoopt nog kabels/leidingen tijdens de uitvoering verlegd moeten worden dan dient u hier uw medewerking aan te verlenen. U heeft wel een meldingsplicht om tijdig te melden dat er werkzaamheden zijn die in elkander grijpen. Zie 01.11.01 van deel 3.
22	Bestek deel 3: 01.22.02 lid01b	126	Heeft OG een voorbeeld van een afscherming tussen werkterrein en vlermuizenroute tijdens nachtwerkzaamheden?	Bij deze nota is ter indicatie een foto bijgevoegd. Deze foto geeft een indicatie van eventueel te treffen maatregelen. Deze op deze foto getroffen maatregelen zijn niet bindend voor het dit werk.

23	Bestek deel 3: 01.24.01 lid 02	127	Totaal aantal leerlingen dient ten minste 3 te bedragen. 3 leerlingen SPG is ons inziens veel voor dit werk, 1 leerling is redelijker. Kunt u dit aanpassen?	De eis voor de aantal leerlingen wordt aangepast naar 1.
24	Bestek deel 3: 22.02.06 lid 09	129	Er is geen post in het bestek mbt aanbrengen waterspanningsmeters. Gaarne posten toevoegen?	Het plaatsen van 2 waterspanningmeters en 1 luchtdrukmeter is toegevoegd aan het bestek
25	Bestek deel 2: 144910 t/m 144950	88/89	In deze posten staan geen leverantie benoemd, graag leveranties toevoegen.	De leveranties aangaande de posten 144910 t/m 144950 zijn toegevoegd aan het bestek.
26	Bestek deel 2: 144910 t/m 144950		Wat is het pigmentgehalte van de rode deklaag?	Het pigmentgehalte is 3% (oxide rood)

**Door Aanbesteder toegevoegde informatie**

N.v.t.	Bestek deel 2.2, bestekpost 84.20.30.	75		<p>De tekst in deze bestekpost wordt vervangen door de volgende tekst: Opstellen opleveringsdossier Betreft: het opstellen van het opleveringsdossier conform de bijlagen bij dit bestek "Overzicht Overdrachtdossier inclusief bijlagen"</p> <p>Het opleverdossier dient o.a. te bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· AS-BUILT gegevens van de permanente werken in de vorm van tekeningen en berekeningen inclusief tekeningen- en berekeningslijsten van de AS-BUILT gegevens.</li> <li>· Resultaat van alle onderzoeken en metingen</li> <li>· Inspecties-, keurings- en testrapporten inclusief in bedrijfstelling</li> <li>· Een overzicht van alle afwijkingen die betrekking hebben op de werkplannen c.q. werkpakketen.</li> <li>· Bedienings- en onderhoudsinstructies c.q. voorschriften indien van toepassing</li> <li>· De specificatie en de bronbestanden van de regelapplicatie(s).</li> <li>· Fabrieksdocumentatie van alle toegepaste componenten.</li> <li>· V&amp;G- en risicodossier.</li> <li>· Garantieverklaringen met termijnen en (kwaliteit)certificaten</li> <li>· Alle documenten digitaal conform het bijgeleverde format, zie bestand "Overzicht Overdrachtdossier inclusief bijlagen".</li> </ul>
--------	---------------------------------------	----	--	--