

LAAGNAAM	INHOUD
SIV-ONDERGROND-ALG	bebouwingsgrenzen, kunstwerken, waterkant, kant spoorbaan, talud bushaltes,abri's, hectometretering, straatnaam, naam water, fietspad, voetpad
SIV-WEGKANT BESTAAND	kant weg v.d. bestaande verharding, rijbaan, fietspad
SIV-WEGKANT-NIEUW	kant verharding van rijbaan, fietspad, voetpad (GEWIJZIGDE SITUATIE) indien geen gewijzigde situatie kant bestaande verharding in deze laag
SIV-VRI/OV-BESTAAND	bestaande automaatkast, verkeerslichten, lichtmasten, matrixborden, ANWB
SIV-WEGMARKERING	rijstrookindeling, wegmarkering
SIV-KADER	kader, onderhoek, noordpijl

NAAMGEVING BESTANDEN			
ONTWERPTEKENING:		Verkeersregelininstallatie pppp_q0.dwg	
REVISIETEKENING:		Openbare verlichting	xxxxyyyz0.dwg
		Verkeersregelinstallatie	pppp_qR.dwg
		Openbare verlichting	xxxxyyyzR.dwg
Verklaring naamgeving:			
P - kruispuntnummer	xxx - Wegnummer	O - Ontwerptekening	
q - volgnummer	yyy - hectometretering	R - Revisietekening	
	z - volgnummer		

PCP-FILE		
kleur	plotkleur	pendikte
1 (rood)	7	0.25
2 (geel)	7	0.35
3 (groen)	7	0.50
4 (cyan)	7	0.35
5 (blauw)	7	0.70
6 (magenta)	7	0.35
7 (wit)	7	0.25
11	7	0.35
21	7	0.70
251	251	0.35
161	7	0.25

Versie;ZBOV-VRI--2010-03-11

	ONDERGRONDEN	lijntype
laagkleur	laagnaam	lijntype
251	SIV-ONDERGROND-ALG	
251	SIV-WEGKANT-BESTAAND	
11	SIV-WEGKANT-NIEUW	
251	SIV-VRI/OV-BESTAAND	
wit (7)	SIV-WEGMARKERING	
wit (7)	SIV-KADER	
	TEKST	
laagkleur	laagnaam	lijntype
rood	SIV-TEKST-020	
wit	SIV-TEKST-025	
geel	SIV-TEKST-035	
groen	SIV-TEKST-050	
21	SIV-TEKST-070	
	OPENBARE VERLICHTING	
laagkleur	laagnaam	lijntype
geel	SIV-OV-HANDH-KABEL	OV-HANDH
wit	SIV-OV-HANDH-ARM	
magenta	SIV-OV-VERW-KABEL	OV-VERW
wit	SIV-OV-VERW-ARM	
groen	SIV-OV-NIEUW-KABEL	OV-NIEUW
geel	SIV-OV-NIEUW-ARM	
wi	SIV-OV-MANTELBUIS	
geel	SIV-OV-MOF	
VERKEERSREGELINSTALLATIES		
laagkleur	laagnaam	lijntype
wit	SIV-VRI-WEGMEUBILAIR	
cyan	SIV-VRI-DETECTIE	
groen	SIV-VRI-KABEL	
rood	SIV-VRI-MANTELBUIS	
wit	SIV-VRI-LUSUITSLIJPER	
wit	SIV-VRI-DETECTIETABEL	
wit	SIV-VRI-MAATVOERING	

Voor Overzicht zie blad:		Versienr: versiedatum:
Behorend bij:		
Standaardtekening Verkeersregelininstallaties en Openbare Verlichting Laagstructuur		Provincie Noord-Holland
getekend	d.d.	schaal
gecontroleerd	d.d.	
gezien	d.d.	in 3 bladen, blad nr. 1
Provincie Noord-Holland, directie Beheer en Uitvoering sector Expertisecentrum, Unit Techniek Postbus 205, 2050 AE Overveen tel. 0800 - 2476734		67229