

DERDE NOTA VAN INLICHTINGEN - AANBESTEDING WERKZAAMHEDEN N236 – N523a

Na publicatie van de tweede Nota van Inlichtingen is gebleken dat er nog een aantal onduidelijkheden en onvolkomenheden is met betrekking tot de aanbestedingsstukken en het bestek. In het belang van de juistheid, volledigheid en vergelijkbaarheid van de Inschrijvingen heeft Aanbesteder besloten een derde Nota van Inlichtingen te publiceren om de onduidelijkheden en onvolkomenheden op te lossen. Deze derde Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken en prevaleert boven de eerder gepubliceerde informatie.

Nr.	Hoofdstuk/\$/ bijlage van selectieleidraad	Pagina nummer	Vraag	Antwoord
1	Nota van inlichtingen 2 post 144440	19	Er wordt nu een asfaltmengsel DGD, type a voorgeschreven. Wat zijn de eisen aan deze DG-deklaag?	Conform de ERBI dient de levensduur van geluidsreducerende dunne deklagen 8 jaar te bedragen. De overige eisen DGD type A staan vermeld in de CROW, publicatie 200.
2	Nota van inlichtingen 2 post 144910	20	Er wordt nu een asfaltmengsel DGD, type a voorgeschreven. Wat zijn de eisen aan deze DG-deklaag op drempel?	Zie beantwoording vraag 1.
3	Nota van inlichtingen 2 inschrijfstaat posten 126010 en 126020	3	Deze posten staan nu in de inschrijfstaat en er wordt nergens een omschrijving van de bestekspost gegeven, graag omschrijving toevoegen.	Betreft vraag 24 uit de 1e Nvl. De omschrijving is opgenomen in het bij de 2e Nvl verstrekte .rsx bestand.
4	vraag 7 Nvl 2		<p>U geeft aan dat de ON maatregelen dient te treffen en deze kunnen inschatten aan hand van de omschreven informatie.</p> <p>Wij hebben echter de ontvangen informatie beoordeeld, maar met name de maatregelen betreffende de vleermuizen en amfibieën zijn zeer summier omschreven. Daarbij wordt aangegeven dat er nog nader onderzoek naar soorten verricht dient te worden om de exacte maatregelen te bepalen (zie Natuurtoets). Bovendien heeft u een voorbeeld van een afscherming toegevoegd bij de 1e Nota, maar wij kunnen nergens achterhalen waar en hoeveel m1 afscherming wij dienen te plaatsen wanneer wij eventueel 's nachts werken en tevens staat er genoemd in de 1e Nota bij vraag 22 dat het voorbeeld niet bindend is voor dit werk, wat weer inhoudt dat de afscherming kan wijzigen naar aanleiding van aanvullend onderzoek.</p> <p>Samenvattend: Op basis van de ontvangen, niet concrete, informatie en het feit dat er nog aanvullend onderzoek verricht dient te worden (zie Natuurtoets) kunnen wij nimmer maatregelen m.b.t. Flora en Fauna afprijzen. Wij verzoeken u een stelpost voor aanvullend onderzoek en maatregelen Flora en Fauna op te nemen in het bestek.</p>	<p>Voor de vleermuizen verwachten wij dat het eventueel aanbrengen van bouwhekken met afschermdoek en afscherming van de lichtbundels (materieel) voldoende moet zijn. In deelgebied 3 (Briefrapport inventarisatie vis WBV11312) is de kleine modderkruiper en de bittervoorn aangetroffen. Wanneer er werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden in deze watergang (afhankelijk van het door ON uit te voeren getechnisch onderzoek, post 817020) dient ON zich minimaal te houden aan het onderstaande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wanneer de watertemperatuur 8 °C is of hoger (dan zijn vissen actief genoeg om de werkzaamheden te ontsnappen) mag er gewerkt worden in de watergang. Vlak voordat deze werkzaamheden plaatsvinden, wordt het water licht verstoord zodat de vissen aan de werkzaamheden kunnen ontsnappen. De watergang mag dus nooit aan beide zijden afgesloten worden. Wanneer de ON besluit de watergang toch volledig af te sluiten dient ON alle aanwezige vissen eerst te vangen en uit te zetten in het deel van de watergang waar geen werkzaamheden plaats vinden. - De werkzaamheden vinden heel rustig plaats in één richting zodat vissen de werkzaamheden kunnen ontsnappen. - Het bij de ontgraving vrijgekomen materiaal wordt direct gecontroleerd op vissen. De vissen wordt direct overgezet in een watergang waar geen werkzaamheden plaatsvinden. <p>Indien bovengenoemde maatregelen t.b.v. de uitvoering niet toereikend zijn en/of aanvullend onderzoek anders bepaald, wordt dit na beoordeling van de Directie als meerwerk vergoed en verrekend op de onvoorziene stelpost 950080. De nodige voorzieningen (juiste afscherming van de verlichting) inzake de verkeermaatregelen dienen wel te zijn opgenomen. Zie beantwoording van vraag 44 in de 2e nota. Ook hier geldt indien door aanvullend nader onderzoek anders is bepaald dat dit niet toereikend is, dit na beoordeling van de Directie als meerwerk wordt vergoed. Dit betreft dan post 950050 in beide percelen A en B.</p>

	<p>Rectificatie op beantwoording vraag 51 van de 2e nota.</p>	<p>Beantwoording was: Tekst is aangepast. Post 830060 voorziet in de instandhouding van de verkeersmaatregelen gedurende het werk. Alle benodigde verkeersmaatregelen dienen afgeprijsd te zijn bij inschrijving. Wel zijn er 2 posten 950050 voor aanvullende verkeersmaatregelen opgenomen in het bestek. Enkel is dit alleen bedoeld voor extra werkzaamheden die door de directie in opdracht worden gegeven. Perceel A betreft dit 9.000 euro en Perceel B een bedrag van 5.000 euro.</p>	<p>Moet zijn: Post 830060 is komen te vervallen en is verwerkt in de nota pdf bestand "Hlm477-19 Nvi-2_05022014.pdf" en de verstrekte .rsx bestand. Het Aanbr. en instandhouden van verkeersmaatregelen dienen nu afgeprijsd te zijn in post 830010. In deze post dienen dus alle benodigde verkeersmaatregelen van Perceel A en B te zijn afgeprijsd. Wel zijn er 2 posten 950050 voor aanvullende verkeersmaatregelen opgenomen in het bestek. Enkel is dit alleen bedoeld voor extra werkzaamheden die door de directie in opdracht worden gegeven. Perceel A betreft dit 9.000 euro en Perceel B een bedrag van 5.000 euro.</p>
--	---	---	--