

Factsheet/Geo-informatie stuw De Hoelm



Code kunstwerk : KST-OH-612

Projectleider/contactpersoon : I. Burgering Datum : 29 november 2021

Objectbeheerder : Peter Ottervanger Dossiernummer : HHNK/19001746

Rayonbeheerder : John Heijligenberg Registratienummer : 21.1039717

Betreft	☒ Nieuw ☐ Aanpassen ☐ Verwijderen
Algemeen	
Naam	Stuw De Hoelm
Situering	Achter gemaal De Hoelm
Coördinaten Rijks Driehoek Stelsel (RDS)	X: 124908 Y: 544870
Categorie	Primair
Leggerstatus	Gewijzigd
Reden wijziging leggerstatus	nieuw kunstwerk
Kering	☐ Ja ☒ Nee

Stuwconstructie	
Type kunstwerk (bestaand)	Geen
Type kunstwerk (nieuw)	Kantelstuw
Bouwwijze	Betonnen keerwand
Kruintype	Scherp
Kruinvorm	Rechthoekig
Doorstroombreedte (m)	2,0
Max-kruinhoogte (m NAP)	0,00
Min-kruinhoogte (m NAP)	-1,50
Maatgevend debiet (m3/min)	46 m3 bij kruinhoogte van NAP-0,75
Kruinbreedte (constructie) (m)	10,5



Stuwbediening

Beheer op afstand	☒ Ja, TMX.0624 ☐ Nee
Regelbaarheid	Automatisch (telemetrie)
Vismigratie	Kies een item.

Beheer en onderhoud

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	Onderhoud nat Onderhoud droog Onderhoud constructief Afval verwijderen	HHNK HHNK HHNK HHNK
--	---	------------------------------

Maatvoering/peilmerk

Maten vastgesteld d.m.v.	Maak een keuze
Ingemeten door	
Peilmerk aanwezig	☐ Ja ☐ Nee Locatie : Hoogte (m NAP) :

Gegevens watersysteem

Code waterloop bovenstrooms	OAF-Q-36237	
Code waterloop benedenstrooms	OAF-QJ-15838	
Peilbeheer bovenstrooms	Seizoensgebonden dynamisch	
	Peilgebied bovenstrooms	Peilgebied benedenstrooms
Codering peilgebieden	2852-01	2852-03
Streefpeil (m NAP)		
Ondergrens winter (m NAP)		
Bovengrens winter (m NAP)		
Ondergrens zomer (m NAP)		
Bovengrens zomer (m NAP)		
Zomerpeil (m NAP)	-0,4	-0,6
Winterpeil (m NAP)	-0,9	-0,9

Registratienummer
21.1039717

Pagina
3 van 6

Datum
29 november 2021



<i>Bijzonderheden</i>	
Bijlagen:	Registratienummer: Registratienummer: Registratienummer:

Registratienummer
21.1039717

Pagina
4 van 6

Datum
29 november 2021



Locatie






Foto 1:





Foto 2:



Registratienummer
21.1039717

Datum
29 november 2021

Pagina
6 van 6

