

Advies Geluid

Aan	Erik Menzl, Gemeente Hollands Kroon c.c. Hans Neuvel, OD NHN
Van	Rikkert van Vliet
E-mail	rvanvliet@odnhn.nl
Telefoon	(088) 102 17 89
Zaaknummer	OD.307789
Onderwerp	Geluidadvies vervanging gebouw en pompinstallatie pompgemaal Hoemlerdijk 2, Westerland
Datum advies	25 maart 2020
Naam afdelingshoofd	Mike Goudemond
Paraaf afdelingshoofd	

VERZONDEN 30 MAART 2020

Inleiding

Het bestaande gemaal De Hoelm aan de Hoemlerdijk welke dient voor het bemalen van de Hoelmerpolder op Wieringen nabij De Haukes is aan vervanging toe.

Het gemaal is in eigendom en beheer van Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (hierna: HHNK) en zal ter plaatse worden gesloopt en nieuw worden opgebouwd.

Vanuit het HHNK is bij de gemeente Hollands Kroon gevraagd welke stukken nodig zijn om te komen tot een aanvraag omgevingsvergunning.

Aan de OD NHN is voor het aspect geluid gevraagd waar het nieuwe gemaalgebouw aan moet voldoen.

Wettelijk kader

Op de locatie aan de Hoemlerdijk is al een gemaal aanwezig, ruimtelijk gezien is er geen sprake van een wijziging.

Een gemaal is geen geluidgevoelig object, er hoeft niet te toetst te worden aan de Wet geluidhinder.

Het bestaande gemaal valt onder de regelgeving van het Activiteitenbesluit Milieubeheer als type A-inrichting. Ook voor het nieuwe gemaal moet er voor geluid worden voldaan aan de geluidnormering als opgenomen in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

De locatie ligt in het stilte gebied Wieringen-Zuid. Voldaan moet er worden aan de geluidnormering als opgenomen in de Provinciale Milieuverordening (PMV).

Voor het stiltegebied geldt dat op basis van artikel 4.2.2.a van de PMV het bevoegd gezag bij het gebruik van de bevoegdheden in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening rekening moet houden met de richtwaarde van 35 dB(A) op 50 meter (PMV artikel 4.2.1lid 2). Omdat er in de ruimtelijke ordening geen wijziging plaatsvindt en de activiteit op deze locatie al is vastgelegd in het bestemmingsplan wordt geadviseerd om voor het gemaal door middel van akoestisch onderzoek aan te laten tonen dat rekening wordt gehouden met het zorgplichtartikel 4.1.3 van de PMV.

Advies

Geadviseerd wordt om voor de realisatie van het gemaal akoestisch onderzoek uit te laten voeren.

Aangetoond moet dan worden dat er voor het gemaal en de in pandige pompinstallaties kan worden voldaan aan de geluidnormering uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer en aan de richtwaarde van 35 dB(A) op 50 meter als opgenomen in de PMV.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer R. van Vliet via (088) 10 21 789 of rvanvliet@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.