

Herwig +Tillema

Frederiksoord 2.0 fase 4
Gemengde haag 2

RIJNSBURG

Plantkenmerklijst

Projectnr.: 20368
Project:

Soest, 12 oktober 2021



Crataegus monogyna *Eenstijlige meidoorn*

Plantvaknr. 001
Aantal

Plantgroep: bomen
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: breed
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 5-6
Vruchten:
Hoogte in cm: 400
Standplaats: ☀️ ☀️
Grondvochtigheid: 💧

Bemesting/Grondadvies:
Niet kritisch.

Onderhoudsadvies:
Snoeien is niet beslist nodig. Knip een meidoornhaag in juni.

Algemeen:
Een inheemse kleine boom, struik of haagplant met witte bloemen in het voorjaar. Vrij klein blad en stekelige takken. Een toevluchtsoord voor vogels en kleine zoogdieren. Bladverliezend.



Acer campestre *Spaanse aak, veldesdoorn*

Plantvaknr. 002
Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: geel
Bloeitijd: 4-5
Vruchten:
Hoogte in cm: 400
Standplaats: ☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:
Geschikt voor alle grondsoorten. Jaarlijks bemesten met hagenmest.

Onderhoudsadvies:
Jaarlijks twee maal snoeien voor een mooi vertakte haag. De eerste keer in mei/begin juni, de tweede keer in september.

Algemeen:
Een sterke bladverliezende haagplant met handvormig blad. Het jonge blad is vaak rood getint. Prachtige gele herfstkleur. Groeit 30-60 cm per jaar. Bij maat 60 cm: 6 stuks per strekkende meter.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20368 **Plantkenmerklijst**



Ligustrum vulgare

Wilde liguster

Plantvaknr. 003

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm:
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 6-7
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 400
Standplaats: ☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch, maar liefst kalkhoudend.

Onderhoudsadvies:

Snijden is niet nodig maar wordt zeer goed verdragen. Snij bij voorkeur in de zomerperiode.

Algemeen:

Snel groeiende inheemse struik die in niet al te strenge winters bladhoudend is. Witte, heerlijk geurende bloemen. Later zwarte besjes. De besjes zijn giftig voor mensen, niet voor vogels.



Cornus mas

Kornoelje

Plantvaknr. 004

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm:
Bloemkleur: geel
Bloeitijd: 2-3
Vruchten:
Hoogte in cm: 600
Standplaats: ☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch, maar het liefst een vruchtbare, humusrijke bodem.

Onderhoudsadvies:

Snijden is niet nodig. In het geval van een haag half juni snoeien.

Algemeen:

Een zeer vroeg bloeiende kornoelje, de gele bloemen worden gevuld door eetbare rode vruchten. Ook geschikt voor een losse haag.



Fagus sylvatica (haag)

Beuk

Plantvaknr. 005

Aantal

Plantgroep: hagen
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: breed
Bloemkleur:
Bloeitijd:
Vruchten: Beukennoten
Hoogte in cm: 500
Standplaats: ☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Een beukenhaag slaat beter aan als u onder in de plantvoor een laagje (3 cm) beukengrond aanbrengt.

Onderhoudsadvies:

Een beukenhaag wordt meestal 2 maal per jaar geschoren. Vaak eenmaal voor de langste dag (21 juni) en een keer in de herfst.

Algemeen:

De beuk vormt een dichte haag met frisgroen blad, het blad kleurt in de herfst eerst geel en dan bruin. Het bruine blad blijft de hele winter aan de takken zitten.