

Herwig +Tillema

Frederiksoord 2.0 fase 4

Locatie 1

RIJNSBURG

Soest, 11 oktober 2021

Plantkenmerklijst

Projectnr.: 20367

Project: Definitief beplantingsplan



Abelia x grandiflora

Abelie

Plantvaknr. Ab2

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: half bladhoudend
Gewaskleur: donkergroen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: lichtroze
Bloeitijd: 6-9
Vruchten:
Hoogte in cm: 250
Standplaats: ☀️ ☀️
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Voedzame, goed doorlatende grond.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet beslist nodig. Na de bloei desgewenst licht uitdunnen. Of te lange takken tot vlak boven een zijscheut afknippen.

Algemeen:

Een sierlijke wintergroene struik die lang bloeit met kleine lichtroze bloemen. Ook geschikt voor een losse haag.



Acer campestre 'Huibers Elegant'

Veldesdoorn

Plantvaknr. Ac1

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: geel
Bloeitijd: 4-5
Vruchten:
Hoogte in cm: 1200
Standplaats: ☀️
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Onderhoudsadvies:

Snoeien in aug./sept. ivm meniezwar.

Algemeen:

Handvormig frisgroen blad. Goede laanboom. De kroon is aanvankelijk smal piramidaal, later eirond. Relatief smalle kroon. Opvallende gele herfstkleur.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20367 **Plantkenmerklijst**



Aronia melanocarpa

Appelbes

Plantvaknr. Ar2

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	05-06
Vruchten:	Bessen
Hoogte in cm:	175
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Geschikt voor elke goede tuingrond, ook lichte zandgrond.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet beslist nodig. Eventueel in het voorjaar oude takken bij de grond wegnemen om de struik te verjongen.

Algemeen:

Een sterke struik die opvalt door de vele eetbare bessen (rijp in september, ook aantrekkelijk voor vogels) en de prachtige herfstkleur. Kleine witte bloemen in schermen. Rode herfstkleur.



Buddleja davidii 'Adonis Blue'

Vlinderstruik

Plantvaknr. Bu3

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	half bladhoudend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	blauwpaars
Bloeitijd:	7-9
Vruchten:	
Hoogte in cm:	200
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor droge, niet te rijke grond. Zeewind en luchtvervuiling tolerant

Onderhoudsadvies:

Snoui deze vlinderstruik in het vroege voorjaar sterk terug, na de vorst. U kunt het struikje terugsnoeien tot op ongeveer 25/30 centimeter boven de grond

Algemeen:

Een middelgrote vlinderstruik met hangende takken. Grote blauwpaarse bloem pluimen. Het smalle, donkergroene blad is aan de onderzijde witviltig behaard. 1,5 tot 2 m hoog en breed



Buddleja davidii 'Blue Chip'

Vlinderstruik

Plantvaknr. Bu6

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	half bladhoudend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	blauwpaars
Bloeitijd:	7-9
Vruchten:	
Hoogte in cm:	75
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Vruchtbare tuingrond, licht kalkhoudend.

Onderhoudsadvies:

Snoui deze vlinderstruik in het vroege voorjaar sterk terug, na de vorst. U kunt het struikje terugsnoeien tot op ongeveer 25/30 centimeter boven de grond

Algemeen:

Haar naam dankt de vlinderstruik aan de vele soorten vlinders die worden gelokt door de geur en de kleur van de bloemen. Deze nieuwe cultivar blijft klein. Decoratief grijsgroen blad.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20367 **Plantkenmerklijst**



Buddleja davidii 'Blue Horizon'

Vlinderstruik

Plantvaknr. Bu5

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	half bladhoudend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	violetblauw
Bloeitijd:	7-9
Vruchten:	
Hoogte in cm:	200
Standplaats:	☀
Grondvochtigheid:	☀💧

Bemesting/Grondadvies:

Vruchtbare tuingrond, licht kalkhoudend.

Onderhoudsadvies:

De snoei dient plaats te vinden in het voorjaar, na de vorst. Eventueel terugsnoeien tot op ongeveer 25/30 centimeter boven de grond

Algemeen:

Haar naam dankt de vlinderstruik aan de vele soorten vlinders die worden gelokt door de geur en de kleur van de bloemen. Deze forse cultivar groeit vrij breed uit.



Buddleja davidii 'Royal Red'

Vlinderstruik

Plantvaknr. Bu2

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	roodpaars
Bloeitijd:	8-9
Vruchten:	
Hoogte in cm:	175
Standplaats:	☀
Grondvochtigheid:	☀💧

Bemesting/Grondadvies:

Vruchtbare tuingrond, licht kalkhoudend.

Onderhoudsadvies:

De snoei dient plaats te vinden in het voorjaar, na de vorst. Je kunt hem terugsnoeien tot op ongeveer 25/30 centimeter boven de grond

Algemeen:

Haar naam dankt de vlinderstruik aan de vele soorten vlinders die worden gelokt door de geur en de kleur van de bloemen.



Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'

Struisriet

Plantvaknr. Ca1

Aantal

Plantgroep	siergrassen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	paarsbruin
Bloeitijd:	7-8
Vruchten:	
Hoogte in cm:	80100
Standplaats:	☀☀
Grondvochtigheid:	☀💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor normale tuingrond.

Onderhoudsadvies:

Knip dit siergras ongeveer half maart vlak boven de grond af, net voordat de nieuwe sprietjes verschijnen.

Algemeen:

Het struisriet groeit stevig recht omhoog. De halmen zijn groen tot paarsbruin, aan het eind van de zomer kleuren ze bruin. Mooi wintersilhouet.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20367 **Plantkenmerklijst**



Carex morrowii 'Ice Dance'

Zegge

Plantvaknr. Ca2

Aantal

Plantgroep	siergrassen
Bladhoud./verl.:	bladhoudend
Gewaskleur:	zilverbont
Groei vorm:	opgaand
Bloemkleur:	groengeel
Bloeitijd:	4-5
Vruchten:	
Hoogte in cm:	50
Standplaats:	☀️☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

De grond kan het best voedsel- en humusrijk zijn en licht vochtig, maar wel waterdoorlatend.

Onderhoudsadvies:

Het gras heeft maar weinig verzorging nodig. Knip in het voorjaar het eventueel lelijk geworden blad weg, verder hoeft de plant niet gesnoeid te worden.

Algemeen:

Een sterk wintergroen siergras met wit gestreept blad. Geschikt als vakbeplanting, solitair of in groepen in de border.



Cornus alba 'Sibirian Pearls'

Witte kornoelje

Plantvaknr. Co1

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groenrood
Groei vorm:	
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	4-5
Vruchten:	
Hoogte in cm:	250
Standplaats:	☀️☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch, maar het liefst een vruchtbare, humusrijke bodem.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar om de twee a drie jaar sterk terugsnijden, hierdoor kleuren de jonge twijgen extra rood.

Algemeen:

De witte kornoelje valt in de winter op door de felrood gekleurde takken. Kleine witte bloemen in schermen, later opvallende witte bessen. Prachtige herfstkleur.



Deutzia gracilis

Bruidsbloem

Plantvaknr. Deu

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groei vorm:	breed
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	05-05
Vruchten:	
Hoogte in cm:	90
Standplaats:	☀️☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede tuingrond, niet te nat.

Onderhoudsadvies:

Zonodig na de bloei uitdunnen.

Algemeen:

Een rijk bloeiende struik, in het voorjaar zijn de takken overladen met witte bloemen.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20367 **Plantkenmerklijst**



Euonymus europaeus

Kardinaalsmuts

Plantvaknr. Eu2

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	roze
Bloeitijd:	5- 5
Vruchten:	vruchten
Hoogte in cm:	500
Standplaats:	☀️🌧️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Kardinaalshoed houdt van een zand- of leemgrond met voldoende humus. Klei is minder geschikt.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet beslist nodig. Eventueel uitdunnen in de zomerperiode

Algemeen:

Onopvallende groene bloemen, gevolgd door roze-oranje vruchten. Prachtige herfsttinten. Inheemse struik.



Festuca mairei

Zwenkgras

Plantvaknr. Fe

Aantal

Plantgroep	siergrassen
Bladhoud./verl.:	groenblijvend
Gewaskleur:	grijsgroen
Groeivorm:	bodembedekker
Bloemkleur:	groen
Bloeitijd:	6-7
Vruchten:	
Hoogte in cm:	60
Standplaats:	☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor normale tuingrond, niet te nat.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar lelijk blad zonodig helemaal afknippen

Algemeen:

een wintergroen siergras met een sierlijke groeiwijze. De smalle bladeren staan uit in de vorm van een fontein.



Genista lydia

Heidebrem

Plantvaknr. Gen

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	bodembedekker
Bloemkleur:	geel
Bloeitijd:	5-6
Vruchten:	
Hoogte in cm:	60
Standplaats:	☀️
Grondvochtigheid:	☀️

Bemesting/Grondadvies:

Voor droge grond, arme grond wordt goed verdragen.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet nodig

Algemeen:

Een lage, kruipende struik met vanaf mei een overvloed aan heldergele bloemen. Aromatische bladeren. Aantrekkelijk voor insecten.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20367 **Plantkenmerklijst**



Geranium macrorrhizum 'Spessart'

Ooievaarsbek

Plantvaknr. Ge2

Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: half bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: bodembedekker
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 6-7
Vruchten:
Hoogte in cm: 30
Standplaats: ☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet echt kritisch, maar liever niet te nat. Deze makkelijke vaste plant groeit overal.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar zo nodig lelijk blad wegnippen, verder geen onderhoud nodig.

Algemeen:

Een zeer sterke (half)wintergroene ooievaarsbek, aromatisch blad en witte bloemen. Roze getinte kelkblaadjes. Ook voor moeilijke plaatsen.



Hamamelis mollis 'Pallida'

Toverhazelaar

Plantvaknr. Ham

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm:
Bloemkleur: geel
Bloeitijd: 1-2
Vruchten:
Hoogte in cm: 250
Standplaats: ☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid: ☀️

Bemesting/Grondadvies:

Een toverhazelaar groeit graag op lichte zure grond, bijv. zandgrond. Liefst humusrijk en met voldoende voedsel. Geef in het voorjaar een kalkvrije bemesting, bijv. mest voor heideplanten.

Onderhoudsadvies:

Zonodig in het voorjaar na de bloei snoeien.

Algemeen:

Toverhazelaars bloeien in de winter tussen december en maart, afhankelijk van de zachtheid van de winter. Ze bloeien op het kale hout. De bloemen verspreiden een heerlijke geur. Herfstkleur



Hedera helix 'Arborescens'

Struikklimop

Plantvaknr. Hed

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: groenblijvend
Gewaskleur: donkergroen
Groeivorm: bol
Bloemkleur: witgroen
Bloeitijd: 08-10
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 125
Standplaats: ☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid: ☀️ 💧 🌊

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch, liefst humusrijke, vruchtbare grond.

Onderhoudsadvies:

De struikklimop hoeft niet beslist gesnoeid te worden, deze groeit vanzelf bolvormig. Uitdunnen kan in de zomerperiode.

Algemeen:

Een struikvorm van de klimop met groene bloemen die veel bijen aantrekken. Later groenzwarte bessen.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20367 **Plantkenmerklijst**



Hydrangea anomala ssp. petiolaris

Klimhortensia

Plantvaknr. Hyd

Aantal

Plantgroep: klim/leiplanten
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: donkergroen
Groeivorm: plat
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 05-07
Vruchten:
Hoogte in cm: 400
Standplaats: ☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

De meeste hortensia's houden van een zure, humusrijke grond die veel voedingsstoffen bevat en die steeds aan de vochtige kant is.

Onderhoudsadvies:

Klimhortensia hoeft niet beslist gesnoeid te worden, maar als u wilt dat deze klimmer niet te breed wordt snoei na direct na de bloei in juni alle zijtakken terug.

Algemeen:

De klimhortensia is een sterke klimmer voor de (half)schaduw die zichzelf vasthoudt met hechtwortels. Het blad krijgt een gele herfstkleur.



Kalimeris incisa 'Madiva'

Zomeraster

Plantvaknr. Cal

Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm:
Bloemkleur: lila
Bloeitijd: 06-09
Vruchten:
Hoogte in cm: 70
Standplaats: ☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:


Verlangt een zonnige tot licht beschaduwde plek en goed doorlatende, voedselrijke grond.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar alle stengels tot vlak boven de grond afknippen.

Algemeen:

Een aster-achtige plant met witte tot lila bloemen die op madeliefjes lijken. Sterk en bloeit zeer lang door.



Lonicera pileata 'Purple Pearl'

Struikamperfoelie

Plantvaknr. Lo2

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladhoudend
Gewaskleur: paarsgroen
Groeivorm: bodembedekker
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 05-06
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 100
Standplaats: ☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede tuingrond.

Onderhoudsadvies:

Mooi als losgroeïend struikje. Ook geschikt om een bol of lage haag van te knippen. Snoeien in de periode eind mei-begin juni, eventueel nog eens in het najaar.

Algemeen:

Een wintergroene struikamperfoelie met heel kleine blaadjes. Het jonge blad is paars getint. De bloemen vallen niet op. Groeit breed uit (75-100 cm)

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20367 **Plantkenmerklijst**



Magnolia 'Susan'

Beverboom

Plantvaknr. Mag

Aantal

Plantgroep	heester/kleine boom
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	breed,opgaand
Bloemkleur:	roze
Bloeitijd:	04-05
Vruchten:	
Hoogte in cm:	300
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Lichtzure, humusrijke grond, niet te droog. Geef hem wel een beschutte plek tegen de koude wind, hierdoor worden de bloemen minder snel bruin.

Onderhoudsadvies:

Naast zijn prachtige bloemen is het ook nog eens een makkelijke heester die weinig verzorging vraagt.

Algemeen:

Deze struik of kleine boom draagt de grootste bloemen van alle heesters die in ons klimaat bloeien. Het blad verschijnt direct na de bloei.



Mahonia japonica 'Hivernant'

Mahoniestruik

Plantvaknr. Mah

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladhoudend
Gewaskleur:	donkergroen
Groeivorm:	
Bloemkleur:	geel
Bloeitijd:	01-03
Vruchten:	Bessen
Hoogte in cm:	200
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Snoeien is niet nodig, indien gewenst na de bloei snoeien (in het voorjaar). Natuurlijke breedte: 1,5 tot 3 meter.

Algemeen:

Leerachtig, donkergroen en stekelig blad. Lange geveerde bladeren. In de winter verschijnen de geurende gele bloemen in afhangende trossen. Later gevolgd door blauwzwarte bessen.



Osmanthus x burkwoodii

Schijnhulst

Plantvaknr. Os

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladhoudend
Gewaskleur:	grijsgroen
Groeivorm:	bol
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	04-05
Vruchten:	
Hoogte in cm:	200
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Groeit in elke bodem, mits niet te nat.

Onderhoudsadvies:

Mooi als los groeiend struikje, dan regelmatig licht uitdunnen. Snoei direct na de bloei, bij voorkeur met een snoeischaar. Van deze wintergroene struik is ook een wat lossere haag te snoeien.

Algemeen:

Een charmante wintergroene struik met geurende witte bloemen in het voorjaar. Het leerachtige blad is enigszins grijsgroen. Groeit vrij langzaam. Ook geschikt als haag.



Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

Lampepoetsersgras

Plantvaknr. Pe1

Aantal

Plantgroep: siergrassen
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: bol
Bloemkleur: bruin
Bloeitijd: 7-9
Vruchten:
Hoogte in cm: 60
Standplaats: ☀️🌧️
Grondvochtigheid: 💧

Bemesting/Grondadvies:

Doorlatende tuingrond.

Onderhoudsadvies:

Siergras geeft een mooi winterbeeld. In het voorjaar tot de grond toe afknippen, vlak voor de nieuwe sprietjes verschijnen.

Algemeen:

Het blad is heel smal en hangt sierlijk over. De bloeiwijzen verschijnen pas in september. De plant bloeit het rijkst na een warme zomer.



Perovskia atriplicifolia 'Bleu Spire'

Russische salie

Plantvaknr. Per

Aantal

Plantgroep: halffeester
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: grijsgroen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: violetblauw
Bloeitijd: 8-9
Vruchten:
Hoogte in cm: 80
Standplaats: ☀️
Grondvochtigheid: ☀️

Bemesting/Grondadvies:

Perovskia is zeer geschikt voor een warme zonnige plaats. De bodem mag over het algemeen droog zijn en bovendien wat kalk bevatten. Daarom kun je elk jaar in januari wat kalk strooien.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaardode takken afknippen tot vijf centimeter boven de grond. De plant zal weer uitlopen en hetzelfde jaar bloeien.

Algemeen:

Een halffeester met grijsgroen blad en in de zomer kleine violetblauwe bloemen in losse pluimen. Aromatisch blad.



Philadelphus 'Lemoinei'

Boerenjasmijn

Plantvaknr. Ph3

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: breed
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 06-07
Vruchten:
Hoogte in cm: 175
Standplaats: ☀️🌧️
Grondvochtigheid: 💧

Bemesting/Grondadvies:

Vruchtbare, goed doorlatende grond.

Onderhoudsadvies:

Na de bloei enkele oude takken tot de grond toe terugsnijden om de struik te verjongen.

Algemeen:

Een bossige struik met witte bloemen in trosjes aan overhangende takken, heerlijk geurend. Frisgroen blad. 1,5 tot 2 meter breed

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20367 **Plantkenmerklijst**



Phlomis russeliana *Brandkruid*

Plantvaknr. Phl
Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: geel
Bloeitijd: 6-7
Vruchten:
Hoogte in cm: 100
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Goed doorlatende, kalkrijke bodem, liefst niet te nat.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar lelijk blad wegknippen. Knip de bloemstengels pas in het voorjaar af, ze behouden de hele winter hun decoratieve vorm.

Algemeen:

Zachtgele bloemen in kransen rond de stengels. Het wintergroene blad blijft vrij laag en bedekt de bodem. Het kan 1-2 jaar duren voor de plant gaat bloeien.



Pinus mugo 'Mops' *Dwergpijnboom*

Plantvaknr. Pin
Aantal

Plantgroep: coniferen
Bladhoud./verl.: groenblijvend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: bol
Bloemkleur:
Bloeitijd:
Vruchten:
Hoogte in cm: 80
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor goed doorlatende grond, liefst zanderig.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet nodig.

Algemeen:

Een compact groeiende conifeer. Groeit langzaam en vanzelf bolvormig. Ook voor een pot.



Potentilla fruticosa 'Limelight' *Heesterganzerik*

Plantvaknr. Po3
Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm:
Bloemkleur: lichtgeel
Bloeitijd: 06-09
Vruchten:
Hoogte in cm: 55
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede tuingrond, droogte wordt redelijk goed verdragen.

Onderhoudsadvies:

Haal in het voorjaar een gedeelte van de oudere takken weg. Wordt de struik te groot dan kunt u alle takken tot op 15 cm boven de grond afknippen (voorjaar).

Algemeen:

Een niet te hoog, vrij breed uitgroeiend struikje met klein blad en witte bloemen. Bloeit zeer lang door. Goed met vaste planten te combineren. Voor een losse haag 4-5 stuks per meter.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20367 **Plantkenmerklijst**



Rosa 'Westzeit'

Roos (Floribunda)

Plantvaknr. Ro1

Aantal

Plantgroep	rozen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	breed
Bloemkleur:	geeloranje
Bloeitijd:	06-10
Vruchten:	
Hoogte in cm:	70
Standplaats:	 
Grondvochtigheid:	 

Bemesting/Grondadvies:

Bemest uw roos een aantal keer per jaar. Vlak na de snoei in maart met organische mest, in juni als de meeste rozen in bloei staan met speciale rozenmest.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar kort terugsnijden. Het is wel belangrijk om voor goede grond en voldoende mest te zorgen, zo zal de roos maximaal kunnen groeien en bloeien

Algemeen:

Gezond donkergroen blad en half gevulde geeloranje bloemen, vaak met iets roze erin. Bloeit goed door tot in het najaar. Matig geurend. Een van de sterkste lage oranje rozen.



Rosa rugosa 'Alba'

Japanse bottelroos

Plantvaknr. Ro4

Aantal

Plantgroep	rozen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	breed
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	6-9
Vruchten:	Rozenbottels
Hoogte in cm:	100
Standplaats:	
Grondvochtigheid:	

Bemesting/Grondadvies:

Geef eind maart/begin april wat rozenmest. Herhaal de bemesting nog één keer tegen eind juni / begin juli.

Onderhoudsadvies:

Ze zijn sterk, gezond en makkelijk in onderhoud. Eens in de drie tot acht jaar terugsnijden op ± 10 cm. geeft volledige verjonging van de struiken

Algemeen:

Zeer sterk, doorbloeiend. Ze geven grote, iets afgeplatte bottels, die zeer gewenst voer voor de vogels zijn. Alle rugosarozen hebben de aparte Rosa rugosa geur



Sambucus nigra

Gewone vlier

Plantvaknr. Sam

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	05-06
Vruchten:	Bessen
Hoogte in cm:	500
Standplaats:	 
Grondvochtigheid:	

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke tuingrond.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet nodig maar wordt wel goed verdragen. Bij voorkeur in de zomer snoeien.

Algemeen:

Een inheemse struik met geurende witte bloemen en later zwarte bessen. De bessen zijn te verwerken tot jam etc, liever niet rauw eten. Vlierbloesem voor siroop en thee. Aantrekkelijk voor vogels.



Sorbus aria 'Magnifica' (hoogstam)

Meelbes

Plantvaknr. Sor

Aantal

Plantgroep: bomen
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: piramidaal
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 05-05
Vruchten:
Hoogte in cm: 800
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:
Verharding wordt verdragen.

Algemeen:
Een variëteit met een smal kegelvormige kroon. Een rijke bloei, klein ewitte bloemen in schermen, later oranje-rode vruchten. Langzame groeier. Hoogte 8-12 m, breedte 4-6 m



Spiraea betulifolia 'Tor'

Spierstruik

Plantvaknr. Spi

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: bol
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 06-06
Vruchten:
Hoogte in cm: 100
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:
Normale tuingrond, goed gedraineerd en niet al te droog.

Onderhoudsadvies:
Kan na de bloei licht terug gesnoeid worden.

Algemeen:
Deze bladverliezende struik bloeit heel rijk met witte bloemen in schermen. In het najaar valt de vlammeend rode herfstkleur erg op.



Spiraea japonica 'Pygmaea Alba'

Spierstruik

Plantvaknr. Spi

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: bol
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 7-9
Vruchten:
Hoogte in cm: 50
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:
Normale tuingrond, goed gedraineerd en vochtig.

Onderhoudsadvies:
Elk voorjaar kort terugsnijden tot vlak boven de grond.

Algemeen:
Een lage struik met lichtgroen blad en vlakke tuilen vol witte bloemen. Bloeit lang door en is ook na de bloei nog decoratief. Ook geschikt voor een los haagje.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20367 **Plantkenmerklijst**



Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'

Sneeuwbal

Plantvaknr. Vi1

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	donkergroen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	roze
Bloeitijd:	01-02
Vruchten:	Bessen
Hoogte in cm:	250
Standplaats:	 
Grondvochtigheid:	

Bemesting/Grondadvies:

Viburnums hebben niet veel verzorging nodig. De plant doet het goed op vrijwel elke grondsoort, maar hebben een voorkeur voor zure, humusrijke grond.

Onderhoudsadvies:

Deze heesters hoeven nauwelijks gesnoeid te worden. Wil je de struik graag in een compacte vorm houden, dan kun je de plant het beste in het voorjaar na de bloei snoeien (uitdunnen).

Algemeen:

Een bladverliezende heester met kleine roze bloemen. Deze winterbloeier wordt aangeplant vanwege de bijzondere bloeitijd en de heerlijk geurende bloemen.