

Herwig +Tillema

Frederiksoord 2.0 fase 4
Gemengde haag 1

Soest, 27 september 2021

Plantkenmerklijst

Projectnr.: 20366

Project: Opzet beplantingsplan



Carpinus betulus

Haagbeuk

Plantvaknr. 001

Aantal

Plantgroep: bomen
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: piramidaal
Bloemkleur: geelgroen
Bloeitijd: 4-5
Vruchten:
Hoogte in cm: 1100
Standplaats: ☀️🌿
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch.

Onderhoudsadvies:

De haag kan het beste in juni gesnoeid worden. Een te hoge of een te breed geworden haagbeuk kan zeker flink teruggesnoeid of ingekort worden.

Algemeen:

Haagbeuk kan een grote boom worden, maar wordt in tuinen meestal als haag gesnoeid. Het blad is iets geplooid. De haagbeuk verliest zijn blad in de winter.



Weigela hybr. 'Bristol Ruby'

Weigelia

Plantvaknr. 002

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: breed
Bloemkleur: rood
Bloeitijd: 5-6
Vruchten:
Hoogte in cm: 175
Standplaats: ☀️🌿
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Deze sierheester neemt elke grondsoort voor lief.

Onderhoudsadvies:

Oude takken kunnen in het voorjaar na de bloei weggenomen worden, verder hoeft er niet gesnoeid te worden.

Algemeen:

Weigela bloeit met opvallende, klokvormige bloemen. In mei - juni bloeien de meeste soorten en variëteiten van dit geslacht. Een enkele hybride bloeit tot ver in de nazomer

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20366 **Plantkenmerklijst**



Crataegus monogyna

Eenstijlige meidoorn

Plantvaknr. 003

Aantal

Plantgroep	bomen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	breed
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	5-6
Vruchten:	
Hoogte in cm:	400
Standplaats:	☀️🌿
Grondvochtigheid:	💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet beslist nodig. Knip een meidoornhaag in juni.

Algemeen:

Een inheemse kleine boom, struik of haagplant met witte bloemen in het voorjaar. Vrij klein blad en stekelige takken. Een toevluchtsoord voor vogels en kleine zoogdieren. Bladverliezend.



Aronia melanocarpa 'Hugin'

Appelbes

Plantvaknr. 004

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	04-05
Vruchten:	Bessen
Hoogte in cm:	150
Standplaats:	☀️🌿
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Geschikt voor elke goede tuingrond, ook lichte zandgrond.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet beslist nodig. Eventueel in het voorjaar oude takken bij de grond wegnemen om de struik te verjongen.

Algemeen:

Een sterke struik die opvalt door de vele eetbare bessen (rijp in september, ook aantrekkelijk voor vogels) en de prachtige herfstkleur. Kleine witte bloemen in schermen. Rode herfstkleur.