

Herwig +Tillema

Frederiksoord 2.0 fase 4

Locatie 2

RIJNSBURG

Soest, 21 september 2021

Plantkenmerklijst

Projectnr.: 20365

Project: Opzet beplantingsplan



Abelia x grandiflora

Abelie

Plantvaknr. Ab2

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: half bladhoudend
Gewaskleur: donkergroen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: lichtroze
Bloeitijd: 6-9
Vruchten:
Hoogte in cm: 250
Standplaats: ☀️🌧️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:


Voedzame, goed doorlatende grond.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet beslist nodig. Na de bloei desgewenst licht uitdunnen. Of te lange takken tot vlak boven een zij scheut afknippen.

Algemeen:

Een sierlijke wintergroene struik die lang bloeit met kleine lichtroze bloemen. Ook geschikt voor een losse haag.



Abelia x grandiflora 'Edward Goucher'

Abelie

Plantvaknr. Ab

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: groenblijvend
Gewaskleur: donkergroen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: lichtroze
Bloeitijd: 07-09
Vruchten:
Hoogte in cm: 150
Standplaats: ☀️🌧️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voedzame, goed doorlatende grond. Voor een beschutte plek.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet beslist nodig. Na de bloei desgewenst licht uitdunnen. Of te lange takken tot vlak boven een zij scheut afknippen.

Algemeen:

Een sierlijke wintergroene struik die lang bloeit met kleine lichtroze bloemen. Ook geschikt voor een losse haag.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Aronia melanocarpa 'Hugin'

Appelbes

Plantvaknr. Aro

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 04-05
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 150
Standplaats: ☀️🌧️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Geschikt voor elke goede tuingrond, ook lichte zandgrond.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet beslist nodig. Eventueel in het voorjaar oude takken bij de grond wegnemen om de struik te verjongen.

Algemeen:

Een sterke struik die opvalt door de vele eetbare bessen (rijp in september, ook aantrekkelijk voor vogels) en de prachtige herfstkleur. Kleine witte bloemen in schermen. Rode herfstkleur.



Berberis thunbergii 'Rose Glow'

Zuurbes

Plantvaknr. Be1

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: rozebruin
Groeivorm:
Bloemkleur: geel
Bloeitijd: 04-05
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 125
Standplaats: ☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede tuingrond, goed doorlatend

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet nodig. Eventueel in de zomer uitdunnen.

Algemeen:

Een compacte struik met rozerood blad en kleine bloemen in het voorjaar. Stekelige takken, ze zijn rood getint. Kan uiteindelijk tot 150 cm hoog worden.



Bergenia 'Baby Doll'

Schoenlappersplant

Plantvaknr. Be2

Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: bladhoudend
Gewaskleur: donkergroen
Groeivorm:
Bloemkleur: roze
Bloeitijd: 04-05
Vruchten:
Hoogte in cm: 35
Standplaats: ☀️🌧️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede tuingrond.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar lelijk blad wegknippen. Bloemstengels mogen na de bloei afgeknippt worden. Kan last hebben van vraat door de taxuskever.

Algemeen:

Een wintergroene vaste plant, deze tuinvorm heeft wat kleiner, bijna rond blad. De lichtroze bloemen zitten aan donkere stelen. Het blad krijgt rode tinten in de winterperiode. Bodembedekker.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Bergenia 'Herbstblüte'

Schoenlappersplant

Plantvaknr. Be3

Aantal

Plantgroep	vaste planten
Bladhoud./verl.:	bladhoudend
Gewaskleur:	donkergroen
Groeivorm:	bodembedekker
Bloemkleur:	roze
Bloeitijd:	04-05
Vruchten:	
Hoogte in cm:	50
Standplaats:	☀️🌧️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:


Voor elke goede tuingrond.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar lelijk blad wegknippen. Bloemstengels mogen na de bloei afgeknipt worden. Kan last hebben van vraat door de taxuskever. Oude pollen opnemen en delen (september)

Algemeen:

Een wintergroene vaste plant, deze tuinvorm geeft nabloei in de zomer. Roze bloemen aan donkere stelen. Het blad krijgt rode tinten in de winterperiode. Bodembedekker.



Betula pendula 'Zwitsers Glorie'

Berk

Plantvaknr. Bet

Aantal


Plantgroep	bomen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	piramidaal
Bloemkleur:	geelgroen
Bloeitijd:	04-04
Vruchten:	
Hoogte in cm:	1200
Standplaats:	☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke groepsoort, verdraagt droogte.. Verdraagt halfverharding.

Algemeen:

Een snel groeiende berk met smal piramidale, half open kroon. Klein frisgroen blad. Opvallende witte schors. Geelgroene katjes in april. Gele herfstkleur.



Buddleja 'Miss Ruby'

Vlinderstruik

Plantvaknr. Bu1

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	half bladhoudend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	rozerood
Bloeitijd:	7-9
Vruchten:	
Hoogte in cm:	100
Standplaats:	☀️🌧️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Vruchtbare tuingrond, licht kalkhoudend.

Onderhoudsadvies:

De snoei dient plaats te vinden in het voorjaar, na de vorst. Eventueel terugsnijden tot op ongeveer 25/30 centimeter boven de grond

Algemeen:

Haar naam dankt de vlinderstruik aan de vele soorten vlinders die worden gelokt door de geur en de kleur van de bloemen. Deze compacte cultivar bloeit extra lang door.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Buddleja davidii 'Adonis Blue'

Vlinderstruik

Plantvaknr. Bu3

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: half bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: blauwpaars
Bloeitijd: 7-9
Vruchten:
Hoogte in cm: 200
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor droge, niet te rijke grond. Zeewind en luchtvervuiling tolerant

Onderhoudsadvies:

Snoei deze vlinderstruik in het vroege voorjaar sterk terug, na de vorst. U kunt het struikje terugsnoeien tot op ongeveer 25/30 centimeter boven de grond

Algemeen:

Een middelgrote vlinderstruik met hangende takken. Grote blauwpaarse bloempluimen. Het smalle, donkergroene blad is aan de onderzijde witviltig behaard. 1,5 tot 2 m hoog en breed



Buddleja davidii 'Ile de France'

Vlinderstruik

Plantvaknr. Bu4

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: half bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: violetblauw
Bloeitijd: 7-9
Vruchten:
Hoogte in cm: 175
Standplaats: ☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Vruchtbare tuingrond, licht kalkhoudend.

Onderhoudsadvies:

De snoei dient plaats te vinden in het voorjaar, na de vorst. Je kunt hem terugsnoeien tot op ongeveer 25/30 centimeter boven de grond

Algemeen:

Haar naam dankt de vlinderstruik aan de vele soorten vlinders die worden gelokt door de geur en de kleur van de bloemen. Het iets grijsgroene blad is zo goed als wintergroen.



Buddleja davidii 'Royal Red'

Vlinderstruik

Plantvaknr. Bu2

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: roodpaars
Bloeitijd: 8-9
Vruchten:
Hoogte in cm: 175
Standplaats: ☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Vruchtbare tuingrond, licht kalkhoudend.

Onderhoudsadvies:

De snoei dient plaats te vinden in het voorjaar, na de vorst. Je kunt hem terugsnoeien tot op ongeveer 25/30 centimeter boven de grond

Algemeen:

Haar naam dankt de vlinderstruik aan de vele soorten vlinders die worden gelokt door de geur en de kleur van de bloemen.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'

Struisriet

Plantvaknr. Ca1

Aantal

Plantgroep	siergrassen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	paarsbruin
Bloeitijd:	7-8
Vruchten:	
Hoogte in cm:	80100
Standplaats:	☀️🌧️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor normale tuingrond.

Onderhoudsadvies:

Knip dit siergras ongeveer half maart vlak boven de grond af, net voordat de nieuwe sprietjes verschijnen.

Algemeen:

Het struisriet groeit stevig recht omhoog. De halmen zijn groen tot paarsbruin, aan het eind van de zomer kleuren ze bruin. Mooi wintersilhouet.



Ceanothus 'Burkwoodii'

Amerikaanse sering

Plantvaknr. Ce1

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	
Bloemkleur:	blauw
Bloeitijd:	08-09
Vruchten:	
Hoogte in cm:	150
Standplaats:	☀️🌧️
Grondvochtigheid:	☀️

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede tuingrond, niet te voedselrijk of te nat. Ook doorlatende kalkhoudende grond die vrij droog is.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet beslist nodig, maar sterk terugsnoeien in het voorjaar (april) kan. Jonge planten beschermen tegen vorst

Algemeen:

Een middelgrote Ceanothus die breed uitgroeit. Helderblauwe bloemen en donkergroen glimmend blad. Compacte groeiwijze.



Cornus alba 'Siberian Pearls'

Witte kornoelje

Plantvaknr. Co1

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groenrood
Groeivorm:	
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	4-5
Vruchten:	
Hoogte in cm:	250
Standplaats:	☀️🌧️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch, maar het liefst een vruchtbare, humusrijke bodem.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar om de twee a drie jaar sterk terugsnoeien, hierdoor kleuren de jonge twijgen extra rood.

Algemeen:

De witte kornoelje valt in de winter op door de felrood gekleurde takken. Kleine witte bloemen in schermen, later opvallende witte bessen. Prachtige herfstkleur.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Crataegus x lavalleyi (hoogstam)

Meidoorn

Plantvaknr. Cra

Aantal

Plantgroep: bomen
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: breed
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 4-5
Vruchten:
Hoogte in cm: 700
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: 💧

Bemesting/Grondadvies:

Makkelijke boom, kan ook op droge grond. Natte grond wordt slecht verdragen

Onderhoudsadvies:

Snoeien is nauwelijks nodig, eventueel na de bloei in de zomerperiode.

Algemeen:

Een niet te grote meidoorn met een onregelmatige kroon. Stekels. Donkergroen blad en witte bloemen in losse tuilen, later oranje steenvruchten. Breedte tot 5 meter. Drachtboom voor bijen.



Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'

Kardinaalsmuts

Plantvaknr. Eu1

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: groenblijvend
Gewaskleur: witbont
Groeivorm: bodembedekker
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 05-06
Vruchten:
Hoogte in cm: 80
Standplaats: ☀️☀️●
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Kardinaalshoed houdt van een zand- of leemgrond met voldoende humus. Klei is minder geschikt.

Onderhoudsadvies:

Deze wintergroene plant kan in mei of juni gesnoeid worden.

Algemeen:

Deze witbonte wintergroene heester kan als bodembedekker toegepast worden. Kleine onopvallende bloemen. ook in vorm te snoeien.



Festuca mairei

Zwenkgras

Plantvaknr. Fe

Aantal

Plantgroep: siergrassen
Bladhoud./verl.: groenblijvend
Gewaskleur: grijsgroen
Groeivorm: bodembedekker
Bloemkleur: groen
Bloeitijd: 6-7
Vruchten:
Hoogte in cm: 60
Standplaats: ☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor normale tuingrond, niet te nat.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar lelijk blad zonodig helemaal afknippen

Algemeen:

een wintergroen siergras met een sierlijke groeiwijze. De smalle bladeren staan uit in de vorm van een fontein.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Geranium macrorrhizum 'Czakov'

Ooievaarsbek

Plantvaknr. Ge3

Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: half bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: bodembedekker
Bloemkleur: rozerood
Bloeitijd: 5-7
Vruchten:
Hoogte in cm: 30
Standplaats: ☀️🌧️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet echt kritisch, maar liever niet te nat.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar zo nodig lelijk blad wegnippen.

Algemeen:

Een sterke ooievaarsbek met zacht, aromatisch blad dat zo goed als wintergroen is. Kleine helderroze bloemen. Groeit ook in de schaduw en op droge plekken.



Geranium macrorrhizum 'Ingwersen's Variety'

Ooievaarsbek

Plantvaknr. Ge1

Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: bodembedekker
Bloemkleur: roze
Bloeitijd: 6-7
Vruchten:
Hoogte in cm: 30
Standplaats: ☀️🌧️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet echt kritisch, maar liever niet te nat.

Onderhoudsadvies:

De hogere soorten worden na de bloei vaak slap en vallen om. Door ze terug te knippen, wordt nieuw, stevig blad gemaakt en is er vaak nog een tweede bloei.

Algemeen:

Een sterke ooievaarsbek met zacht geurig blad dat in zachte winters aan de plant blijft. In de vroege zomer zachtroze bloemen. Groeit ook op moeilijke plaatsen. Bodembedekker.



Geranium macrorrhizum 'Spessart'

Ooievaarsbek

Plantvaknr. Ge2

Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: half bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: bodembedekker
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 6-7
Vruchten:
Hoogte in cm: 30
Standplaats: ☀️🌧️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet echt kritisch, maar liever niet te nat. Deze makkelijke vaste plant groeit overal.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar zo nodig lelijk blad wegnippen, verder geen onderhoud nodig.

Algemeen:

Een zeer sterke (half)wintergroene ooievaarsbek, aromatisch blad en witte bloemen. Roze getinte kelkblaadjes. Ook voor moeilijke plaatsen.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Hedera helix 'Arborescens'

Struik Klimop

Plantvaknr. Hed

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: groenblijvend
Gewaskleur: donkergroen
Groeivorm: bol
Bloemkleur: witgroen
Bloeitijd: 08-10
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 125
Standplaats: ☀️ ☀️ ☀️
Grondvochtigheid: ☀️ 💧 🌊

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch, liefst humusrijke, vruchtbare grond.

Onderhoudsadvies:

De struik klimop hoeft niet beslist gesnoeid te worden, deze groeit vanzelf bolvormig. Uitdunnen kan in de zomerperiode.

Algemeen:

Een struikvorm van de klimop met groene bloemen die veel bijen aantrekken. Later groenzwarte bessen.



Hippophae salicifolia 'Streetwise'

Duindoorn (hoogstam)

Plantvaknr. Hip

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: grijsgroen
Groeivorm: zuil
Bloemkleur: geelgroen
Bloeitijd: 04-05
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 800
Standplaats: ☀️
Grondvochtigheid: 💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor arme zandgrond, lichte klei. Verdraagt zeewind, luchtverontreiniging en strooizout

Onderhoudsadvies:

Snijden is alleen nodig bij jonge bomen om een fraaie kroon te krijgen.

Algemeen:

Een bijzondere boom met smal, grijsgroen blad en in de zomer opvallende oranje vruchten. Gegroefde grijsbruine bast. Tot 3 meter breed.



Lavandula angustifolia 'Hidcote'

Lavendel

Plantvaknr. Lav

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladhoudend
Gewaskleur: grijsgroen
Groeivorm: bol
Bloemkleur: donker violet
Bloeitijd: 6-8
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 50
Standplaats: ☀️
Grondvochtigheid: ☀️

Bemesting/Grondadvies:

Lavendel houdt van veel warmte en een droge grond en kan daarom in onze natte en koude winters wel eens verdwijnen. Strooi jaarlijks kalk.

Onderhoudsadvies:

U houdt de pollen compact door ze in april, voor de groei begint, terug te snoeien. Na de bloei vormsnoei. Knip niet in het kale hout.

Algemeen:

De lavendel is vooral geliefd vanwege de heerlijk geur van de bloemen en het blad. Maar het grijsgroen blad in de compacte bollen is ook decoratief.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Lespedeza thunbergii

Lespedeza

Plantgroep	halfheesters
Bladhoud./verl.:	bladhoudend
Gewaskleur:	grijsgroen
Groevorm:	
Bloemkleur:	paars
Bloeitijd:	08-09
Vruchten:	
Hoogte in cm:	150
Standplaats:	☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Lespedeza houdt van een droge, vrij zanderige, goed gedraineerde grond.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar tot op 30 cm terugsnoeien

Algemeen:

Een rijkbloeiende halfheester met kleine vlinderbloemen aan sierlijk overhangende takken. Opvallend vanwege de late bloei. Groeit vrij breed uit.

Plantvaknr. Les

Aantal



Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'

Zuilvermige amberboom

Plantgroep	bomen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groevorm:	zuil
Bloemkleur:	onopvallend
Bloeitijd:	
Vruchten:	rond stekelig
Hoogte in cm:	1000
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Vruchtbare en humusrijke grond, bij voorkeur niet te droog.

Onderhoudsadvies:


Liquidambar verdraagt snoeien goed waardoor lengte en breedte zelf bepaald kan worden. Snoeiperiode van juni t.m juli

Algemeen:

De amberboom heeft van alle bomen wellicht de mooiste herfstkleuren. Van rood met geel tot oranje en paars. Deze kweekvorm groeit vanzelf zuilvermig.

Plantvaknr. Liq

Aantal



Lonicera fragrantissima

Winterkamperfoelie

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	half bladhoudend
Gewaskleur:	groen
Groevorm:	bol
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	01-04
Vruchten:	Bessen
Hoogte in cm:	200
Standplaats:	☀️☀️●
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede tuingrond, wel goed doorlatend. Zeewind tolerant.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is meestal niet nodig, traag groeiend.

Algemeen:

Een half wintergroene struik met vanaf januari kleine witte bloemen die heerlijk geuren. Later rode bessen (juni-juli), die geliefd zijn bij vogels.

Plantvaknr. Lon

Aantal

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Malva moschata 'Alba'

Muskuskaasjeskruid

Plantvaknr. Mal

Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 06-08
Vruchten:
Hoogte in cm: 60
Standplaats: ☀️🌧️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke tuingrond, mag ook arme grond zijn.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar alle stengels vlak boven de grond afknippen. Na de bloei uitgebloeide stengels terugknippen voor herbloei.

Algemeen:

Een mooie borderplant met gelobd blad en schaalvormige witte bloemen. Een sterke vaste plant, zelfs geschikt voor een bloemenweide.



Origanum laevigatum 'Herrenhausen'

Marjolein

Plantvaknr. Ori

Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: blauwgroen
Groeivorm: breed
Bloemkleur: roze
Bloeitijd: 6-8
Vruchten:
Hoogte in cm: 55
Standplaats: ☀️🌧️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Marjolein moet absoluut zonnig staan. De grond waarin hij groeit mag niet te rijk zijn. De planten verdragen droogte heel goed.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar helemaal afknippen

Algemeen:

Deze plant bloeit in de zomer met rozerode bloemen. Als de bloemen zijn uitgebloeid, blijven de roodpaarse schutbladeren aan de plant.



Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

Lampepoetsersgras

Plantvaknr. Pe1

Aantal

Plantgroep: siergrassen
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: bol
Bloemkleur: bruin
Bloeitijd: 7-9
Vruchten:
Hoogte in cm: 60
Standplaats: ☀️🌧️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Doorlatende tuingrond.

Onderhoudsadvies:

Siergras geeft een mooi winterbeeld. In het voorjaar tot de grond toe afknippen, vlak voor de nieuwe sprietjes verschijnen.

Algemeen:

Het blad is heel smal en hangt sierlijk over. De bloeiwijzen verschijnen pas in september. De plant bloeit het rijkst na een warme zomer.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Philadelphus 'Lemoinei' *Boerenjasmijn*

Plantvaknr. Ph3
Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: breed
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 06-07
Vruchten:
Hoogte in cm: 175
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: 💧

Bemesting/Grondadvies:

Vruchtbare, goed doorlatende grond.

Onderhoudsadvies:

Na de bloei enkele oude takken tot de grond toe terugsnijden om de struik te verjongen.

Algemeen:

Een bossige struik met witte bloemen in trosjes aan overhangende takken, heerlijk geurend. Frisgroen blad. 1,5 tot 2 meter breed



Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or' *Blaasspirea*

Plantvaknr. Ph1
Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: donker grijspaars
Groeivorm: breed opgaand
Bloemkleur: roze
Bloeitijd: 05-07
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 150
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:


Groeit op elke normale, vruchtbare, niet te droge doorlatende tuingrond. Heeft een hekel aan kalkrijke grond en droge wortels. De grond dus niet laten uitdrogen. Voorkeur voor zure grond.

Onderhoudsadvies:

In maart kunnen te grote of oude takken worden teruggesnoeid. Wil je de struik jong houden, dan kan je best elk voorjaar terugsnijden en de zwaarste takken bij de basis weghalen.

Algemeen:

Opvallende bruin-oranje getinte bladeren, in de zomer meer paars en in de herfst donkerrood. Kleine, lichtroze, komvormige bloemen die in dichte schermen zitten. Later bruinrode vruchtjes.



Potentilla fruticosa 'Abbotswood' *Heesterganzerik*

Plantvaknr. Po1
Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm:
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 06-09
Vruchten:
Hoogte in cm: 80
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede tuingrond, droogte wordt redelijk goed verdragen.

Onderhoudsadvies:

Haal in het voorjaar een gedeelte van de oudere takken weg. Wordt de struik te groot dan kunt u alle takken tot op 15 cm boven de grond afknippen (voorjaar).

Algemeen:

Een niet te hoog, vrij breed uitgroeiend struikje met klein blad en witte bloemen. Bloeit zeer lang door. Goed met vsate planten te combineren. Voor een losse haag 4-5 stuks per meter.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Potentilla fruticosa 'Goldfinger'

Ganzerik

Plantvaknr. Po2

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	
Bloemkleur:	geel
Bloeitijd:	6-9
Vruchten:	
Hoogte in cm:	125
Standplaats:	☀️🌧️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Goed gedraineerde, kalkhoudende grond. Droogtebestendig. Verdraagt zoute zeewind

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet beslist nodig. Voor verjonging van de struik in het voorjaar een gedeelte van de oudere takken vlak boven de grond wegnemen.

Algemeen:

Een dicht, compact groeiende struik met klein grijsgroen blad en heldergele bloemen. 0,5 tot 1 meter breed.



Prunus 'Spire'

Japanse sierkers

Plantvaknr. 001

Aantal

Plantgroep	bomen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	zuil
Bloemkleur:	lichtroze
Bloeitijd:	4-5
Vruchten:	
Hoogte in cm:	700
Standplaats:	☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke vruchtbare tuingrond. Liefst beschut plaatsen

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet nodig. Verkeerd geplaatste takken in de zomer wegsnoeien.

Algemeen:

Een zuilvormig groeiende sierkers met een overvloed aan lichtroze bloemen in het voorjaar. Schitterende oranje herfstkleur. Wordt op den duur 3-4 meter breed, soms wat breder



Prunus cistena

Purperen zandkers

Plantvaknr. Pr2

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	roodbruin
Groeivorm:	bol
Bloemkleur:	roze
Bloeitijd:	04-05
Vruchten:	
Hoogte in cm:	150
Standplaats:	☀️🌧️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke normale tuingrond.

Onderhoudsadvies:

In het vroege voorjaar of na de bloei uitdunnen, verwijder de oudste takken vlak boven de grond. Eventueel elk voorjaar sterk terugknippen.

Algemeen:

Een sierpruim met donker getint blad en kleine lichtroze tot bijna witte bloemen. Een bossige, dicht vertakte struik. Opvallende herfstkleur. Soms kleine ronde vruchten. Ook als kleine boom.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Prunus lusitanica 'Titan' (Rentan)

Portugese Laurier

Plantvaknr. Pr3

Aantal

Plantgroep	hagen
Bladhoud./verl.:	bladhoudend
Gewaskleur:	brons
Groevorm:	breed
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	05-05
Vruchten:	
Hoogte in cm:	125
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:


De Portugese Laurier groeit goed in iedere grondsoort en op iedere standplaats. In erg winderige gebieden wordt bescherming tegen te veel wind aangeraden.

Onderhoudsadvies:

Door de compacte groei is snoeien niet nodig. Voor een haag desgewenst half juni snoeien.

Algemeen:

Een wintergroene haagplant die opvalt door de bronskleurige jonge scheuten. Als losse struik of als lage haag. De witte bloemen geuren sterk. Sterk en zeer winterhard. Ca. 1 m breed.



Prunus serrulata 'Royal Burgundy'

Japanse sierkers

Plantvaknr. Pr1

Aantal

Plantgroep	bomen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	roodbruin
Groevorm:	vaasvormig
Bloemkleur:	roze
Bloeitijd:	04-04
Vruchten:	
Hoogte in cm:	800
Standplaats:	☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Geschikt voor kleigrond, lemige grond, zandgrond en kalkrijke grond. Verdraagt geen verharding.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is alleen nodig bij jonge bomen om tot een fraaie vorm te komen. Direct na de bloei snoeien.

Algemeen:

Een rijk bloeiende sierkers, in april zijn de takken overladen met roze bloemen. Als snel verschijnt donker getint blad. Vlammeende herfstkleur. Als hoogstam of als meerstammige boom.



Pyracantha 'Red Cushion'

Vuurdoorn

Plantvaknr. Pyr

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladhoudend
Gewaskleur:	groen
Groevorm:	
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	5-6
Vruchten:	Bessen
Hoogte in cm:	100
Standplaats:	☀️☀️●
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede tuingrond.

Onderhoudsadvies:

De stekelige takken hoeven niet gesnoeid te worden. Eventueel te lange takken na de bloei terugnemen

Algemeen:

In het voorjaar witte bloemen in schermen, later rode bessen. Vogels zijn dol op de bessen. Dit is een compacte, lage vorm die geschikt is als middelhoge bodembedekker. Breedte tot 1,5 m.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Quercus palustris 'Green Pillar'

Moerarseik

Plantvaknr. Qu1

Aantal

Plantgroep	bomen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	geel
Bloeitijd:	05-05
Vruchten:	Eikels
Hoogte in cm:	1800
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

De moerarseik groeit in elke goede tuingrond, liefst voedselrijk en iets zuur, eventueel licht vochtig maar tijdelijk droogte wordt verdragen. Verharding wordt slecht verdragen.

Onderhoudsadvies:

De Quercus palustris hoeft niet gesnoeid te worden, deze vorm groeit vanzelf zuilvormig. Verkeerd geplaatste takken in de zomer wegsnoeien.

Algemeen:

De moerarseik loopt in het voorjaar uit met rode scheuten die na een maand verkleuren naar groen. In mei groengele bloemen, later kleine eikels. Dieprode herfstkleur. 3,5/4,5 m breed.



Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'

Valse acacia

Plantvaknr. Rob

Aantal

Plantgroep	bomen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	05-06
Vruchten:	
Hoogte in cm:	1500
Standplaats:	☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Kan op droge grond.

Algemeen:

Fijn verdeeld frisgroen blad. Een selectie met een recht groeiende stam. Grijsbruine gegroefde schors. Bloeit zelden.



Rosa 'Golf'

Roos

Plantvaknr. Ro3

Aantal

Plantgroep	rozen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	breed
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	06-10
Vruchten:	bottels
Hoogte in cm:	60
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Bemest uw roos een aantal keer per jaar. Vlak na de snoei in maart met organische mest, in juni als de meeste rozen in bloei staan met speciale rozenmest.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar kort terugsnoeien. Het is wel belangrijk om voor goede grond en voldoende mest te zorgen, zo zal de roos maximaal kunnen groeien en bloeien

Algemeen:

Een zeer sterke, lage bodembedekkende roos met half gevulde witte bloemen en een geel hartje. Grote tuilen, bloeit goed door tot in het najaar. Rode bottels. Tot 1 m hoog, ca. 60 cm breed.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Rosa 'Westzeit'

Roos (Floribunda)

Plantvaknr. Ro1

Aantal

Plantgroep	rozen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	breed
Bloemkleur:	geeloranje
Bloeitijd:	06-10
Vruchten:	
Hoogte in cm:	70
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:


Bemest uw roos een aantal keer per jaar. Vlak na de snoei in maart met organische mest, in juni als de meeste rozen in bloei staan met speciale rozenmest.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar kort terugsnijden. Het is wel belangrijk om voor goede grond en voldoende mest te zorgen, zo zal de roos maximaal kunnen groeien en bloeien

Algemeen:

Gezond donkergroen blad en half gevulde geeloranje bloemen, vaak met iets roze erin. Bloeit goed door tot in het najaar. Matig geurend. Een van de sterkste lage oranje rozen.



Rosa 'White Cover' (Kent)

Roos (Floribunda)

Plantvaknr. Ro2

Aantal

Plantgroep	rozen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	breed
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	06-10
Vruchten:	
Hoogte in cm:	50
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:


Bemest uw roos een aantal keer per jaar. Vlak na de snoei in maart met organische mest, in juni als de meeste rozen in bloei staan met speciale rozenmest.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar kort terugsnijden. Het is wel belangrijk om voor goede grond en voldoende mest te zorgen, zo zal de roos maximaal kunnen groeien en bloeien

Algemeen:

Een compacte heesterros met vrij kleine, half gevulde witte bloemen. Bloeit goed door tot in het najaar. Matig geurend. Een van de sterkste lage witte rozen.



Rosmarinus officinalis 'Pyramidalis'

Rozemarijn

Plantvaknr. Ros

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	violetblauw
Bloeitijd:	05-06
Vruchten:	
Hoogte in cm:	125
Standplaats:	☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Goed doorlatenden, voedzame kalkhoudende grond.

Onderhoudsadvies:

Goed gesnoeid kunnen de planten mooi compact en vol geurend blad blijven. Verjongen kan door ieder voorjaar enkele van de oudste takken aan de basis weg te nemen. Beschut plaatsen.

Algemeen:

Omdat rozemarijn wintergroen is, kan er eigenlijk het hele jaar door vers van het smakelijke blad worden geoogst. De geur van de blaadjes komt vrij als ze worden gekneusd. Keukenkruid.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Sedum spurium 'Schorbuser Blut'

Vetkruid

Plantvaknr. Se1

Aantal

Plantgroep	vaste planten
Bladhoud./verl.:	half bladhoudend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	bodembedekker
Bloemkleur:	paars
Bloeitijd:	7-9
Vruchten:	
Hoogte in cm:	15
Standplaats:	☀
Grondvochtigheid:	☀💧

Bemesting/Grondadvies:

Doorlatende, kalkhoudende, vrij droge grond voor de lage rotsplanten. Voor de hoge soorten normale tuingrond, niet te nat.

Onderhoudsadvies:

Enkele soorten bereiken een hoogte waarop ze makkelijk omvallen. U kunt dit voorkomen door ze elk jaar op te nemen, te delen en opnieuw te planten en bovendien niet te veel mesten.

Algemeen:

Ze zijn zeer populair in de tuin omdat ze laat bloeien en in het najaar extra kleur aan de tuin geven. Een andere reden voor de populariteit is dat Sedum in de top tien van vlinderplanten staat.



Sesleria autumnalis

Blauwgras

Plantvaknr. Ses

Aantal

Plantgroep	siergrassen
Bladhoud./verl.:	groenblijvend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	bodembedekker
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	05-06
Vruchten:	
Hoogte in cm:	35
Standplaats:	☀☀
Grondvochtigheid:	☀💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor normale tuingrond, droogte wordt goed verdragen

Onderhoudsadvies:

Geen onderhoud nodig.

Algemeen:

Een wintergroen siergras met zeer fijn blad. De wittige bloempluimpjes verkleuren strobruin. Het blad is in het voorjaar groen, in de zomer meer blauw en in de herfst wat geler.



Spiraea betulifolia 'Tor'

Spierstruik

Plantvaknr. Spi

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	bol
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	06-06
Vruchten:	
Hoogte in cm:	100
Standplaats:	☀☀
Grondvochtigheid:	☀💧

Bemesting/Grondadvies:

Normale tuingrond, goed gedraineerd en niet al te droog.

Onderhoudsadvies:

Kan na de bloei licht terug gesnoeid worden.

Algemeen:

Deze bladverliezende struik bloeit heel rijk met witte bloemen in schermen. In het najaar valt de vlammen rode herfstkleur erg op.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20365 **Plantkenmerklijst**



Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'

Sneeuwbal

Plantvaknr. Vi1

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	donkergroen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	roze
Bloeitijd:	01-02
Vruchten:	Bessen
Hoogte in cm:	250
Standplaats:	 
Grondvochtigheid:	

Bemesting/Grondadvies:


Viburnums hebben niet veel verzorging nodig. De plant doet het goed op vrijwel elke grondsoort, maar hebben een voorkeur voor zure, humusrijke grond.

Onderhoudsadvies:

Deze heesters hoeven nauwelijks gesnoeid te worden. Wil je de struik graag in een compacte vorm houden, dan kun je de plant het beste in het voorjaar na de bloei snoeien (uitdunnen).

Algemeen:

Een bladverliezende heester met kleine roze bloemen. Deze winterbloei wordt aangeplant vanwege de bijzondere bloeitijd en de heerlijk geurende bloemen.



Weigela 'Wine & Roses' (Alexandra)

Weigelia

Plantvaknr. Wei

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	roodbruin
Groeivorm:	bol
Bloemkleur:	roze
Bloeitijd:	5-7
Vruchten:	
Hoogte in cm:	125
Standplaats:	 
Grondvochtigheid:	 

Bemesting/Grondadvies:

Deze sierheester neemt elke grondsoort voor lief.

Onderhoudsadvies:

Enkele van de oudste takken kunnen in het voorjaar na de bloei weggenomen worden, verder hoeft er niet gesnoeid te worden.

Algemeen:

Een zeer rijk bloeiende struik met glimmend donkerrood blad. Klokvormige rozerode bloemen, geurend. Vaak in september nog een tweede bloei. Donker paarsrode herfstkleur.



Zelkova serrata 'Fastigiata'

Zuilvervormige zelkove

Plantvaknr. Zel

Aantal

Plantgroep	bomen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	breed
Bloemkleur:	groen
Bloeitijd:	
Vruchten:	
Hoogte in cm:	1500
Standplaats:	
Grondvochtigheid:	

Bemesting/Grondadvies:

Liefst lichte klei of lemige grond, zandgrond verbeteren bij aanplant. Verdraagt verharding, luchtverontreiniging en droge perioden.

Algemeen:

Deze vorm van de Zelkova heeft een smalle, opgaande kroon, op latere leeftijd 4-5 meter breed. Het blad loopt lichtgroen uit en kleurt langzaam donkergroen. Een zeer opvallende herfstkleur.