

Herwig +Tillema

Frederiksoord 2.0 fase 4

Locatie 3


RIJNSBURG

Plantkenmerklijst

Projectnr.: 20369

Project: Definitief beplantingsplan

Soest, 13 oktober 2021



Amelanchier lamarckii *Krentenboompje*

Plantvaknr. Am
Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: breed
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 4-5
Vruchten: Krenten
Hoogte in cm: 300
Standplaats: ☀️🌙
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Iedere goede tuingrond.

Onderhoudsadvies:

Het krentenboompje is goed te snoeien zodat deze struik of kleine boom niet te groot wordt voor de tuin. Snoeiperiode: voorjaar en zomer.

Algemeen:

In de maand april bloeit het krentenboompje uitbundig met witte bloemen. Na de bloei verschijnen donkerrode bessen (vogels!) die langzaam verkleuren naar zwart. Vlammeende herfstkleur.



Bergenia 'Herbstblüte' *Schoenlappersplant*

Plantvaknr. Be3
Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: bladhoudend
Gewaskleur: donkergroen
Groeivorm: bodembedekker
Bloemkleur: roze
Bloeitijd: 04-05
Vruchten:
Hoogte in cm: 50
Standplaats: ☀️🌙
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede tuingrond.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar lelijk blad wegknippen. Bloemstengels mogen na de bloei afgeknippt worden. Kan last hebben van vraat door de taxuskever. Oude pollen opnemen en delen (september)

Algemeen:

Een wintergroene vaste plant, deze tuinvorm geeft nabloei in de zomer. Roze bloemen aan donkere stelen. Het blad krijgt rode tinten in de winterperiode. Bodembedekker.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20369 **Plantkenmerklijst**



Buddleja davidii 'Pink Delight'

Vlinderstruik

Plantvaknr. Bu7

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groevorm:	opgaand
Bloemkleur:	roze
Bloeitijd:	7-9
Vruchten:	
Hoogte in cm:	175
Standplaats:	☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Vruchtbare tuingrond, licht kalkhoudend. Droogtebestendig

Onderhoudsadvies:

De snoei dient plaats te vinden in het voorjaar, na de vorst. Je kunt hem terugsnoeien tot op ongeveer 25/30 centimeter boven de grond, of enkele oude takken aanhouden.

Algemeen:

Een van de beste roze bloeiende vlinderstruiken. Bloeit gemiddeld 7 weken achter elkaar met dik gevulde bloemtrossen. Zeer aantrekkelijk voor insecten. Kan 2 meter hoog en breed



Carpinus betulus

Haagbeuk

Plantvaknr. Car

Aantal

Plantgroep	bomen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groevorm:	piramidaal
Bloemkleur:	geelgroen
Bloeitijd:	4-5
Vruchten:	
Hoogte in cm:	1100
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch.

Onderhoudsadvies:

De haag kan het beste in juni gesnoeid worden. Een te hoge of een te breed geworden haagbeuk kan zeker flink teruggesnoeid of ingekort worden.

Algemeen:

Haagbeuk kan een grote boom worden, maar wordt in tuinen meestal als haag gesnoeid. Het blad is iets geplooid. De haagbeuk verliest zijn blad in de winter.



Choisya ternata 'Sundance'

Mexicaanse oranjebloesem

Plantvaknr. Cho

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	groenblijvend
Gewaskleur:	geelgroen
Groevorm:	breed opgaand
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	05-07
Vruchten:	
Hoogte in cm:	250
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Goed doorlatende grond.

Onderhoudsadvies:

Direct na de bloei in juni de uitgebloeide scheuten met ongeveer 25 tot 30 cm in. Dit moedigt een tweede bloei aan van de struik, vaak in de late zomer.

Algemeen:

Choisya ternata is een sterke wintergroene struik, die er het hele jaar goed uitziet. In het voorjaar witte bloemen, soms nabloei in de zomer. Aromatische groengeel blad.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20369 **Plantkenmerklijst**



Cornus alba 'Siberian Pearls'

Witte kornoelje

Plantvaknr. Co1

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groenrood
Groeivorm:
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 4-5
Vruchten:
Hoogte in cm: 250
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch, maar het liefst een vruchtbare, humusrijke bodem.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar om de twee a drie jaar sterk terugsnijden, hierdoor kleuren de jonge twijgen extra rood.

Algemeen:

De witte kornoelje valt in de winter op door de felrood gekleurde takken. Kleine witte bloemen in schermen, later opvallende witte bessen. Prachtige herfstkleur.



Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'

Kardinaalsmuts

Plantvaknr. Eu1

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: groenblijvend
Gewaskleur: witbont
Groeivorm: bodembedekker
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 05-06
Vruchten:
Hoogte in cm: 80
Standplaats: ☀️☀️●
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Kardinaalshoed houdt van een zand- of leemgrond met voldoende humus. Klei is minder geschikt.

Onderhoudsadvies:

Deze wintergroene plant kan in mei of juni gesnoeid worden.

Algemeen:

Deze witbonte wintergroene heester kan als bodembedekker toegepast worden. Kleine onopvallende bloemen. ook in vorm te snoeien.



Geranium macrorrhizum 'Ingwersen's Variety'

Ooievaarsbek

Plantvaknr. Ge1

Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: bodembedekker
Bloemkleur: roze
Bloeitijd: 6-7
Vruchten:
Hoogte in cm: 30
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet echt kritisch, maar liever niet te nat.

Onderhoudsadvies:

De hogere soorten worden na de bloei vaak slap en vallen om. Door ze terug te knippen, wordt nieuw, stevig blad gemaakt en is er vaak nog een tweede bloei.

Algemeen:

Een sterke ooievaarsbek met zacht geurig blad dat in zachte winters aan de plant blijft. In de vroege zomer zachtroze bloemen. Groeit ook op moeilijke plaatsen. Bodembedekker.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20369 **Plantkenmerklijst**



Hedera helix 'Arborescens'

Struikklimop

Plantvaknr. Hed

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: groenblijvend
Gewaskleur: donkergroen
Groeivorm: bol
Bloemkleur: witgroen
Bloeitijd: 08-10
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 125
Standplaats: ☀️ ☀️ ☀️
Grondvochtigheid: ☀️ 💧 🌊

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch, liefst humusrijke, vruchtbare grond.

Onderhoudsadvies:

De struikklimop hoeft niet beslist gesnoeid te worden, deze groeit vanzelf bolvormig. Uitdunnen kan in de zomerperiode.

Algemeen:

Een struikvorm van de klimop met groene bloemen die veel bijen aantrekken. Later groenzwarte bessen.



Ligustrum vulgare

Wilde liguster

Plantvaknr. Li

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm:
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 6-7
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 400
Standplaats: ☀️ ☀️ ☀️
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch, maar liefst kalkhoudend.

Onderhoudsadvies:

Snijden is niet nodig maar wordt zeer goed verdragen. Snoei bij voorkeur in de zomerperiode.

Algemeen:

Snel groeiende inheemse struik die in niet al te strenge winters bladhoudend is. Witte, heerlijk geurende bloemen. Later zwarte besjes. De besjes zijn giftig voor mensen, niet voor vogels.



Nepeta faassenii 'Grog'

Kattenkruid

Plantvaknr. Nep

Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: grijsgroen
Groeivorm: bodembedekker
Bloemkleur: violet
Bloeitijd: 05-09
Vruchten:
Hoogte in cm: 30
Standplaats: ☀️ ☀️
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Doorlatende, vrij droge grond.

Onderhoudsadvies:

Door de planten na de eerste bloei terug te knippen, stimuleert u een tweede bloei.

Algemeen:

De paarsblauwe bloemen staan in trossen. Het blad is grijsgroen en behaard. Mooie plant om te combineren met andere vaste planten en bijvoorbeeld rozen.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20369 **Plantkenmerklijst**



Philadelphus 'Lemoinei'

Boerenjasmijn

Plantvaknr. Ph3

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: breed
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 06-07
Vruchten:
Hoogte in cm: 175
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: 💧

Bemesting/Grondadvies:

Vruchtbare, goed doorlatende grond.

Onderhoudsadvies:

Na de bloei enkele oude takken tot de grond toe terugsnijden om de struik te verjongen.

Algemeen:

Een bossige struik met witte bloemen in trosjes aan overhangende takken, heerlijk geurend. Frisgroen blad. 1,5 tot 2 meter breed



Potentilla fruticosa 'Abbotswood'

Heesterganzerik

Plantvaknr. Po1

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm:
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 06-09
Vruchten:
Hoogte in cm: 80
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede tuingrond, droogte wordt redelijk goed verdragen.

Onderhoudsadvies:

Haal in het voorjaar een gedeelte van de oudere takken weg. Wordt de struik te groot dan kunt u alle takken tot op 15 cm boven de grond afknippen (voorjaar).

Algemeen:

Een niet te hoog, vrij breed uitgroeiend struikje met klein blad en witte bloemen. Bloeit zeer lang door. Goed met vsate planten te combineren. Voor een losse haag 4-5 stuks per meter.



Prunus lusitanica 'Titan' (Rentan)

Portugese Laurier

Plantvaknr. Pr3

Aantal

Plantgroep: hagen
Bladhoud./verl.: bladhoudend
Gewaskleur: brons
Groeivorm: breed
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 05-05
Vruchten:
Hoogte in cm: 125
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

De Portugese Laurier groeit goed in iedere grondsoort en op iedere standplaats. In erg winderige gebieden wordt bescherming tegen te veel wind aangeraden.

Onderhoudsadvies:

Door de compacte groei is snoeien niet nodig. Voor een haag desgewenst half juni snoeien.

Algemeen:

Een wintergroene haagplant die opvalt door de bronskleurige jonge scheuten. Als losse struik of als lage haag. De witte bloemen geuren sterk. Sterk en zeer winterhard. Ca. 1 m breed.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20369 **Plantkenmerklijst**



Pyracantha 'Red Cushion'

Vuurdoorn

Plantvaknr. Pyr

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm:
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 5-6
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 100
Standplaats: ☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede tuingrond.

Onderhoudsadvies:

De stekelige takken hoeven niet gesnoeid te worden. Eventueel te lange takken na de bloei terugnemen

Algemeen:

In het voorjaar witte bloemen in schermen, later rode bessen. Vogels zijn dol op de bessen. Dit is een compacte, lage vorm die geschikt is als middelhoge bodembedekker. Breedte tot 1,5 m.



Rosa 'Rally'

Roos

Plantvaknr. Ro5

Aantal

Plantgroep: rozen
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: breed
Bloemkleur: geeloranje
Bloeitijd: 06-10
Vruchten: Rozenbottels
Hoogte in cm: 70
Standplaats: ☀️ ☀️
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Bemest uw roos een aantal keer per jaar. Vlak na de snoei in maart met organische mest, in juni als de meeste rozen in bloei staan met speciale rozenmest.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar kort terugsnijden. Het is wel belangrijk om voor goede grond en voldoende mest te zorgen, zo zal de roos maximaal kunnen groeien en bloeien

Algemeen:

Gezond donkergroen blad en enkele rode bloemen. Bloeit goed door tot in het najaar. Matig geurend. Vormt oranje-rode bottels. Een van de sterkste lage rode rozen. ADR toproos



Spiraea japonica 'Manon'

Spierstruik

Plantvaknr. Sp2

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: bol
Bloemkleur: roze
Bloeitijd: 7-9
Vruchten:
Hoogte in cm: 50
Standplaats: ☀️ ☀️
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Normale tuingrond, goed gedraineerd en vochtig.

Onderhoudsadvies:

Elk voorjaar kort terugsnijden tot vlak boven de grond.

Algemeen:

Een lage struik met donkergroen blad, dat bronskleurig uitloopt. Vlakke tuilen vol roze bloemen. Bloeit lang door en is ook na de bloei nog decoratief. Ook geschikt voor een los haagje.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20369 **Plantkenmerklijst**



Viburnum bodnantense 'Charles Lamont' *Sneeuwbal*

Plantvaknr. Vi1
Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	donkergroen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	roze
Bloeitijd:	01-02
Vruchten:	Bessen
Hoogte in cm:	250
Standplaats:	 
Grondvochtigheid:	

Bemesting/Grondadvies:

Viburnums hebben niet veel verzorging nodig. De plant doet het goed op vrijwel elke grondsoort, maar hebben een voorkeur voor zure, humusrijke grond.

Onderhoudsadvies:

Deze heesters hoeven nauwelijks gesnoeid te worden. Wil je de struik graag in een compacte vorm houden, dan kun je de plant het beste in het voorjaar na de bloei snoeien (uitdunnen).

Algemeen:

Een bladverliezende heester met kleine roze bloemen. Deze winterbloeier wordt aangeplant vanwege de bijzondere bloeitijd en de heerlijk geurende bloemen.