

Herwig +Tillema

Frederiksoord 2.0 fase 4

Locatie 4 & 5

RIJNSBURG

Plantkenmerklijst

Projectnr.: 20370

Project: Definitief beplantingsplan

Soest, 13 oktober 2021



Abelia x grandiflora

Abelie

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	half bladhoudend
Gewaskleur:	donkergroen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	lichtroze
Bloeitijd:	6-9
Vruchten:	
Hoogte in cm:	250
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Plantvaknr. Ab2

Aantal

Bemesting/Grondadvies:

Voedzame, goed doorlatende grond.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet beslist nodig. Na de bloei desgewenst licht uitdunnen. Of te lange takken tot vlak boven een zij scheut afknippen.

Algemeen:

Een sierlijke wintergroene struik die lang bloeit met kleine lichtroze bloemen. Ook geschikt voor een losse haag.



Amelanchier alnifolia 'Obelisk'

Krentenboompje

Plantgroep	boom
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	4-4
Vruchten:	Krenten
Hoogte in cm:	400
Standplaats:	☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Plantvaknr. Am2

Aantal

Bemesting/Grondadvies:

Iedere goede tuingrond.

Onderhoudsadvies:

Geen speciale zorg nodig, maar snoeien (in de zomer) wordt goed verdragen. Groeit langzaam.

Algemeen:

Het krentenboompje' bloeit met witte bloemen. Na de bloei verschijnen donkerrode bessen die langzaam verkleuren naar zwart. Rode herfskleur. Obelisk groeit zuilvormig.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20370 **Plantkenmerklijst**



Buddleja 'Miss Ruby'

Vlinderstruik

Plantvaknr. Bu1

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: half bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: rozerood
Bloeitijd: 7-9
Vruchten:
Hoogte in cm: 100
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Vruchtbare tuingrond, licht kalkhoudend.

Onderhoudsadvies:

De snoei dient plaats te vinden in het voorjaar, na de vorst. Eventueel terugsnijden tot op ongeveer 25/30 centimeter boven de grond

Algemeen:

Haar naam dankt de vlinderstruik aan de vele soorten vlinders die worden gelokt door de geur en de kleur van de bloemen. Deze compacte cultivar bloeit extra lang door.



Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'

Struisriet

Plantvaknr. Ca1

Aantal

Plantgroep: siergrassen
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: paarsbruin
Bloeitijd: 7-8
Vruchten:
Hoogte in cm: 80100
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:


Voor normale tuingrond.

Onderhoudsadvies:

Knip dit siergras ongeveer half maart vlak boven de grond af, net voordat de nieuwe sprietjes verschijnen.

Algemeen:

Het struisriet groeit stevig recht omhoog. De halmen zijn groen tot paarsbruin, aan het eind van de zomer kleuren ze bruin. Mooi wintersilhouet.



Calamintha nepeta ssp. nepeta

Bergsteentijm

Plantvaknr. Cal

Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm:
Bloemkleur: lichtviolet
Bloeitijd: 7-9
Vruchten:
Hoogte in cm: 25
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️

Bemesting/Grondadvies:

Goed doorlatende, zanderige grond, vrij droog.

Onderhoudsadvies:

Knip de hele plant af in het voorjaar.

Algemeen:

Een rijkbloeiend plantje met kleine lipbloemen en luchtig vertakte stengels, bijna wit van kleur. Het blad is zeer aromatisch en geurt naar pepermunt. Ook voor kruidenthee. Insektenlokkend.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20370 **Plantkenmerklijst**



Carex morrowii 'Ice Dance'

Zegge

Plantgroep	siergrassen
Bladhoud./verl.:	bladhoudend
Gewaskleur:	zilverbont
Groevorm:	opgaand
Bloemkleur:	groengeel
Bloeitijd:	4-5
Vruchten:	
Hoogte in cm:	50
Standplaats:	☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid:	☀️ 💧

Plantvaknr. Ca2

Aantal

Bemesting/Grondadvies:

De grond kan het best voedsel- en humusrijk zijn en licht vochtig, maar wel waterdoorlatend.

Onderhoudsadvies:

Het gras heeft maar weinig verzorging nodig. Knip in het voorjaar het eventueel lelijk geworden blad weg, verder hoeft de plant niet gesnoeid te worden.

Algemeen:

Een sterk wintergroen siergras met wit gestreept blad. Geschikt als vakbeplanting, solitair of in groepen in de border.



Carpinus betulus

Haagbeuk

Plantgroep	bomen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groevorm:	piramidaal
Bloemkleur:	geelgroen
Bloeitijd:	4-5
Vruchten:	
Hoogte in cm:	1100
Standplaats:	☀️ ☀️
Grondvochtigheid:	☀️ 💧

Plantvaknr. Car

Aantal

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch.

Onderhoudsadvies:

De haag kan het beste in juni gesnoeid worden. Een te hoge of een te breed geworden haagbeuk kan zeker flink teruggesnoeid of ingekort worden.

Algemeen:

Haagbeuk kan een grote boom worden, maar wordt in tuinen meestal als haag gesnoeid. Het blad is iets geplooid. De haagbeuk verliest zijn blad in de winter.



Choisya ternata 'Sundance'

Mexicaanse oranjebloesem

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	groenblijvend
Gewaskleur:	geelgroen
Groevorm:	breed opgaand
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	05-07
Vruchten:	
Hoogte in cm:	250
Standplaats:	☀️ ☀️
Grondvochtigheid:	☀️ 💧

Plantvaknr. Cho

Aantal

Bemesting/Grondadvies:

Goed doorlatende grond.

Onderhoudsadvies:

Direct na de bloei in juni de uitgebloeide scheuten met ongeveer 25 tot 30 cm in. Dit moedigt een tweede bloei aan van de struik, vaak in de late zomer.

Algemeen:

Choisya ternata is een sterke wintergroene struik, die er het hele jaar goed uitziet. In het voorjaar witte bloemen, soms nabloei in de zomer. Aromatische groengeel blad.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20370 **Plantkenmerklijst**



Choisya ternata 'White Dazzler'

Glansmispel

Plantvaknr. Ch2

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	groenblijvend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	05-08
Vruchten:	
Hoogte in cm:	125
Standplaats:	 
Grondvochtigheid:	 

Bemesting/Grondadvies:

Goed doorlatende grond. Jaarlijks in de winter of het vroege voorjaar compost en organische mest rond de voet van de struik strooien

Onderhoudsadvies:

Direct na de bloei in juni de uitgebloeide scheuten met ongeveer 25 tot 30 cm inkorten. Dit moedigt een tweede bloei aan van de struik, vaak in de late zomer. Beschut plaatsen.

Algemeen:

Choisya ternata is een wintergroene struik. Het blad is vrij smal en glimmend groen. Bij kneuzing geeft het een heerlijke geur af. Ook de witte bloemen geuren.



Clethra alnifolia 'White Spire'

Schijfjels

Plantvaknr. Cle

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	breed
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	7-9
Vruchten:	
Hoogte in cm:	60
Standplaats:	
Grondvochtigheid:	

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede tuingrond, eventueel vochtige grond.

Algemeen:

Een compacte groeiende struik met witte bloemen in fijne aren, heerlijk geurend. Het blad krijgt een goudgele herfstkleur.



Cornus alba 'Siberian Pearls'

Witte kornoelje

Plantvaknr. Co1

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groenrood
Groeivorm:	
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	4-5
Vruchten:	
Hoogte in cm:	250
Standplaats:	 
Grondvochtigheid:	 

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch, maar het liefst een vruchtbare, humusrijke bodem.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar om de twee a drie jaar sterk terugsnoeien, hierdoor kleuren de jonge twijgen extra rood.

Algemeen:

De witte kornoelje valt in de winter op door de felrood gekleurde takken. Kleine witte bloemen in schermen, later opvallende witte bessen. Prachtige herfstkleur.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20370 **Plantkenmerklijst**



Corylopsis spicata

Schijnhazelaar

Plantvaknr. Cor

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: breed
Bloemkleur: geel
Bloeitijd: 03-04
Vruchten:
Hoogte in cm: 200
Standplaats: 
Grondvochtigheid: 

Bemesting/Grondadvies:

Corylopsis houdt van humusrijke, voedzame grond. Deze mag iets aan de zure kant zijn. Liefst een beschutte plek.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet echt nodig. Verwijder dode takken na de bloei.

Algemeen:

De schijnhazelaar is een bladverliezende struik met slanke twijgen. Soms groeit hij eerder in de breedte dan in de hoogte (2 - 3,5 m breed). Geeloranje herfstkleur. Kleine zwarte vruchtnootjes



Deutzia gracilis

Bruidsbloem

Plantvaknr. Deu

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: breed
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 05-05
Vruchten:
Hoogte in cm: 90
Standplaats: 
Grondvochtigheid: 

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede tuingrond, niet te nat.

Onderhoudsadvies:

Zonodig na de bloei uitdunnen.

Algemeen:

Een rijk bloeiende struik, in het voorjaar zijn de takken overladen met witte bloemen.



Euonymus alatus

Kardinaalsmuts

Plantvaknr. Eu3

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm:
Bloemkleur: geelgroen
Bloeitijd: 05-06
Vruchten: besjes
Hoogte in cm: 175
Standplaats: 
Grondvochtigheid: 

Bemesting/Grondadvies:

Kardinaalsmuts houdt van een zand- of leemgrond met voldoende humus. Klei is minder geschikt.

Onderhoudsadvies:

Snoeien is niet nodig.

Algemeen:

De takken dragen kurklijsten, het ovale blad is frisgroen. In de herfst kleurt het vlammeend rood. De groengele bloemen vallen niet zo op.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20370 **Plantkenmerklijst**



Euphorbia amygdaloides var robbiae

Amandelwolfsmelk

Plantvaknr. Eup

Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: breed
Bloemkleur: groengeel
Bloeitijd: 4-5
Vruchten:
Hoogte in cm: 55
Standplaats: ☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Goed gedraineerde grond, niet te nat, liefst kalkhoudend. Deze plant kan goed tegen droogte en groeit prima in de schaduw.

Onderhoudsadvies:

Lelijk blad en uitgebloeide stengels mogen in het voorjaar afgeknipt worden.

Algemeen:

Een sterke plant die het hele jaar door mooi is omdat het blad wintergroen is. De groengele bloemen verschijnen in het voorjaar en blijven lang mooi.



Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Rode beuk

Plantvaknr. Fa

Aantal

Plantgroep: bomen
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: roodbruin
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: groen
Bloeitijd: 04-05
Vruchten: Beukennoten
Hoogte in cm: 2500
Standplaats: ☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor humusrijke grond, niet al te nat. Bij aanplant beukengrond toevoegen.

Onderhoudsadvies:

Voor vormsnoei de beuk half juni en nog eens in september-oktober knippen.

Algemeen:

Donkerrood blad, in de herfst kleurt het van geel-rood naar bruin. Het bruine blad blijft 's winters aan de takken. Kan uitgroeien tot een zeer grote boom, maar is ook geschikt om in vorm te



Geranium macrorrhizum 'Czakov'

Ooievaarsbek

Plantvaknr. Ge3

Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: half bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: bodembedekker
Bloemkleur: rozerood
Bloeitijd: 5-7
Vruchten:
Hoogte in cm: 30
Standplaats: ☀️ ☀️ ●
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet echt kritisch, maar liever niet te nat.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar zo nodig lelijk blad wegknippen.

Algemeen:

Een sterke ooievaarsbek met zacht, aromatisch blad dat zo goed als wintergroen is. Kleine helderroze bloemen. Groeit ook in de schaduw en op droge plekken.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20370 **Plantkenmerklijst**



Hedera helix 'Arborescens'

Struikklimop

Plantvaknr. Hed

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: groenblijvend
Gewaskleur: donkergroen
Groeivorm: bol
Bloemkleur: witgroen
Bloeitijd: 08-10
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 125
Standplaats: ☀️ ☀️ ☀️
Grondvochtigheid: ☀️ 💧 🌊

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch, liefst humusrijke, vruchtbare grond.

Onderhoudsadvies:

De struikklimop hoeft niet beslist gesnoeid te worden, deze groeit vanzelf bolvormig. Uitdunnen kan in de zomerperiode.

Algemeen:

Een struikvorm van de klimop met groene bloemen die veel bijen aantrekken. Later groenzwarte bessen.



Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'

Koninginnenstruik

Plantvaknr. Kol

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: breed
Bloemkleur: roze
Bloeitijd: 5-6
Vruchten:
Hoogte in cm: 200
Standplaats: ☀️ ☀️ ☀️
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Voor elke goede, doorlatende tuingrond.

Onderhoudsadvies:

Snijden is niet nodig, eventueel na de bloei enkele oude takken bij de grond afzagen.

Algemeen:

Overdagige bloei in mei-juni met roze geurende bloemen aan overhangende takken. Hoogte en breedte 150-250 m.



Ligustrum vulgare

Wilde liguster

Plantvaknr. Li

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm:
Bloemkleur: wit
Bloeitijd: 6-7
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 400
Standplaats: ☀️ ☀️ ☀️
Grondvochtigheid: ☀️ 💧

Bemesting/Grondadvies:

Niet kritisch, maar liefst kalkhoudend.

Onderhoudsadvies:

Snijden is niet nodig maar wordt zeer goed verdragen. Snoei bij voorkeur in de zomerperiode.

Algemeen:

Snel groeiende inheemse struik die in niet al te strenge winters bladhoudend is. Witte, heerlijk geurende bloemen. Later zwarte besjes. De besjes zijn giftig voor mensen, niet voor vogels.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20370 **Plantkenmerklijst**



Lonicera nitida 'Maigrun'

Kamperfoelie

Plantvaknr. Lo3

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: bol
Bloemkleur:
Bloeitijd:
Vruchten: Bessen
Hoogte in cm: 150
Standplaats: ☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:
Voor elke goede tuingrond.

Onderhoudsadvies:
Snoeien in mei en nog eens na de zomer.

Algemeen:
Een wintergroen struikje met heel kleine blaadjes. Lijkt op Buxus en is goed in vorm te snoeien.



Phlomis russeliana

Brandkruid

Plantvaknr. Phl


Aantal

Plantgroep: vaste planten
Bladhoud./verl.: bladhoudend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: opgaand
Bloemkleur: geel
Bloeitijd: 6-7
Vruchten:
Hoogte in cm: 100
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:
Goed doorlatende, kalkrijke bodem, liefst niet te nat.

Onderhoudsadvies:
In het voorjaar lelijk blad wegknippen. Knip de bloemstengels pas in het voorjaar af, ze behouden de hele winter hun decoratieve vorm.

Algemeen:
Zachtgele bloemen in kransen rond de stengels. Het wintergroene blad blijft vrij laag en bedekt de bodem. Het kan 1-2 jaar duren voor de plant gaat bloeien.



Potentilla fruticosa 'Sommerflor'

Ganzerik

Plantvaknr. Po4

Aantal

Plantgroep: heesters
Bladhoud./verl.: bladverliezend
Gewaskleur: groen
Groeivorm: bodembedekker
Bloemkleur: geel
Bloeitijd: 6-9
Vruchten:
Hoogte in cm: 50
Standplaats: ☀️☀️
Grondvochtigheid: ☀️💧

Bemesting/Grondadvies:
Goed gedraineerde, kalkhoudende grond. Droogtebestendig. Verdraagt zoute zeewind

Onderhoudsadvies:
Snoeien is niet beslist nodig. Voor verjonging van de struik in het voorjaar een gedeelte van de oudere takken vlak boven de grond wegnemen.

Algemeen:
Een dicht, compact groeiende struik met klein grijsgroen blad en zachtgele bloemen. 0,5 tot 1 meter breed.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20370 **Plantkenmerklijst**



Prunus lusitanica 'Titan' (Rentan)

Portugese Laurier

Plantvaknr. Pr3

Aantal

Plantgroep	hagen
Bladhoud./verl.:	bladhoudend
Gewaskleur:	brons
Groei vorm:	breed
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	05-05
Vruchten:	
Hoogte in cm:	125
Standplaats:	☀️☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

De Portugese Laurier groeit goed in iedere grondsoort en op iedere standplaats. In erg winderige gebieden wordt bescherming tegen te veel wind aangeraden.

Onderhoudsadvies:

Door de compacte groei is snoeien niet nodig. Voor een haag desgewenst half juni snoeien.

Algemeen:

Een wintergroene haagplant die opvalt door de bronskleurige jonge scheuten. Als losse struik of als lage haag. De witte bloemen geuren sterk. Sterk en zeer winterhard. Ca. 1 m breed.



Pyracantha 'Red Cushion'

Vuurdoorn

Plantvaknr. Pyr

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladhoudend
Gewaskleur:	groen
Groei vorm:	
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	5-6
Vruchten:	Bessen
Hoogte in cm:	100
Standplaats:	☀️☀️☀️●
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:


Voor elke goede tuingrond.

Onderhoudsadvies:

De stekelige takken hoeven niet gesnoeid te worden. Eventueel te lange takken na de bloei terugnemen

Algemeen:

In het voorjaar witte bloemen in schermen, later rode bessen. Vogels zijn dol op de bessen. Dit is een compacte, lage vorm die geschikt is als middelhoge bodembedekker. Breedte tot 1,5 m.



Rosa 'Westzeit'

Roos (Floribunda)

Plantvaknr. Ro1

Aantal

Plantgroep	rozen
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groei vorm:	breed
Bloemkleur:	geeloranje
Bloeitijd:	06-10
Vruchten:	
Hoogte in cm:	70
Standplaats:	☀️☀️☀️
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Bemest uw roos een aantal keer per jaar. Vlak na de snoei in maart met organische mest, in juni als de meeste rozen in bloei staan met speciale rozenmest.

Onderhoudsadvies:

In het voorjaar kort terugsnoeien. Het is wel belangrijk om voor goede grond en voldoende mest te zorgen, zo zal de roos maximaal kunnen groeien en bloeien

Algemeen:

Gezond donkergroen blad en half gevulde geeloranje bloemen, vaak met iets roze erin. Bloeit goed door tot in het najaar. Matig geurend. Een van de sterkste lage oranje rozen.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20370 **Plantkenmerklijst**



Sesleria autumnalis

Blauwgras

Plantgroep	siergrassen
Bladhoud./verl.:	groenblijvend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	bodembedekker
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	05-06
Vruchten:	
Hoogte in cm:	35
Standplaats:	☀️🌿
Grondvochtigheid:	☀️💧

Plantvaknr. Ses

Aantal

Bemesting/Grondadvies:

Voor normale tuingrond, droogte wordt goed verdragen

Onderhoudsadvies:

Geen onderhoud nodig.

Algemeen:

Een wintergroen siergras met zeer fijn blad. De wittige bloempluimpjes verkleuren strobruin. Het blad is in het voorjaar groen, in de zomer meer blauw en in de herfst wat geler.



Spiraea betulifolia 'Tor'

Spierstruik

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	bol
Bloemkleur:	wit
Bloeitijd:	06-06
Vruchten:	
Hoogte in cm:	100
Standplaats:	☀️🌿
Grondvochtigheid:	☀️💧

Plantvaknr. Spi

Aantal

Bemesting/Grondadvies:

Normale tuingrond, goed gedraineerd en niet al te droog.

Onderhoudsadvies:

Kan na de bloei licht terug gesnoeid worden.

Algemeen:

Deze bladverliezende struik bloeit heel rijk met witte bloemen in schermen. In het najaar valt de vlammend rode herfstkleur erg op.



Spiraea japonica 'Manon'

Spierstruik

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	groen
Groeivorm:	bol
Bloemkleur:	roze
Bloeitijd:	7-9
Vruchten:	
Hoogte in cm:	50
Standplaats:	☀️🌿
Grondvochtigheid:	☀️💧

Plantvaknr. Sp2

Aantal

Bemesting/Grondadvies:

Normale tuingrond, goed gedraineerd en vochtig.

Onderhoudsadvies:

Elk voorjaar kort terugsnijden tot vlak boven de grond.

Algemeen:

Een lage struik met donkergroen blad, dat bronskleurig uitloopt. Vlakke tuilen vol roze bloemen. Bloeit lang door en is ook na de bloei nog decoratief. Ook geschikt voor een los haagje.

Herwig +Tillema

Projectnr.: 20370 **Plantkenmerklijst**



Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'

Sneeuwbal

Plantvaknr. Vi1

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	donkergroen
Groeivorm:	opgaand
Bloemkleur:	roze
Bloeitijd:	01-02
Vruchten:	Bessen
Hoogte in cm:	250
Standplaats:	☀️🌿
Grondvochtigheid:	💧

Bemesting/Grondadvies:

Viburnums hebben niet veel verzorging nodig. De plant doet het goed op vrijwel elke grondsoort, maar hebben een voorkeur voor zure, humusrijke grond.

Onderhoudsadvies:

Deze heesters hoeven nauwelijks gesnoeid te worden. Wil je de struik graag in een compacte vorm houden, dan kun je de plant het beste in het voorjaar na de bloei snoeien (uitdunnen).

Algemeen:

Een bladverliezende heester met kleine roze bloemen. Deze winterbloeier wordt aangeplant vanwege de bijzondere bloeitijd en de heerlijk geurende bloemen.



Weigela 'Wine & Roses' (Alexandra)

Weigelia

Plantvaknr. Wei

Aantal

Plantgroep	heesters
Bladhoud./verl.:	bladverliezend
Gewaskleur:	roodbruin
Groeivorm:	bol
Bloemkleur:	roze
Bloeitijd:	5-7
Vruchten:	
Hoogte in cm:	125
Standplaats:	☀️🌿
Grondvochtigheid:	☀️💧

Bemesting/Grondadvies:

Deze sierheester neemt elke grondsoort voor lief.

Onderhoudsadvies:

Enkele van de oudste takken kunnen in het voorjaar na de bloei weggenomen worden, verder hoeft er niet gesnoeid te worden.

Algemeen:

Een zeer rijk bloeiende struik met glimmend donkerrood blad. Klokvormige rozerode bloemen, geurend. Vaak in september nog een tweede bloei. Donker paarsrode herfstkleur.