

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: CH 2022-06

Heerenveen, 21 oktober 2022

Opsteller : W. Hylkema
Controle : D. Jansen

OPMERKINGEN / AANPASSINGEN DOOR OPDRACHTGEVER

Ten aanzien van de inlichtingen met betrekking tot het bestek CH 2022-06

"Onderhoud openbare verlichting gemeente Smallingerland" zijn de volgende onderdelen gewijzigd door de opdrachtgever:

Deel: 2.2

Besteksposten gewijzigd: 322010, 721010, 721020, 73

Bestekspost toegevoegd: 213050

Deel: 3

Artikel 01.13.08 is gewijzigd. Tekst bij reguliere storingen is gewijzigd.

Artikel 34.16.03 is gewijzigd. Tekst bij lid 02 is gewijzigd.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
213050			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD - Bestekspostnr. 213050 is toegevoegd.				
213050	342099		Corrigeren stand armatuur bij een lichtpunthoogte t/m 4 m. met ladder of rolsteiger. Betreft: het richten van een armatuur met gebruik van een ladder of rolsteiger. Alleen toegestaan op locaties die voor de hoogwerker onbereikbaar zijn. Lichtpunthoogte: t/m 4 meter Armatuur rechtzetten en/of richten.	st	10,00	F	
322010			BESTEKSPOST GEWIJZIGD - Bestekspostnr. 322010 is gewijzigd.				
322010	340301		Aanbrengen verlichtingsarmatuur. Betreft: aanbrengen van tijdelijke verlichtingsarmatuur. Door aannemer ter beschikking te stellen. Toe te passen armaturen: zo passend mogelijk. Aannemer dient in verband hiermee kegel-, koffer- en hangarmaturen beschikbaar te hebben.	st	10,00	F	
		1.	Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur Inclusief aansluitsnoer wanneer nodig.	st			10,00 I
		.6.	Montagewijze: opzet en opschuif				
		.9.	Lichtpunthoogte: variabel				
		. . .1. . .	Inclusief de volgende werkzaamheden: aansluiten snoer op de aansluitvoorziening in de mast en montage.				
721010			BESTEKSPOST GEWIJZIGD - Bestekspostnr. 721010 is gewijzigd.				
721010	340351		Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur. Leverancier Schröder Type armatuur: Teceo-1 gen 2. Lichtbron: 20 Led max 3.200 lm max nw 4.000 K Armatuur dient D4i certified te zijn, voorzien van 1 aangesloten en werkende Zhaga connector boven op het armatuur en 10 m aansluitsnoer H07BQ-F 3 x 2,5 mm2. Aansluitsnoer dient gemonteerd te zijn.	st st	20,00	F	20,00 L
		9.	Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven.				
721020			BESTEKSPOST GEWIJZIGD - Bestekspostnr. 721010 is gewijzigd.				
721020	340351		Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur. Leverancier Lightronics Type armatuur: Prunus A2 Lichtbron: 18W max 2.000 lm 3.000 K WW Armatuur dient D4i certified te zijn, voorzien van 1 aangesloten en werkende Zhaga connector boven op het armatuur en 5 m aansluitsnoer H07BQ-F 3 x 2,5 mm2. Aansluitsnoer dient gemonteerd te zijn.	st st	25,00	F	25,00 L
		9.	Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven.				
73			POST GEWIJZIGD POST GEWIJZIGD - Post 73 is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
73		. .	LAMPEN Lichttemperatuur 3000 K dient te worden toegepast. Echter op locaties waar 4000 K al wordt toegepast, dient bij vervanging deze te worden vervangen door een lichtbron met dezelfde specificaties. Voor circa 20% van het huidige areaal geldt 4.000 K. Het gaat hier met name om objecten langs verkeerswegen. Eisen lampen, zie gestelde in deel 3, zie artikel 34.16.03 van dit bestek.				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 13 08 Responstijden en maatregelen

- 01 a. Zeer urgente storingen
De aannemer dient uiterlijk 1 uur na afroep aan te vangen met het onderzoeken en verhelpen, zo nodig middels een tijdelijke maatregel, van de storing.
- b. Urgente storingen
Urgente storingen dienen binnen 24 uur na melding door de aannemer te zijn verholpen, zo nodig middels een tijdelijke maatregel.
- c. Reguliere storingen
Een reguliere storing dient na het indienen van de melding binnen 5 werkdagen, of zoveel eerder dan aangeboden bij inschrijving, te zijn onderzocht en verholpen. Wanneer direct verhelpen van een reguliere storing niet mogelijk is, dient ook een tijdelijke maatregel binnen vermelde termijn te zijn uitgevoerd. Onder verholpen wordt tevens verstaan het veiligstellen van objecten. In geval van netwerkstoringen geldt het moment van melden van de storing bij de netbeheerder.
- d. Noodreparaties
Deze dienen zowel binnen als buiten reguliere werktijden te worden uitgevoerd, binnen een met de directie UAV af te stemmen termijn.
- e. Definitieve reparaties
Definitieve reparaties dienen binnen 5 werkdagen na beschikbaar zijn van alle benodigde materialen en, indien van toepassing, werkzaamheden door de netbeheerder te zijn uitgevoerd.
- f. Mutaties
Mutaties dienen dezelfde werkdag als uitvoering ervan in het beheersysteem te zijn verwerkt, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval dient de mutatie binnen 24 uur te zijn verwerkt.
- g. Deelopdrachten
Deelopdrachten dienen opgeleverd te worden op of vóór de met de opdrachtgever overeengekomen opleverdatum.

HFD PAR ART LID

34 16 03 Eisen lamp

- 01 De productiedatum van de lamp mag niet langer dan een jaar gepasseerd zijn.
- 02 De servicelevensduur van de lampen dienen enkel in Long Life uitgevoerd te zijn.
Dit geldt niet voor besteksposten: 731010 en 731060.
- 03 Bij vervanging van fluorescentielampen dient tevens C-VSA door een E-VSA
vervangen te worden.