



Renvooi

- zelfsluitende deur
- brandwerende, zelfsluitende deur (WBDBO 30 minuten)
- brandwerende scheidingsconstructie (WBDBO 60 minuten)
- brandwerende scheidingsconstructie (WBDBO 30 minuten)
- rookwerende scheidingsconstructie (NRD 30 minuten)
- transparantverlichtingsarmatuur conform NEN 6088; normale uitgang die ook als nooduitgang kan worden gebruikt
- transparantverlichtingsarmatuur conform NEN 6088; vluchtweggaanduiding
- transparantverlichtingsarmatuur conform NEN 6088; vluchtweggaanduiding
- ruimte v.w. noodverlichting
- noodverlichtingsarmatuur
- branddriehoek conform NEN-EN 671-1
- handbrandmelder
- noodontgrendeling van deur
- draagbaar blustoest; type en inhoud aangegeven in liter of kilogram
- buisdeken
- brandmeldcentrale
- ontruimingspaneel
- optische rookmelder
- signaalgever/-indicator
- ontruimingssignaal (slow-whoop)
- vluchtdoor; v.z.v. loopspoor of knopsliding
- vluchtdoor; v.z.v. panieksluiting
- kleefmagneet
- brandweeringang
- overige ingangen
- sleutelbus

Opmerkingen

- Alle maten in mm.
- Deze tekening is uitsluitend bedoeld t.b.v. de gebruiksmelding.

Brandbeveiligingsinstallaties:

- brandmeldinstallatie volgens NEN 2535;
- ontruimingsalarminstallatie volgens NEN 2575;
- vluchtwegaanduiding(transparentverlichting) volgens NEN 6088;
- algemene noodverlichting volgens NEN 1838.

Bruto vloeroppervlakte:

- Begane grond: 4573m²
- 1e verdieping: 2680m²
- 2e verdieping: 2553m²
- Totaal: 9806m²

Max. aantal personen per bouwlaag:

- Begane grond: 800 personen
- 1e verdieping: 750 personen
- 2e verdieping: 800 personen

[illegible]