

Renvooi

- zelfsluitende deur
- brandwerende, zelfsluitende deur (WBDBO 30 minuten)
- brandwerende scheidingsconstructie (WBDBO 60 minuten)
- brandwerende scheidingsconstructie (WBDBO 30 minuten)
- rookwerende scheidingsconstructie (WRD 30 minuten)
- transparantverlichtingsarmatuur conform NEN 6088; normale uitgang die ook als nooduitgang kan worden gebruikt
- transparantverlichtingsarmatuur conform NEN 6088; vluchtwegaanduiding
- transparantverlichtingsarmatuur conform NEN 6088; vluchtwegaanduiding
- ruimte vzw noodverlichting
- noodverlichtingsarmatuur
- brandslanghassel conform NEN-EN 671-1
- handbrandmelder
- noodontgrendeling van deur
- draagbaar blustoestel; type en inhoud aangegeven in liter of kilogram
- blusdekken
- brandmeldcentrale
- ontruimingspaneel
- optische rookmelder
- signaalgever/-indicator
- ontruimingssignaal (slow-whoop)
- vluchtdoel; v.z.v. loopslot of knopplinder
- vluchtdoel; v.z.v. panieksluiting
- kleefmagneet
- brandweeringang
- overige ingangen
- sleutelbuis
- nooddouche

Opmerkingen

- Alle maten in mm.
- Deze tekening is uitsluitend bedoeld t.b.v. de gebruiksmelding.

Brandbeveiligingsinstallaties:

- brandmeldinstallatie volgens NEN 2535;
- ontruimingsalarminstallatie volgens NEN 2575;
- vluchtwegaanduiding(transparantverlichting) volgens NEN 6088;
- algemene noodverlichting volgens NEN 1838.

Bruto vloeroppervlakte:

- Begane grond: 4573m²
- 1e verdieping: 2680m²
- 2e verdieping: 2553m²
- Totaal: 9806m²

Max. aantal personen per bouwlaag:

- Begane grond: 800 personen
- 1e verdieping: 750personen
- 2e verdieping: 800 personen

D					
C					
B					
A					
0	19-06-2012	Eerste uitgave		TvA	JMe
Rev.	Datum	Omschrijving		Get.	Proq.L.
Ondersigter					
PENTA college CSG					
J.A. Heijwegelaan 4 3201KH Spijkenisse					
Project					
PENTA college CSG, Scala Molenwatering					
Curieweg 25 3208KJ Spijkenisse					
Opdrachtgever					
Gebruiksmelding					
Plattegrond 2e verdieping					
Schaal	1:100	Fase	VA	 Snydree Hoek 1 Postbus 218 3200 AE Helvoersluis T 0181 321322 F 0181 321099 E info@iob.nl I www.iob.nl	
Formaat	841x1260	Status			
iOB Project nr.			Bied nr.		
120077			VA-B0213		

Het verspreiden van deze tekening mag worden aangegreep en/of gepubliceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.