



3e verdieping

- RENOOI**
- schoon metselwerk 100 mm
 - prefab betonwanden / kolommen (bestaand)
 - schoon werk betonblokken 100 mm
 - HSB wand met schoon metselwerk 500 mm
 - metal-stud 100 mm
 - metal-stud 305 mm
 - metal-stud voorzetwand 150 mm
 - metal-stud voorzetwand 75 mm
 - nd natuursteen dorpel
 - uv uv-systeem (volvuistysteem)
 - no noodoverstort
 - K kolom volgens opgave constructeur
 - zw zonwering (screens)
 - ap ankerpunt valbeveiliging
 - brandingshagel max. 30 meter
 - zelfsluitende deur
 - zelfsluitende en brandwerende deur 30 min. wdbdo
 - brandwerende pui 30 min. wdbdo
 - zelfsluitende en brandwerende deur 60 min. wdbdo
 - brandwerende pui 60 min. wdbdo
 - pb paniekbekslag
 - ap antipaniekbak
 - brandscheidings met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 30 minuten conform NEN6069
 - brandscheidings met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 20 minuten conform NEN6069 (uitsluitend criterium vlamdichtheid)
 - brandscheidings met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 60 minuten conform NEN6069
- VLUCHTROUWTEAANJUIDINGEN CONFORM OPGAVE ADVISEUR BRANDVEILIGHEID**
NOODVERVERLICHTING EN NOODSTROOMVOORZIENING CONFORM OPGAVE E-ADVISEUR / ADVISEUR BRANDVEILIGHEID
POEDERBLUISERS CONFORM OPGAVE ADVISEUR BRANDVEILIGHEID
OPSTELPLAATSEN STOOK- EN WARMWATERTOESTELLEN CONFORM OPGAVE W-ADVISEUR
RIJPLEGINGSVENTILATIE VOLGENS OPGAVE W-ADVISEUR

alle maten i.h.w. te controleren!

Opdrachtgever	Gemeente Amstelveen / Amstelveen College		
Project	uitbreiding Amstelveen College		
Onderdeel	bouwvoorbereiding 3e verdieping nieuw		
Projectnummer	Blaadnummer	Schaal	Datum
19130	SV-204	1:100	18-09-2022
Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend
			RH