

Projectnaam

uitbreiding Amstelveen College

Projectreferentie: 21122




Concepten met deurnummers

Concepten met deurnummers

Revisienr.	0	Consulent	Jules Retera
Datum	09/02/2022	E-mail	Jules.retera@assaabloy.nl

SET BUDASP Buitendeur smalstijl afsluitbaar met paniekfunctie

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Abloy	EL066/35-2000		1	Pc
ABLOY EL066: mechanisch zelfvergrendelend meerpuntssmaldeurslot met haakschoten en anti-paniekfunctie SKG*** / EN 179 en EN1125.					
	Abloy	EA330		1	Pc
ABLOY EA330: sluitplaat voor ABLOY EL060/EL066/EL260/EL266/EL420/EL460/EL461/EL466/EL467/MP420/MP432 slot, rechthoekig.					
	Abloy	LP780		2	Pc
ABLOY LP780: sluitkom voor bovenste en onderste nachtschoot van een meerpuntslot ABLOY EL066/EL166/EL266/EL366/EL466/EL566/MP420/MP520/MP432/MP532, SKG***.					
	Lips	ARU8441-20/50-D40/D54		1	Pc
LIPS ARU8441-20/50: RVS veiligheidsbeslag afgerond, SKG***, voorzien van vaste knop en verkropte U-kruk, PC92.					
	Lips	S8700A00B00		1	Pc
Lips-Mercurius, dubbele europrofielcilinder 17mm, SKG**. Niet verlengd.					
	Lips	Verlenging		3	Pc
Verlenging cilinder per 5 mm.					
	ASSA ABLOY	DCG195----DEV1-		1	Pc
ASSA ABLOY DCG195: glijarm met hoogteverstelling en afdekkap voor DC340/500/700 en DA930, kleur zilver EV1.					
	ASSA ABLOY	DCA120-----40		1	Pc
ASSA ABLOY DCA120: montageplaat voor DC200/300/500/700, gegalvaniseerd.					

	ASSA ABLOY DC700-----DEV1-	1	Pc
	ASSA ABLOY DC700: Cam-Motion deurdranger EN 3-6, kleur EV1.		
OTHER	Scharnier	4	Pc
	Scharnier voor levering deurenleverancier.		
Totaal Aantal Deuren	3		
Gerelateerde deuren	bu-al-01, bu-al-04, bu-al-13		
Opmerkingen	Deurdikte nader te bekijken.		

SET BUDDASP Buitendeur dubbel smalstijl afsluitbaar met paniektfunctie

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Rockwood	2842.32D/630		1	Pc
Rockwood 2842: set automatische kantschuiven voor brandwerende metalen deuren.					
	Abloy	EL066/35-2000		1	Pc
ABLOY EL066: mechanisch zelfvergrendelend meerpuntssmaldeurslot met haakschoten en anti-paniektfunctie SKG*** / EN 179 en EN1125.					
	Abloy	EA330		1	Pc
ABLOY EA330: sluitplaat voor ABLOY EL060/EL066/EL260/EL266/EL420/EL460/EL461/EL466/EL467/MP420/MP432 slot, rechthoekig.					
	Abloy	LP780		2	Pc
ABLOY LP780: sluitkom voor bovenste en onderste nachtschoot van een meerpuntsslot ABLOY EL066/EL166/EL266/EL366/EL466/EL566/MP420/MP520/MP432/MP532, SKG***.					
	Lips	ARU8441-20/50-D40/D54		1	Pc
LIPS ARU8441-20/50: RVS veiligheidsbeslag afgerond, SKG***, voorzien van vaste knop en verkropte U-kruk, PC92.					
	Lips	S8700A00B00		1	Pc
Lips-Mercurius, dubbele europa-profielcilinder 17mm, SKG**. Niet verlengd.					
	ASSA ABLOY	DCA120-----40		2	Pc
ASSA ABLOY DCA120: montageplaat voor DC200/300/500/700, gegalvaniseerd.					
	ASSA ABLOY	DC700-----DEV1-		2	Pc
ASSA ABLOY DC700: Cam-Motion deurdranger EN 3-6, kleur EV1.					
	ASSA ABLOY	DCG461----DEV1-		1	Pc
ASSA ABLOY DCG461: mechanische sluitvolgorderegelaar voor dubbele deuren, kleur zilver EV1.					
	OTHER	Scharnier		8	Pc
Scharnier voor levering deurenleverancier.					
Totaal Aantal Deuren		4			
Gerelateerde deuren		bu-al-07, bu-al-08, bu-al-09, bu-al-12			

SET CIL Cilinder

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Lips	S8700A00B00		1	Pc
Lips-Mercurius, dubbele europrofielcilinder 17mm, SKG**. Niet verlengd.					
Totaal Aantal Deuren		6			
Gerelateerde deuren		1.081, 1.085, 1.086, bi-h-13, bi-h-14, Poort			
Opmerkingen		Overig hang en sluitwerk via de hardglas deurenleverancier.			

SET DA Deur afsluitbaar

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Lips	242017U2060		1	Pc
	LIPS 2420: mechanisch projectslot voor binnendeuren met dag- en nachtfunctie.				
	Lips	SPU2420R		1	Pc
	LIPS SPU2420R: sluitplaat voor 2420, 2424 en 2486, afgerond, RVS.				
	NEMEF	9325116550		1	Pc
	Nemef 3251 P: aluminium rechthoekig kortschild, voorzien van L-krukken, PC72.				
	Lips	S8700A00B00		1	Pc
	Lips-Mercurius, dubbele europrofielcilinder 17mm, SKG**. Niet verlengd.				
	OTHER	Scharnier		4	Pc
	Scharnier voor levering deurenleverancier.				
Totaal Aantal Deuren		13			
Gerelateerde deuren		128, 135, 35, 40, 42, 45, 46, 47, 93, 94, 99, bi-h-17, bi-h-18			

SET DADS Deur afsluitbaar met deurstop

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Lips	242017U2060		1	Pc
LIPS 2420: mechanisch projectslot voor binnendeuren met dag- en nachtfunctie.					
	Lips	SPU2420R		1	Pc
LIPS SPU2420R: sluitplaat voor 2420, 2424 en 2486, afgerond, RVS.					
	NEMEF	9325116550		1	Pc
Nemef 3251 P: aluminium rechthoekig kortschild, voorzien van L-krukken, PC72.					
	Lips	S8700A00B00		1	Pc
Lips-Mercurius, dubbele europrofielcilinder 17mm, SKG**. Niet verlengd.					
	ASSA ABLOY	AH70X51014XXXXXSSX		1	Pc
ASSA ABLOY: cilindrische deurstop wandmontage, lengte 63mm.					
	OTHER	Scharnier		4	Pc
Scharnier voor levering deurenleverancier.					
Totaal Aantal Deuren		1			
Gerelateerde deuren		43			

SET DAK Deur afsluitbaar knopcilinder

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Lips	242017U2060		1	Pc
	LIPS 2420: mechanisch projectslot voor binnendeuren met dag- en nachtfunctie.				
	Lips	SPU2420R		1	Pc
	LIPS SPU2420R: sluitplaat voor 2420, 2424 en 2486, afgerond, RVS.				
	NEMEF	9325116550		1	Pc
	Nemef 3251 P: aluminium rechthoekig kortschild, voorzien van L-krukken, PC72.				
	Lips	S8702A00B00		1	Pc
	Lips-Mercurius, dubbele europrofielcilinder 17mm, SKG**, met knopbediening. Niet verlengd.				
	OTHER	Scharnier		4	Pc
	Scharnier voor levering deurenleverancier.				
Totaal Aantal Deuren		3			
Gerelateerde deuren		102, 116, 96			

SET DAS Deur afsluitbaar smalstijl

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	ASSA ABLOY	N65000001110000		1	Pc
	ASSA ABLOY N6500: vlakke sluitplaat voor smalstijl projectsloten N15XX en anti-panieksloten N16XX, breedte 20mm.				
	ASSA ABLOY	N15000008520009		1	Pc
	ASSA ABLOY N1500: dag- en nachtschoot smalstijlslot met vlakke voorplaat 20mm breedte.				
	ASSA ABLOY	AH12302102XXXXSSX		1	Pc
	ASSA ABLOY: paar RVS L-krukken op ovaal rozet, grade 3.				
	ASSA ABLOY	AH12302XXXXXPZSSX		1	Pc
	ASSA ABLOY: paar RVS ovale cilinderrozetten met europrofiel cilinder uitsparing , grade 3.				
	Lips	S8700A00B00		1	Pc
Lips-Mercurius, dubbele europrofielcilinder 17mm, SKG**. Niet verlengd.					
	OTHER	Scharnier		4	Pc
Scharnier voor levering deurenleverancier.					
Totaal Aantal Deuren		1			
Gerelateerde deuren		bu-al-11b			

SET DAVD Deur afsluitbaar valdorpel

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Lips	242017U2060		1	Pc
LIPS 2420: mechanisch projectslot voor binnendeuren met dag- en nachtfunctie.					
	Lips	SPU2420R		1	Pc
LIPS SPU2420R: sluitplaat voor 2420, 2424 en 2486, afgerond, RVS.					
	NEMEF	9325116550		1	Pc
Nemef 3251 P: aluminium rechthoekig kortschild, voorzien van L-krukken, PC72.					
	Lips	S8700A00B00		1	Pc
Lips-Mercurius, dubbele europa profielcilinder 17mm, SKG**. Niet verlengd.					
	ASSA ABLOY	SCHALL-EX DUO L-15 WS-0958		1	Pc
ATHMER: inbouw valdorpel voor rook-, brand-, tocht- en geluidsisolerende deuren.					
	OTHER	Scharnier		4	Pc
Scharnier voor levering deurenleverancier.					
Totaal Aantal Deuren		3			
Gerelateerde deuren		124, 125, 126			

SET DDA Dubbele deur afsluitbaar

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Lips	242017U2060		1	Pc
	LIPS 2420: mechanisch projectslot voor binnendeuren met dag- en nachtfunctie.				
	NEMEF	9325116550		1	Pc
	Nemef 3251 P: aluminium rechthoekig kortschild, voorzien van L-krukken, PC72.				
	Lips	S8700A00B00		1	Pc
	Lips-Mercurius, dubbele europrofielcilinder 17mm, SKG**. Niet verlengd.				
	OTHER	Scharnier		8	Pc
	Scharnier voor levering deurenleverancier.				
	OTHER	Deurnaald		1	Pc
	Deurnaald voor dubbele deuren met ingebouwde kantschuiven, voor levering deurenleverancier.				
Totaal Aantal Deuren		3			
Gerelateerde deuren		134, 53, 82			

SET DDASZ Dubbele deur afsluitbaar smalstijl zelfsluitend

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	ASSA ABLOY	N15000008520009		1	Pc
	ASSA ABLOY N1500: dag- en nachtschoot smalstijlslot met vlakke voorplaat 20mm breedte.				
	ASSA ABLOY	AH12302102XXXXXSSX		1	Pc
	ASSA ABLOY: paar RVS L-krukken op ovaal rozet, grade 3.				
	ASSA ABLOY	AH12302XXXXXXPZSSX		1	Pc
	ASSA ABLOY: paar RVS ovale cilinderrozetten met europrofiel cilinder uitsparing , grade 3.				
	Lips	S8700A00B00		1	Pc
	Lips-Mercurius, dubbele europrofielcilinder 17mm, SKG**. Niet verlengd.				
	ASSA ABLOY	DCA120-----40		2	Pc
	ASSA ABLOY DCA120: montageplaat voor DC200/300/500/700, gegalvaniseerd.				
	ASSA ABLOY	DC700-----DEV1-		2	Pc
	ASSA ABLOY DC700: Cam-Motion deurdranger EN 3-6, kleur EV1.				
	ASSA ABLOY	DCG461----DEV1-		1	Pc
	ASSA ABLOY DCG461: mechanische sluitvolgorderegelaar voor dubbele deuren, kleur zilver EV1.				
	OTHER	Scharnier		8	Pc
	Scharnier voor levering deurenleverancier.				
Totaal Aantal Deuren		1			
Gerelateerde deuren		bu-al-11a			

SET DDP Dubbele deur paniekfunctie

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	NEMEF	9064946652		1	Pc
	Nemef 649/46: mechanisch projectslot voor binnendeuren met anti-paniekfunctie, draairichting 4.				
	NEMEF	9325116550		1	Pc
	Nemef 3251 P: aluminium rechthoekig kortschild, voorzien van L-krukken, PC72.				
	Lips	S8700A00B00		1	Pc
Lips-Mercurius, dubbele europrofielcilinder 17mm, SKG**. Niet verlengd.					
	OTHER	Scharnier		8	Pc
Scharnier voor levering deurenleverancier.					
	OTHER	Deurnaald		1	Pc
Deurnaald voor dubbele deuren met ingebouwde kantschuiven, voor levering deurenleverancier.					
Totaal Aantal Deuren		4			
Gerelateerde deuren		51, 77, 78, bi-h-19			
Opmerkingen		Paniekfunctie op de actieve deur.			

SET DDPB Dubbele deur paniekopeners

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Lips	FLAT101E012GG		1	Pc
Paniekopener Freedom Line model T, met duwstang, 1 sluitpunt met nachtschootblokkering, 1160mm kleur zilvergrijs/zilvergrijs.					
	Lips	FLAT101M112GG		1	Pc
Paniekopener Freedom Line model T, met duwstang, 2 - 3 sluitpunten met nachtschootblokkering, 1160mm kleur zilvergrijs/zilvergrijs.					
	Lips	FLOTT1110G		1	Pc
Paniekopener buitenmodule Freedom Line, model T, met PC-uitsparing, met anti-vandalisme kruk, kleur zilvergrijs.					
	Lips	S8701A00		1	Pc
Lips-Mercurius, enkele europrofielcilinder 17mm, SKG**. Niet verlengd.					
	ASSA ABLOY	DCA120-----40		2	Pc
ASSA ABLOY DCA120: montageplaat voor DC200/300/500/700, gegalvaniseerd.					
	ASSA ABLOY	DC700-----DEV1-		2	Pc
ASSA ABLOY DC700: Cam-Motion deurdranger EN 3-6, kleur EV1.					
	ASSA ABLOY	DCG461----DEV1-		1	Pc
ASSA ABLOY DCG461: mechanische sluitvolgorderegelaar voor dubbele deuren, kleur zilver EV1.					
	OTHER	Scharnier		8	Pc
Scharnier voor levering deurenleverancier.					
Totaal Aantal Deuren		2			
Gerelateerde deuren		1.080-1, 1.080-2			
Opmerkingen		Deurnaald voor levering deurenleverancier.			

SET DDPBK Dubbele deur paniekopeners, loopdeur met kruk-kruk

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Lips	246517U2060		1	Pc
LIPS 2465: mechanisch projectslot voor loopdeuren.					
	NEMEF	9325102000		1	Pc
Nemef 3251 B: aluminium rechthoekig kortschild, voorzien van L-krukken, blind.					
	Lips	FLAT101E012GG		1	Pc
Paniekopener Freedom Line model T, met duwstang, 1 sluitpunt met nachtschootblokkering, 1160mm kleur zilvergrijs/zilvergrijs.					
	ASSA ABLOY	DCG195----DEV1-		2	Pc
ASSA ABLOY DCG195: glijarm met hoogteverstelling en afdekkap voor DC340/500/700 en DA930, kleur zilver EV1.					
	ASSA ABLOY	DCA120-----40		2	Pc
ASSA ABLOY DCA120: montageplaat voor DC200/300/500/700, gegalvaniseerd.					
	ASSA ABLOY	DC700-----DEV1-		2	Pc
ASSA ABLOY DC700: Cam-Motion deurdranger EN 3-6, kleur EV1.					
	OTHER	Scharnier		8	Pc
Scharnier voor levering deurenleverancier.					
	OTHER	Deurnaald		1	Pc
Deurnaald voor levering deurenleverancier.					
Totaal Aantal Deuren		1			
Gerelateerde deuren		1.080-3			

SET DPB Deur paniekopener

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Lips	FLAT101M112GG		1	Pc
Paniekopener Freedom Line model T, met duwstang, 2 - 3 sluitpunten met nachtschootblokkering, 1160mm kleur zilvergrijs/zilvergrijs.					
	Lips	FLOTT1110G		1	Pc
Paniekopener buitenmodule Freedom Line, model T, met PC-uitsparing, met anti-vandalisme kruk, kleur zilvergrijs.					
	Lips	S8701A00		1	Pc
Lips-Mercurius, enkele europrofielcilinder 17mm, SKG**. Niet verlengd.					
	OTHER	Scharnier		8	Pc
Scharnier voor levering deurenleverancier.					
Totaal Aantal Deuren		1			
Gerelateerde deuren		1.080-4			

SET LD Loopdeur

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Lips	246517U2060		1	Pc
LIPS 2465: mechanisch projectslot voor loopdeuren.					
	Lips	SPU2465R		1	Pc
LIPS SPU2465R: sluitplaat voor 2465 en 2466, afgerond, RVS.					
	NEMEF	9325102000		1	Pc
Nemef 3251 B: aluminium rechthoekig kortschild, voorzien van L-krukken, blind.					
	OTHER	Scharnier		4	Pc
Scharnier voor levering deurenleverancier.					
Totaal Aantal Deuren		4			
Gerelateerde deuren		131, 132, 39, 52			

SET LDDP Loopdeur dubbel paniektfunctie BW

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Rockwood	2942.32D/630		1	Pc
Rockwood 2942: set automatische kantschuiven voor brandwerende houten deuren.					
	Abloy	EL160/60		1	Pc
ABLOY EL160: mechanisch zelfvergrendelend slot met paniektfunctie SKG** / EN179 en EN1125.					
	NEMEF	9325116550		1	Pc
Nemef 3251 P: aluminium rechthoekig kortschild, voorzien van L-krukken, PC72.					
	ASSA ABLOY	DCA120-----40		2	Pc
ASSA ABLOY DCA120: montageplaat voor DC200/300/500/700, gegalvaniseerd.					
	ASSA ABLOY	DC700-----DEV1-		2	Pc
ASSA ABLOY DC700: Cam-Motion deurdranger EN 3-6, kleur EV1.					
	ASSA ABLOY	DCG461----DEV1-		1	Pc
ASSA ABLOY DCG461: mechanische sluitvolgorderegelaar voor dubbele deuren, kleur zilver EV1.					
	ASSA ABLOY	SCHALL-EX DUO L-15 WS-0958		2	Pc
ATHMER: inbouw valdorpel voor rook-, brand-, tocht- en geluidsisolerende deuren.					
	OTHER	Scharnier		8	Pc
Scharnier voor levering deurenleverancier.					
	OTHER	Deurnaald		1	Pc
Deurnaald voor levering deurenleverancier.					
Totaal Aantal Deuren		3			
Gerelateerde deuren		41, bi-h-02, bi-h-03			

SET LDP Loopdeur paniektfunctie

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Abloy	EL160/60		1	Pc
ABLOY EL160: mechanisch zelfvergrendelend slot met paniektfunctie SKG** / EN179 en EN1125.					
	Abloy	EA322		1	Pc
ABLOY EA322: sluitplaat voor ABLOY EL160/EL166/EL360/EL366/EL520/EL560/EL561/EL566/EL567/MP520/MP532, afgerond.					
	NEMEF	9325116550		1	Pc
Nemef 3251 P: aluminium rechthoekig kortschild, voorzien van L-krukken, PC72.					
	ASSA ABLOY	DC500-----DEV1-		1	Pc
ASSA ABLOY DC500: Cam-Motion deurdranger EN 1-4, kleur EV1.					
	ASSA ABLOY	DCG195----DEV1-		1	Pc
ASSA ABLOY DCG195: glijarm met hoogteverstelling en afdekkap voor DC340/500/700 en DA930, kleur zilver EV1.					
	ASSA ABLOY	DCA120-----40		1	Pc
ASSA ABLOY DCA120: montageplaat voor DC200/300/500/700, gegalvaniseerd.					
	OTHER	Scharnier		4	Pc
Scharnier voor levering deurenleverancier.					
Totaal Aantal Deuren		2			
Gerelateerde deuren		bi-h-06, bi-h-09			

SET MIVA Mindervalide toilet

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Lips	242017U2060		1	Pc
LIPS 2420: mechanisch projectslot voor binnendeuren met dag- en nachtfunctie.					
	Lips	SPU2420R		1	Pc
LIPS SPU2420R: sluitplaat voor 2420, 2424 en 2486, afgerond, RVS.					
	NEMEF	9325116550		1	Pc
Nemef 3251 P: aluminium rechthoekig kortschild, voorzien van L-krukken, PC72.					
	NEMEF	114/7 speciaal		1	Pc
Nemef 114/7 speciaal: WC-knopcilinder voor MIVA-deuren.					
	OTHER	Scharnier		4	Pc
Scharnier voor levering deurenleverancier.					
Totaal Aantal Deuren		1			
Gerelateerde deuren		50			

SET PDD Pendeldeuren dubbel

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Lips	ARG10-030/19-SET LIPS ARG10-030/19-SET: RVS set deurgrepen, lengte 319 mm.		2	Pc
	ASSA ABLOY	DC500-----DEV1- ASSA ABLOY DC500: Cam-Motion deurdranger EN 1-4, kleur EV1.		2	Pc
	ASSA ABLOY	DCG195----DEV1- ASSA ABLOY DCG195: glijarm met hoogteverstelling en afdekkap voor DC340/500/700 en DA930, kleur zilver EV1.		2	Pc
	ASSA ABLOY	DCA120-----40 ASSA ABLOY DCA120: montageplaat voor DC200/300/500/700, gegalvaniseerd.		2	Pc
	OTHER	Scharnier Scharnier voor levering deurenleverancier.		8	Pc
	OTHER	Pendeldeurnaald Deurnaald voor dubbele pendeldeuren, voor levering deurenleverancier.		1	Pc
Totaal Aantal Deuren		1			
Gerelateerde deuren		95			

SET X-Acc Toebehoren

Afbeelding	Merk	Artikelcode	Afwerking	Hoeveelheid	Eenheid
	Lips	SL8700BW		1	Pc
Monosleutel meebesteld Lips-Mercurius.					
	Lips	SL8700HS		1	Pc
Hoofdsleutel meebesteld Lips-Mercurius.					
Totaal Aantal Deuren		1			
Gerelateerde deuren		X-Acc			
Opmerkingen Het aantal sleutels is naar behoefte te bepalen.					