

## Afdeling Projecten & Advies, team Vastgoed

---

### Aanvulling

---

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Project         | <b>52.808 Uitbreiding Amstelveen College</b> |
| Betreft         | Aanvulling                                   |
| opgesteld door  | P&A, Vastgoed                                |
| datum opgesteld | 4 oktober 2022                               |

Deze aanvulling vormt een onlosmakelijk geheel met de offerteaanvraag.

De bestaande toestand is in te zien op bijgaande 360 tour:

<https://www.itsjimi.com/wp-content/amstelveen>

Aanvulling op het document **A01\_19130-A+-bestek** bouwkundig:

De werken van de onderstaande paragrafen

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <a href="#">50.11.10-a</a> | <a href="#">HEMELWATERAFVOER</a>             |
| <a href="#">51.11.10-a</a> | <a href="#">BINNENRIOLERING</a>              |
| <a href="#">52.11.10-a</a> | <a href="#">KOUD-WATERTAPIINSTALLATIE</a>    |
| <a href="#">53.11.10-a</a> | <a href="#">SANITAIR</a>                     |
| <a href="#">54.11.10-a</a> | <a href="#">BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE</a> |

als beschreven in het document **C1\_A\_S-** bestek installaties Amstelveen College def. 18-05-2022 met zijn tekeningen maken onderdeel uit van deze offerteaanvraag.

#### **Sloop:**

De uitkomende hele betontegels, als aanwezig op het dak van de dakopbouw en de bestaande fietsenstalling begane grond, dienen voor hergebruik opgetast/ingebonden te worden op pallets. Voor de offerteaanvraag te rekenen op transport naar een werfterrein binnen de gemeente Amstelveen.

De voor het herstel van de bestaande bestrating benodigde betontegels als gevolg van de werkzaamheden mogen natuurlijk met de uitkomende betontegels voorzien worden.

#### **Niet tot de offerteaanvraag behorende werkzaamheden:**

De werkzaamheden, terreinwerkzaamheden en de terreininrichting c.a., van Fase 4 als aangegeven op tekening BV-803-A- faseringstekening maken geen onderdeel uit van deze offerteaanvraag. De omschrijving van deze werkzaamheden, terreinwerkzaamheden en de terreininrichting c.a., in het document A01\_19130-A+-bestek bouwkundig maken dan ook geen onderdeel uit van deze offerteaanvraag.

#### **Gevelmetselwerk:**

De voor het werk benodigde gevelstenen, berekend op circa 12.000st., zijn op afroep beschikbaar. De gevelstenen worden om niet geleverd op het werk, nabij de hoofdentree.

Wienerberger, baksteenfabrikant

Artikel nummer van deze sortering is 11476900.

We hebben er +/- 12.000 nodig.

Gevelsteen Royston NZ 092 WF