

Behoort bij: 22NW52203RO-02

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Algemene werkzaamheden				
10	Verkeersmaatregelen				
100010	Toep. afzetting(en) bij specifieke situaties	keer	3,00F		
11	Bereikbaarheid				
110010	Toepassen rijplatenbaan tot 50m.	m	150,00F		
110020	Toepassen rijplatenbaan tot 100m.	m	200,00F		
13	Proefsleuven				
130010	Graven proefsleuf.	m	50,00F		
14	Onderzoeken				
141	Onderzoeken				
1411	<u>Partijkeuring bouwstof</u>				
141110	Uitvoeren keuringen bouwstof (AP04 - PFAS).	st	1,00F		
1412	<u>Partijkeuring grond</u>				
141210	Uitvoeren keuringen grond (AP04 - PFAS).	st	3,00F		
142	Constructieberekening				
142010	Sterkteberekening ballenvanger	st	1,00F		
148	Onderzoeken NEN-inspecties installaties				
148010	Uitv. NEN- inspecties elektrische installatie (1010).	st	2,00F		
148020	Uitv. NEN- inspecties elektrische installatie (3140).	st	2,00F		
15	Beschermingsmaatregelen				
150010	Toepassen stamommanteling; d:<0,50m.	st	10,00F		
150020	Toepassen stamommanteling; d:0,50-0,80m.	st	10,00F		
16	Depot				
160	Gronddepot				
160010	Inrichten gronddepot.	keer	3,00F		
160020	Instandhouden gronddepot.	keer	3,00F		
160030	Opruimen gronddepot.	keer	3,00F		
161	Opslagdepot				
161010	Inrichten depot.	keer	3,00F		
161020	Instandhouden depot.	keer	3,00F		
161030	Opruimen depot.	keer	3,00F		
17	Bouwhekken				
170010	Toep., instandh. en verw. bouwhekken; 50m	m	150,00F		
170020	Toep., instandh. en verw. bouwhekken; 100m	m	300,00F		
170030	Toep., instandh. en verw. bouwhekken; 250m	m	500,00F		
18	Deelopdrachten				
180010	Opstellen deelopdracht, Fase 1	keer	1,00F		
180020	Opstellen deelopdracht, Fase 2	keer	1,00F		
180030	Opstellen deelopdracht, Fase 3	keer	1,00F		
19	Overige algemene zaken				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
190010	Uitvoeren schouw	st	3,00F		
190020	Coördinatie beregeningswerkzaamheden.	st	1,00F		
2	Opbreekwerkzaamheden				
21	Elementenverharding				
2101	<u>Betontegels</u>				
210110	Opbr. BT 300x300x45mm; b:<1,50m; grijs; hergebruik.	m2	615,00F		
210140	Opbr. BT 400x600x50mm; b:div; grijs; hergebruik.	m2	410,00F		
2102	<u>Betonstraatstenen</u>				
210220	Opbr. BSS-kf; b:>3,0m; grijs; hergebruik.	m2	1.415,00F		
2104	<u>Rubbermat</u>				
210410	Verwijderen rubbermat 1x1m; afvoer	st	1,00F		
22	Asfaltverharding				
221	Voorbereidende werkzaamheden				
221010	Zagen asfaltverharding; teervrij h:100mm.	m	20,00F		
223	Opbreken asfaltconstructie				
2232	<u>Niet-teerhoudend asfalt</u>				
223220	Opbr. niet-teerhoudend asfalt; b:<5,0m; h:0,10m.	m2	950,00F		
24	Halfverhardingen				
240010	Opbr. halfverharding; b:<1,50; d:0,10m; hergebruik.	m2	150,00F		
25	Kantopsluitingen				
2501	<u>Opsluitbanden</u>				
250110	Opbr. OB 60x200mm; grijs; hergebruik	m	850,00F		
250120	Opbr. OB 100x200mm; grijs; hergebr.	m	300,00F		
250130	Opbr. kantopsluiting 60x200mm; hout; afvoer	m	25,00F		
250140	Opbr. bielzen; hout; afvoer	m	10,00F		
2505	<u>Betonstraatstenen</u>				
250520	Opbreken streklaag BSS; KF; hergebruik	m	165,00F		
250530	Opbreken molgoot; toegangsweg; 3 streks.	m	140,00F		
250540	Opbreken molgoot; toegangsweg; 5 streks.	m	50,00F		
26	Funderingen				
2602	<u>Ongebonden funderingen</u>				
260210	Opbr. fundering; b:>3,00m; d:0,27m, parkeervakken.	m2	480,00F		
260220	Opbr. fundering; b:>3,00m; d:0,30m, rijbaan asfalt.	m2	1.050,00F		
260230	Opbr. fundering; b:>3,00m; d:0,25m, rijbaan BSS.	m2	100,00F		
27	Terreininrichting				
270	Scorebord				
2701	<u>Scorebord, korfbalveld</u>				
270110	Opnemen scorebord; korfbalveld	st	1,00F		
271	Opslaglocaties				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
271010	Verw. opslaghek; honk- en softbal; groot.	st	1,00F		
271020	Verw. opslaghek; honk- en softbal; klein.	st	1,00F		
271040	Verwijderen stenen opslaghek; honk- en softbal	st	1,00F		
271050	Verwijderen stenen opslaghek; korfbal	st	1,00F		
272	Straatmeubilair				
2721	<u>Banken</u>				
272110	Verw. picknick set; hout; hergebruik	st	2,00F		
2722	<u>Fietsvoorzieningen</u>				
272210	Verw. fietshekwerk; staal; afvoer	st	2,00F		
2723	<u>Afvalvoorzieningen</u>				
272310	Verw. afvalbak; tbs	st	4,00F		
2724	<u>Verkeersgeleiders</u>				
272410	Verwijderen afzetpaal; kunststof; afvoer	st	2,00F		
272420	Verw. afzetpaal; beton; afvoer	st	3,00F		
2725	<u>Vlaggenmasten</u>				
272510	Verwijderen vlaggenmast; hergebruik	st	2,00F		
273	Groenvoorzieningen				
2731	<u>Bomen</u>				
273110	Verwijderen bomen; d:<0,25m.	st	25,00F		
273120	Verwijderen bomen; d:<0,25-0,50m.	st	25,00F		
273130	Verwijderen bomen; d:<0,50-0,75m.	st	10,00F		
2732	<u>Begroeiing</u>				
273210	Verw. begroeiing; opp.: <1.000m2.	are	25,00F		
273220	Verw. begroeiing; opp.: 1.000-5.000m2.	are	25,00F		
273250	Verw. haagbeplanting; h:<1,00m.	m	300,00F		
273260	Verwijderen blokhaag; h:<2,50m	m2	50,00F		
2733	<u>Gras</u>				
273310	Maaien en frezen gras; opp.: 5.000-20.000m2.	are	170,00F		
274	Hekwerken				
2740	<u>Honk- en softbalveld</u>				
274010	Verwijderen backstop honkbal h=7,5 m, afvoer	st	1,00F		
274020	Verwijderen backstop softbal h=6,0 m, afvoer	st	1,00F		
274030	Verwijderen verloop in hekwerk backstop softbal, afvoer	st	2,00F		
274040	Verw. afrastering; h=2,0m afvoer.	m	260,00F		
274050	Verw. afrastering; h=1,0m afvoer.	m	100,00F		
274060	Verwijderen vangnet honkbal; backstop	st	1,00F		
274070	Verwijderen bullpen.	st	2,00F		
2741	<u>Hekwerk korfbalveld</u>				
274110	Verwijderen reclameborden; tbs	m	165,00F		
274120	Verw. afrastering; h:1,0m; afvoer.	m	165,00F		
274130	Verwijderen borstelmat; walk-off	st	1,00F		
2743	<u>Terreinafrastering</u>				
274310	Verwijderen enkele poort; spijlen; hergebruik.	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
274320	Verwijderen enkele poort; staafmat; afvoer	st	1,00F		
274330	Verwijderen dubbele poort; zuidzijde; hergebruik	st	1,00F		
274340	Verwijderen dubbele poort; noordzijde; afvoer.	st	1,00F		
274360	Verw. afrastering; h=2,5m hergebruik	m	400,00F		
275	Verlichting				
2750	<u>Verwijderen sportveldverlichting</u>				
275010	Verwijderen sportveldverlichting; h:15,0m	st	3,00F		
275020	Verw. sportveldverlichting; dubbel armatuur; h:<25,0m	st	1,00F		
275030	Verw. sportveldverlichting; triple armatuur; h:<25,0m	st	4,00F		
275040	Verw. sportveldverlichting; quattro armatuur; h:<25,0m	st	4,00F		
2751	<u>Terreinverlichting</u>				
275110	Verwijderen lantaarnpaal; enkel armatuur; h:6,00m; afvoer	st	4,00F		
275120	Verwijderen lantaarnpaal; dubbel armatuur; h:6,00m; afv	st	2,00F		
275150	Verwijderen verlichtingsobject; h:6,00m; afvoer.	st	2,00F		
2753	<u>Verlichting hergebruik</u>				
275310	Verw. verlichtingsarmatuur incl. lampenrek; enkel	st	4,00F		
275330	Verplaatsen verlichtingsobject; korfbal.	st	4,00F		
275340	Verplaatsen verlichtingsobject; terrein; enkel	st	2,00F		
275350	Verplaatsen verlichtingsobject; terrein; dubbel	st	2,00F		
276	Sportveldinrichting				
2761	<u>Korfbal</u>				
276110	Verwijderen grondpotten korfbal; afvoer.	st	2,00F		
276150	Verwijderen dug-outs korfbal.	st	2,00F		
2762	<u>Honk- en softbal</u>				
276210	Verw. inrichtingsmaterialen; honk- en softbal	set	2,00F		
276220	Verwijderen dug-outs honkbal	st	2,00F		
276230	Verwijderen dug-outs softbal.	st	2,00F		
276270	Verw. tribune; honk- en softbal.	st	4,00F		
2765	<u>Overige inrichtingsmaterialen</u>				
276510	Opnemen jeugd korfbalpaal; hergebruik.	st	1,00F		
28	Kunstgrasvelden				
281	Verwijderen toplaag sportvelden				
2810	<u>Kunstgrasveld</u>				
281010	Verwijderen kunstgrasmat korfbalveld, zandinfill.	m2	1.560,00F		
281020	Verwijderen Geo vlies.	m2	1.560,00F		
2811	<u>Verwijderen toplaag honk- en softbalveld</u>				
281110	Verwijderen toplaag honk- en softbalveld	m2	2.400,00F		
285	Sporttechnische laag				
2850	<u>Verwijderen sporttechnische laag sportveld</u>				
285010	Verwijderen sporttechnische laag; zand-steagran-rubber	m2	1.560,00F		
285020	Verwijderen sporttechnische laag; lava; hergebruik	m2	2.400,00F		
29	Stort- en acceptatiekosten				
292	Asfaltverharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2922	<u>Niet-teerhoudend asfalt</u>				
292210	Vervoeren asfalt niet-teerhoudend.	ton	240,00F		
294	Halfverhardingen				
294010	Vervoeren toplaag honk- en softbalveld.	ton	325,00F		
295	Funderingen				
2952	<u>Ongebonden funderingen</u>				
295210	Vervoeren funderingslaag, NV-bouwstof, menggranulaat.	ton	45,00F		
2953	<u>Sporttechnische laag</u>				
295310	Vervoeren sporttechnische laag, NV bouwstof	ton	215,00F		
295320	Vervoeren sporttechnische laag, IBC-bouwstof.	ton	215,00F		
3	Grondwerken				
31	Ontgraven				
310	T.b.v. rioleringen				
310030	Grond ontgr. t.b.v. sleuf; b:1,10; h:1,30m.	m3	650,00F		
311	T.b.v. verhardingen				
311010	Grond ontgr. t.b.v. cunet verharding, parkeren en rijbaan..	m3	480,00F		
311020	Grond ontgr. t.b.v. cunet verharding, voetpaden.	m3	720,00F		
311030	Zand ontgr. t.b.v. cunet verharding, rijbaan.	m3	400,00F		
312	T.b.v. watergangen en -partijen				
3120	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
312010	Uitmaaaien watergang.	m	20,00F		
312020	Opschonen watergang.	m3	20,00F		
3121	<u>Herprofileren watergang</u>				
312110	Grond uit te verruimen watergang,ontgraven.	m3	20,00F		
313	T.b.v. sportveld				
313010	Grond ontgr. cunet korfbalveld; d: tot 0,50m	m3	280,00F		
313020	Grond ontgr. cunet korfbalveld; d: tot 0,50m, niet toepasb	m3	60,00F		
313030	Grond ontgr. uit tbv cunet honk- en softbalveld; d:0,40m	m3	1.680,00F		
313040	Zand ontgr. cunet korfbalveld; d: tot 0,40 m	m3	210,00F		
313050	Zand ontgr. uit cunet tbv honk- en softbalveld; d:0,40m	m3	200,00F		
313060	Zand ontgr. tbv natuurgrasveld honk- en softbal	m3	450,00F		
313070	Zand ontgraven uit constructie honk- en softbalveld	m3	450,00F		
319	T.b.v. kabels en leidingen				
319010	Graven en aanvullen sleuf; b:0,30m; h:0,60m.	m	6.090,00F		
32	Vervoeren				
321	Vervoeren binnen werkterrein				
321010	Grond vervoeren binnen werkterrein tbv natuurgrasveld.	m3	1.180,00F		
321020	Grond vervoeren binnen werkterrein tbv terrein	m3	100,00F		
321030	Zand vervoeren binnen werkterrein.	m3	890,00F		
322	Vervoeren naar depot				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322010	Zand vervoeren naar depot.	m3	820,00F		
322020	Grond vervoeren naar depot, niet toepasbaar.	m3	60,00F		
322030	Lava vervoeren naar depot binnen werkgebied.	m3	240,00F		
322040	Halfverharding verv. naar depot binnen werkgebied.	m3	15,00F		
322050	Zand-steagran-rubber verv. naar depot binnen werkgebied	m3	156,00F		
323	Verwerken in depot				
323010	Zand verwerken in depot.	m3	820,00F		
323020	Grond verwerken in depot, niet toepasbaar.	m3	60,00F		
323030	Verwerken lava in depot.	m3	240,00F		
323040	Verwerken halfverharding in depot.	m3	15,00F		
323050	Verw. zand-steagran-rubber in depot.	m3	156,00F		
324	Ontgraven uit depot				
324010	Zand ontgraven uit depot.	m3	820,00F		
324020	Grond ontgraven uit depot, niet toepasbaar.	m3	60,00F		
324040	Ontgraven lava uit depot.	m3	240,00F		
324050	Ontgraven halfverharding uit depot.	m3	15,00F		
324060	Ontgr. zand-steagran-rubber uit depot binnen werkgebied.	m3	156,00F		
325	Vervoeren van depot naar werkterrein				
325040	Lava verv. naar plaats van verwerking	m3	240,00F		
325050	Halfverharding verv. naar plaats van verwerking	m3	15,00F		
326	Afvoeren				
3260	<u>Klasse Achtergrondwaarde</u>				
326010	Grond verv; aannemer wordt eigenaar.	m3	2.384,00F		
326020	Zand verv; aannemer wordt eigenaar.	m3	820,00F		
3261	<u>Niet toepasbaar</u>				
326110	Grond vervoeren naar inrichting	m3	60,00F		
3263	<u>Bouwstoffen</u>				
326310	Afvoeren zand-steagran-rubber; NV-bouwstof	m3	156,00F		
326320	Afvoeren zand-steagran-rubber; IBC-bouwstof	m3	156,00F		
34	Verwerken				
340	T.b.v. rioleringen				
340010	Grond v.b.v. sleuf; h:1,30m.	m3	650,00F		
340020	Zand verw. t.b.v. sleuf duiker	m3	10,00F		
341	T.b.v. verhardingen				
341010	Zand verw. en verd. in cunet, rijbaan en parkeerterrein.	m3	250,00F		
341020	Zand verw. en verd. in cunet, voetpaden.	m3	630,00F		
343	T.b.v. sportveld				
343010	Grond verwerken in natuurgras sportveld.	m3	1.180,00F		
344	T.b.v. groenvoorzieningen				
344010	Grond verwerken in terrein.	m3	100,00F		
35	Leveren				
3500	<u>Straatzand</u>				
350010	Leveren straatzand.	m3	135,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3502	<u>Verschralingszand</u>				
350210	Leveren verschralingszand	m3	345,00F		
3503	<u>Onderbouwdrainzand</u>				
350310	Leveren onderbouwzand	m3	2.040,00F		
3504	<u>Lava</u>				
350410	Leveren lava	ton	935,00F		
3505	<u>Halfverharding honk- en softbal</u>				
350510	Leverantie halfverharding, honk- en softbal	ton	550,00F		
350520	Leverantie ongebakken klei, honkbal	ton	550,00F		
3506	<u>Halfverharding wandelpad</u>				
350610	Leverantie halfverharding, wandelpad	ton	25,00F		
4	Ondergrondse infrastructuur				
41	Verwijderen riolering				
411	Hoofdriolering				
4112	<u>Kunststof</u>				
411210	Verw. riolering PVC <Ø250mm; afvoer.	m	100,00F		
413	Kolken incl. aansluitingen				
4131	<u>Kolken</u>				
413110	Verwijderen straatkolken; afvoer.	st	10,00F		
4132	<u>Kunststof aansluiting</u>				
413210	Verwijderen kunststofbuis; Ø125mm.	m	50,00F		
413220	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; Ø125mm; combikap.	st	5,00F		
415	Drainage korfbalveld				
415010	Verwijderen drainage	m	480,00F		
415020	Verwijderen doorspuitputten.	st	8,00F		
42	Verwijderen kabels & leidingen				
420	Verwijderen kabels verlichting				
420030	Verwijderen kabels (sportveld)verlichting; afvoer	m	750,00F		
429	Verwijderen elektriciteitskast				
429010	Verwijderen elektriciteitskast; honkbalveld.	st	1,00F		
43	Aanbrengen riolering				
431	Hoofdriolering				
4312	<u>Leverantie PVC-buizen</u>				
431220	Leverantie PVC-buis; Ø125 mm.	m	40,00F		
431230	Leverantie PVC-buis; Ø160 mm.	m	300,00F		
431250	Leverantie PVC-buis; Ø250 mm.	m	150,00F		
4313	<u>Kunststof</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431310	Aanbrengen PVC buis Ø160 mm incl. grondwerk.	m	300,00F		
431340	Aanbrengen PVC-buis; Ø250mm.	m	150,00F		
4314	<u>Duiker</u>				
431410	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -	m	150,00F		
432	Inspectieputten				
4322	<u>Kunststof</u>				
432210	Graven en aanvullen werkput.	st	8,00F		
432220	Lev./aanbr. HWA-inspectieput; PP Ø600mm.	st	8,00F		
4324	<u>Putafdekking</u>				
432410	Lev./aanbr. putafdekking	st	9,00F		
433	Kolken incl. aansluitingen				
4331	<u>Kolken</u>				
433110	Aanbrengn straatkolk; incl. grondwerk.	st	17,00F		
433120	Leverantie straatkolk	st	17,00F		
4333	<u>Kunststof aansluiting</u>				
433310	Aanbrengen PVC-buis; Ø125mm	m	40,00F		
433340	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; Ø160mm; verloop T-stuk 88°.	st	17,00F		
433350	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk; Ø125mm; bochtstuk 88°.	st	34,00F		
4334	<u>Knevelinlaat</u>				
433410	Lev. en aanbr. knevelinlaat; Ø250mm	keer	17,00F		
44	Aanbrengen kabels & leidingen				
441	Kabelbuis				
441010	Leverantie PE-buis; Ø110mm.	m	500,00F		
441020	Aanbrengen kabelbuis Ø110 mm buis incl. grondwerk.	m	500,00F		
441030	Aanbrengen PE-hulpstuk, eindkap Ø 110 mm.	st	10,00F		
441060	Lev./aanbr. trekput; mantelbuis	st	8,00F		
441070	Aanbrengen PVC-hulpstuk; verloop125-110mm.	st	16,00F		
45	Aanbrengen overige ondergrondse voorzieningen				
451	Drainage				
4510	<u>Leveranties t.b.v. drainage</u>				
451020	Leveren drains voor horizontale drainage	m	4.950,00F		
4511	<u>Drainageleiding</u>				
451110	Aanbr. drainage Ø 65mm, korfbalveld.	m	590,00F		
451120	Aanbr. drainage Ø 65mm, natuurgrasveld	m	4.500,00F		
451130	Aanbr. drainage Ø 65mm, halfverharding	m	1.500,00F		
4512	<u>Doorspuitputten</u>				
451210	Lev./aanbr. doorspuitp; dubbel; GY-dicht	st	11,00F		
451220	Lev./aanbr. doorspuitp; enkel; GY-dicht	st	17,00F		
451230	Lev./aanbr. hulpstukken drainage; doorspuitp; GY-open.	st	6,00F		
451240	Lev./aanbr. hulpstukken drainage; doorspuitp; PVC	st	15,00F		
4514	<u>Uitstroomvoorziening</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
451410	Lev./aanbr. uitstroomvoorziening drainage.	st	2,00F		
4515	<u>Inspectieput</u>				
451510	Graven en aanvullen werkput.	st	2,00F		
451530	Lev./aanbr. put peilgestuurde drainage; PE Ø600mm	st	2,00F		
48	Inspectie				
4801	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
480110	Graven en aanvullen werkput; doorspuitput	st	60,00F		
4802	<u>Inspecteren riolering</u>				
480210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	510,00F		
4803	<u>Drainage</u>				
480310	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	4.940,00F		
480320	Doorsteken drains van horizontale drainage; L=5m.	m	300,00F		
49	Revisie				
490010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	keer	3,00F		
5	Verhardingen				
50	Voorbereidende werkzaamheden				
501	Funderingen				
5012	<u>Ongebonden funderingen</u>				
501210	Aanbrengen lava; parkeerterrein; d:0,25m.	m2	1.770,00F		
501220	Aanbrengen menggranulaat; parkeerterrein; d:0,25m.	m2	1.130,00F		
501230	Aanbr. menggr. 0/31,5; halfverharding; d:0,25m; halfverh.	m2	250,00F		
501240	Aanbr. menggr. 0/31,5; entree nieuw; d:0,20m; entree	m2	100,00F		
502	Verdichten/afwerken/straatlaag				
5022	<u>Afwerken</u>				
502210	Afwerken zandbed; verharding betontegels	m2	1.900,00F		
502220	Afwerken zandbed voor aanbrengen fundering	m2	2.900,00F		
5023	<u>Straatlaag</u>				
502310	Aanbrengen straatlaag; d:50mm.	m2	2.700,00F		
51	Opsluitingen				
511	Opsluitbanden				
511010	Aanbr. OB 60x200mm; grijs.	m	710,00F		
511020	Aanbr. OB 100x200mm; grijs.	m	950,00F		
511030	Lev. en aanbr. OB 100x200mm; hoekstuk; grijs.	st	4,00F		
512	Trottoirbanden				
512010	Aanbrengen TB 130/150x250mm; grijs.	m	150,00F		
513	Gazonbanden				
513030	Aanbrengen gazonband 150x250mm; grijs.	m	192,00F		
515	Goten / streklagen / rollagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5151	Betonstraatstenen				
515110	Aanbrengen molgoot; BSS-kf; grijs; 5 strekken.	m	210,00F		
5152	Betontegels				
515210	Aanbrengen kantopsluiting BT 600x400x50mm; grijs.	m	710,00F		
516	Keerelementen				
516010	Aanbrengen keerelement 500x2000x350 mm	st	8,00F		
516020	Aanbrengen keerelement 500x1000x350 mm	st	1,00F		
516030	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	2,00F		
52	Elementenverhardingen				
521	Betonstraatstenen				
521010	Aanbr. BSS-kf; KV; b:1,50-3,00m; grijs.	m2	85,00F		
521020	Aanbr. BSS-kf; KV; b:>3,00m; grijs.	m2	1.800,00F		
522	Betontegels				
5220	Betontegels 300x300 mm				
522010	Aanbr. BT 300x300x45mm; b:div; grijs.	m2	960,00F		
5221	Betontegels 400x600 mm				
522120	Aanbr. BT 400x600x50mm; b:div; grijs.	m2	870,00F		
522130	Aanbrengen BT 400x600x80mm; b:1,50-4,00m; grijs.	m2	23,00F		
5222	Grasbetontegels 400x600 mm				
522210	Aanbrengen GBT 400x600x100mm; parkeerterrein; grijs.	m2	905,00F		
525	Markeringen en figuraties				
525020	Lev./aanbr. lengtemarkering; ononderbroken.	m	375,00F		
55	Halfverharding				
550010	Aanbrengen halfverharding	m2	185,00F		
58	Leveranties				
580	Leverantie funderingsmaterialen				
580010	Leveren menggranulaat	ton	640,00F		
581	Leverantie opsluitingen				
5811	Opsluitbanden				
581110	Lev. rechte OB 60x200mm; grijs.	st	70,00F		
581120	Lev. rechte OB 100x200mm; grijs.	st	680,00F		
5812	Trottoirbanden				
581210	Lev. rechte TB 130/150x250mm; grijs.	st	140,00F		
581230	Lev. hulpstukken TB 130/150x250mm; inritband; grijs.	st	5,00F		
581240	Lev. hulpstukken TB 130/150x250mm; eindverloop; grijs.	st	2,00F		
581250	Lev. hulpstukken TB 130/150x250mm; hoek; grijs.	st	6,00F		
5813	Gazonbanden				
581310	Leveren gazonband 150x250mm; grijs	m	190,00F		
581320	Leveren gazonband 150x250mm; hoek; grijs	st	4,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
582	Leverantie elementenverhardingen				
5821	<u>Betontegels</u>				
582110	Leveren betontegels; 300x300x45mm; grijs	st	3.660,00F		
582120	Leveren betontegels; 150x300x45mm; grijs	st	500,00F		
582150	Leveren betontegels; 400x600x50mm; grijs	st	2.085,00F		
582160	Leveren betontegels; 400x600x80mm; grijs	st	100,00F		
582170	Leveren grasbetontegels; 400x600x100mm; grijs	st	3.775,00F		
5822	<u>Betonstraatstenen</u>				
582210	Leveren betonstraatstenen.	st	30.000,00F		
6	Groenvoorzieningen en cultuurtechniek				
61	Bomen				
611	Leverantie bomen				
611010	Leveren bomen; Acer pseudoplatanus.	st	10,00F		
611020	Leveren bomen; Acer platanoides.	st	10,00F		
611030	Leveren bomen; Crataegus.	st	10,00F		
611040	Leveren bomen; Fraxinus.	st	10,00F		
611050	Leveren bomen; Populus.	st	10,00F		
612	Planten bomen				
612010	Planten boom incl voorzieningen.	st	50,00F		
614	Inboet bomen				
614010	Inboeten bomen (nazorg).	st	5,00F		
62	Hagen				
620	Vorbereidende werkzaamheden				
620010	Maken plantstrook; b:1,00m; d:0,50m.	m	200,00F		
621	Leverantie hagen				
621010	Leveren plantmateriaal (RAW-raamovereenkomst).	st	1.400,00F		
622	Planten hagen				
622010	Aanbrengen haagplantsoen; b:0,50m.	st	1.400,00F		
622020	Lev./aanbr. afrastering tbv bescherming haag.	m	200,00F		
624	Inboet hagen				
624010	Inboeten haagplantsoen (nazorg).	st	140,00F		
64	Heesters				
640	Vorbereidende werkzaamheden				
640010	Frezen t.b.v. aanplant bosplantsoen; <1000m2.	are	2.500,00F		
640020	Frezen t.b.v. aanplant bosplantsoen; 1000-5000m2.	are	5.000,00F		
641	Leverantie heesters				
641010	Leveren plantmateriaal; Alnus	st	200,00F		
641020	Leveren plantmateriaal; Betula	st	200,00F		
641030	Leveren plantmateriaal; Corylus	st	200,00F		
641040	Leveren plantmateriaal; Cornus	st	200,00F		
641050	Leveren plantmateriaal; Crataegus	st	200,00F		
641060	Leveren plantmateriaal; Frangula	st	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
641070	Leveren plantmateriaal; Salix	st	200,00F		
641080	Leveren plantmateriaal; Forsythia	st	200,00F		
641090	Leveren plantmateriaal; Prunus	st	200,00F		
642	Planten heesters				
642010	Planten van bosplantsoen.	st	1.800,00F		
644	Inboet heesters				
644010	Inboeten bosplantsoen (nazorg).	st	180,00F		
65	Gras				
651	T.b.v. terreininrichting				
651010	Zaaïen graszaad; grasveld; incl. grondbewerking.	are	50,00F		
651020	Zaaïen graszaad; bloemenmengsel; incl. grondbewerking.	are	10,00F		
66	Natuurgras honk- en softbalveld				
660	T.b.v. sportveld				
660010	Frezen.	are	115,00F		
660030	Egaliseren.	are	115,00F		
660040	Verschralen sportveld, d:0,03m	m3	345,00F		
660060	Bemesten grasveld: voorraadbemesting	are	115,00F		
660070	Frezen.	are	115,00F		
660080	Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond.	are	115,00F		
660090	Verdichten grond.	m2	11.500,00F		
660100	Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond.	are	115,00F		
660110	Zaaïen sportveld.	are	115,00F		
6608	<u>Nazorg</u>				
660810	Rollen sportveld.	are	115,00F		
660820	Maaïen sportveld.	are	230,00F		
660830	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	230,00F		
660840	Diepbeluchten grasveld (schudfrees).	are	115,00F		
660850	Rollen sportveld.	are	115,00F		
660860	Bemesten grasveld 4 weken na inzaaïen	are	115,00F		
660870	Bemesten grasveld 8 weken na inzaaïen	are	115,00F		
67	Korfbalveld				
671	Korfbalveld				
6710	<u>Onderbouwzand</u>				
671020	Aanbrengen onderbouw	m2	2.250,00F		
6712	<u>Sporttechnische laag</u>				
671220	Aanbrengen sportspecifieke fundering	m2	2.250,00F		
6713	<u>Leveranties t.b.v. kunstgrasveld</u>				
671310	Leveren foamlayer kunstgrasveld	m2	2.250,00F		
671320	Leveren kunstgrasmat	m2	2.250,00F		
6714	<u>Toplaag korfbalveld</u>				
671410	Aanbrengen inlage van kunststof. foamlayer	m2	2.250,00F		
671420	Aanbrengen toplaag kunstgras korfbalveld	m2	2.250,00F		
671450	Lev. en aanbr. instructiebord kunstgrasvelden	st	4,00F		
673	Keuringen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
673010	Coördinatie Keuringen korfbalveld	keer	1,00F		
675	Kunstgras korfbalveld 12 jaar onderhoud				
6751	<u>Specialistisch Onderhoud</u>				
675110	Specialistisch onderhoud kunstgrasveld	keer	12,00F		
675120	Inspecteren kunstgrasveld korfbal	keer	12,00F		
675130	Leverantie stabilisatie infill	ton	12,00F		
68	Honk- en softbalveld				
681	Honk- en softbal				
6810	<u>Onderbouwzand</u>				
681020	Aanbrengen onderbouw	m2	5.625,00F		
6812	<u>Sporttechnische laag</u>				
681220	Aanbrengen sportspecifieke fundering	m2	5.625,00F		
6813	<u>Toplaag honk- en softbal</u>				
681320	Aanbr. toplaag; halfverh.; 50mm	m2	5.500,00F		
681330	Aanbr. toplaag; halfverh.; 100mm	m2	250,00F		
6815	<u>Werkpheuvel honkbal</u>				
681520	Aanbr. toplaag; werpheuvel honkbal	m2	50,00F		
683	Keuringen				
683010	Coördinatie Keuringen honkbalveld	st	1,00F		
683020	Coördinatie Keuringen softbalveld	st	1,00F		
69	Specialistisch Onderhoud				
690010	Initiële onderhoudskosten kunstgrasveld.	st	1,00F		
690020	Initiële onderhoudskosten honkbalveld.	st	1,00F		
690030	Initiële onderhoudskosten softbalveld.	st	1,00F		
7	Terreininrichting				
72	Straatmeubilair				
7201	<u>Vlaggenmast</u>				
720110	Aanbrengen vlaggenmast	st	2,00F		
7202	<u>Fietsvoorzieningen</u>				
720210	Lev. en aanbr. fietsleunhekken	st	42,00F		
7203	<u>Afvalvoorzieningen</u>				
720310	Lev./aanbr. afvalbak; klike	st	15,00F		
7204	<u>Scorebord</u>				
720410	Aanbrengen scorebord; hergebruik	st	2,00F		
73	Hekwerken				
731	Hekwerk sportvelden				
7311	<u>Hekwerk honk- en softbal, verzinkt</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
731110	Lev./aanbr. leunhekwerk honk- en softbal, verzinkt.	m	220,00F		
731120	Lev./aanbr. hekwerk honk- en softbal, h:3,0m, verzinkt.	m	450,00F		
7315	<u>Leunhekwerk korfbal, verzinkt</u>				
731510	Lev./aanbr. leunhekwerk, verzinkt.	m	180,00F		
7317	<u>Reclameprofiel</u>				
731710	Aanbrengen reclameprofiel; korfbalveld.	m	180,00F		
732	Poorten				
7320	<u>Poorten honk- en softbal, verzinkt</u>				
732010	Lev./aanbr. enkele poort, h=1,15 m, verzinkt.	st	2,00F		
732020	Lev./aanbr. enkele poort, h=2,0 m, verzinkt.	st	1,00F		
732040	Lev./aanbr. dubbele poort, h=3,00 m; b=3,0m, verzinkt.	st	1,00F		
732050	Lev./aanbr. dubbele poort, h=3,0 m; b=4,0m, verzinkt.	st	2,00F		
732060	Lev./aanbr. dubbele poort, h=1,15 m; b=6,0m, verzinkt.	st	1,00F		
7323	<u>Poorten korfbal, verzinkt</u>				
732310	Lev./aanbr. enkele poort, h=1,15 m, verzinkt.	st	3,00F		
732330	Lev./aanbr. dubbele poort, h=1,15 m; b=4,0m, verzinkt.	st	1,00F		
733	Ballenvangers				
7331	<u>Ballenvangers, verzinkt</u>				
733110	Aanbrengen ballenvanger 15,0 m, met net, verzinkt.	m	70,00F		
733120	Aanbrengen ballenvanger 15,0 m, met net, verzinkt.	m	125,00F		
734	Terreinafscheiding				
734010	Leveren terreinafrastering; gaas; h:2,50m.	m	115,00F		
734020	Aanbrengen terreinafrastering; gaas; h:2,50m.	m	475,00F		
734030	Aanbrengen enkele poort, h=2,00 m, br=1,25 m.	st	2,00F		
734040	Lev./aanbr. dubbele poort, h=2,50 m; b=4,0m, verzinkt.	st	1,00F		
734050	Aanbrengen dubbele poort, h=2,50 m, br=4,0 m.	st	1,00F		
735	Backstop honk- en softbal				
735010	Leveren en aanbrengen backstop honkbal	st	1,00F		
735020	Leveren en aanbrengen backstop softbal	st	1,00F		
739	Boren verharding				
739010	Boren tegelverharding; Ø60mm	st	350,00F		
739020	Boren tegelverharding; Ø90mm	st	20,00F		
739030	Boren tegelverharding; 80x80mm	st	14,00F		
739040	Boren tegelverharding; 100x100mm	st	8,00F		
739050	Boren tegelverharding; 150x150mm	st	2,00F		
74	Sportveldinrichting				
741	Walk-off				
741010	Lev. en aanbr. rooster, 1,0 x 2,0 m.	st	1,00F		
741020	Lev./aanbr. rooster, 1,0 x 4,0 m.	st	1,00F		
742	Dug out				
742010	Lev./aanbr. sportmeubilair, dug-outs, 1,50m diep.	st	2,00F		
742020	Lev./aanbr. dug-outs, honk- en softbal; rechts	st	2,00F		
742030	Lev./aanbr. dug-outs, honk- en softbal; links	st	2,00F		
743	Korfbalpalen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
743010	Lev. en aanbr. korfbalpalen	st	2,00F		
746	Inrichting honk- en softbal				
7460	<u>Inrichting honk- en softbal</u>				
746010	Leveren en aanbrengen honken; honk- en softbal	set	2,00F		
746020	Leveren en aanbrengen thuisplaat; honk- en softbal	st	2,00F		
746030	Leveren en aanbrengen werpplaat; honk- en softbal	st	2,00F		
746040	Leveren en aanbrengen eindpalen; honk- en softbal	st	4,00F		
75	Verlichting				
750	Vorbereidende werkzaamheden				
750010	Opstellen lichtplan; sportveldverlichting	keer	3,00F		
750020	Opstellen lichthinderonderzoek; sportveldverlichting	keer	3,00F		
751	Openbare verlichting				
7511	<u>Elektra</u>				
751120	Lev./aanbr. grondkabel; VO-YMvKas 4x10mm².	m	500,00F		
751130	Lev./aanbr. enkele splitsmof; VO/ VG-YMvKas.	st	10,00F		
751140	Lev./aanbr. eindmof; VO en VG-YMvKas.	st	10,00F		
752	Sportveldverlichting; elektra				
7521	<u>Elektra</u>				
752110	Aanbr. grondkabel; sportveldverlichting	m	500,00F		
752120	Aanbrengen elektrapunt in dug-out; honk- en softbal	st	4,00F		
7522	<u>Leverantie kabels sportveldverlichting</u>				
752210	Leverantie kabel sportveldverlichting; 3x2,5mm²	m	200,00F		
752220	Leverantie kabel sportveldverlichting; 3x4mm²	m	100,00F		
752230	Leverantie kabel sportveldverlichting; 3x6mm²	m	100,00F		
752240	Leverantie kabel sportveldverlichting; 3x10mm²	m	100,00F		
753	Armatuuren en lichtmasten				
7530	<u>Sportveldverlichting</u>				
753010	Aanbrengen sportveldverlichting honk- en softbalveld	st	1,00F		
753030	Aanbrengen sportveldverlichting korfbalveld	st	1,00F		
7531	<u>Nazorg</u>				
753110	Lichtmeting sportveld; honkbal	st	1,00F		
753120	Lichtmeting sportveld; softbal	st	1,00F		
753130	Lichtmeting sportveld; korfbal	st	1,00F		
7534	<u>Besturingssysteem veldverlichting</u>				
753410	Lev. en aanbr. besturing veldverlichting; hsb	st	1,00F		
753420	Lev. en aanbr. besturing veldverlichting; korfbal	st	1,00F		
8	Werk van algemene aard				
88	Ter beschikking stellen				
8810	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
881010	T.b.s. grondwerker; functiegroep B.	uur	120,00F		
881020	T.b.s. koppel straatmaker, functiegroep B.	uur	40,00F		
881030	T.b.s. gecertificeerd installateur, functiegroep B.	uur	24,00F		
881040	T.b.s. hekwerkmonteur; functiegroep B.	uur	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8820	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
882010	T.b.s. hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	64,00F		
882020	T.b.s. hydraulische graafmachine 750 l. (mobiel)	uur	64,00F		
882040	T.b.s. wiellader 1500 l.	uur	40,00F		
882060	T.b.s. vrachtauto met knijperkraan.	uur	40,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				