

**Overeenkomst inzake het verrichten van werkzaamheden
aan het Stedin netwerk ten behoeve van 1 x6A aansluitingen
onder artikel 16c van de Elektriciteitswet 1998**

Ondergetekenden:

De afnemer¹ [Xxxxxxx], geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [...], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [Xxxxxxx], hierna te noemen "afnemer",

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stedin Netbeheer B.V., gevestigd te Rotterdam, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24289101, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur A&V, de heer J. van Oorschot, hierna te noemen "Stedin",

hierna gezamenlijk te noemen "partijen",

Nemen in overweging:

- dat er tussen partijen een Aansluit- en Transportovereenkomst is gesloten;
- dat volgens artikel 16c van de Elektriciteitswet 1998 een afnemer werkzaamheden ten behoeve van Openbare verlichting op het geschakelde Stedin netwerk t/m 1 x 6A openbaar kan aanbesteden;
- dat afnemer voornemens is de hiervoor omschreven werkzaamheden in de toekomst aan te besteden;
- partijen in deze overeenkomst de voorwaarden waaronder afnemer de werkzaamheden kan aanbesteden wensen vast te leggen.
- alleen de aannemer(s) die door de afnemer uitgeschreven openbare aanbesteding krijgt, mag volgens deze overeenkomst de 16c werkzaamheden uitvoeren.
- Dat deze overeenkomst geldt voor de benoemde activiteiten onder artikel 1 lid 1 a t/m e mits voorafgaand aan ondertekening van deze overeenkomst wordt aangegeven welke activiteiten van toepassing zijn.
- Indien deze overeenkomst wordt gesloten met een partij die geen afnemer is in de zin van artikel 16c lid 1 Elektriciteitswet, maar met een organisatorische eenheid die zich in hoofdzaak bezig houdt met het beheer van openbare verlichting waarbij deze eenheid ingevolge de technische aard van de bedrijfsuitoefening beschikt over verscheidene aansluitingen en dus voldoet aan artikel 16c lid 2 Elektriciteitswet, dient deze eenheid voor alle gekozen activiteiten (realiseren aansluiting en/of het wijzigen, onderhouden en verwijderen van een aansluiting voor openbare verlichting) een openbare aanbesteding uit te schrijven.

Zijn het volgende overeengekomen

¹ Met afnemer wordt bedoeld: gemeente, provincie en waterschap.

Artikel 1 Onderwerp van de overeenkomst

1. Door middel van ondertekening van deze overeenkomst stemt Stedin in met het verzoek van afnemer in de zin van artikel 16C Elektriciteitswet 1998, onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze overeenkomst.

- a) Aansluitingswerkzaamheden;
- b) Wijzigingswerkzaamheden;
- c) Onderhoudswerkzaamheden;
- d) Verwijderingswerkzaamheden.

Voor de volgende werkzaamheden inzake aansluitingen voor openbare verlichting zal afnemer een openbare aanbesteding worden uitgeschreven (aanvinken wat van toepassing wordt in deze overeenkomst);

- ☐ Los/vast nemen; lid a verplaatsen; lid b verwijderen van een aansluiting; lid c en d
- ☐ Nieuwe OVL aansluitingswerkzaamheden; lid e

Deze overeenkomst heeft tot onderwerp het vastleggen van de afspraken tussen Stedin en afnemer in het kader van de toekomstige openbare aanbesteding door afnemer van de volgende werkzaamheden aan het Stedin Net (hierna: het Net):

- a) Los- en vastnemen van lichtmasten in het kader van onderhoud/vervangen Lichtmasten.
 - b) Verplaatsen van een lichtmast in een cirkel met een kabellengte van max 1 meter van het net van Stedin of met een maximale verlenging van de aansluitkabel van 10 meter haaks op de LS OVL hoofdkabel;
 - c) Tijdelijk verwijderen van een lichtmast, waarbij de lichtmast binnen 3 maanden na verwijdering op exact dezelfde locatie wordt teruggeplaatst; Onder het verwijderen van een aansluiting wordt eveneens verstaan het tijdelijk verwijderen van een lichtmast, waarbij de lichtmast binnen 3 maanden na verwijdering in het kader van veiligheid en netbeheer op exact dezelfde locatie dient te worden teruggeplaatst.
 - d) Permanent verwijderen van een lichtmast, waarbij de aansluitkabel ook verwijderd dient te worden tot 1 meter voor de aftakmof en voorzien dient te worden van een eindmof.
 - e) Aansluiten nieuwe lichtmasten op het Stedin net. Voor deze werkzaamheid zijn aanvullende eisen van toepassing . Afhankelijk van het niveau en expertise van de OVL aannemer zal lid e wel of geen onderdeel uitmaken van deze overeenkomst OVL 16c. Indien later wel voldaan wordt aan de aanvullende eisen gesteld in artikel 1 lid e zal een nieuwe overeenkomst worden afgesloten. Zie bijlage 1.
1. De Aansluit- en Transportovereenkomst tussen de afnemer en Stedin betreffende de aansluitingen waarvoor een opdracht conform artikel 16C Elektriciteitswet 1998 wordt aanbesteed door de afnemer blijft naast deze overeenkomst van kracht, met inachtneming van het hierna in lid 4 bepaalde. Op deze overeenkomst zijn tevens van toepassing de tariefstructuren en voorwaarden zoals die zijn beschreven in de Elektriciteitswet 1998, de Netcode elektriciteit (hierna: Netcode) en de Tarievencode elektriciteit (hierna: Tarievencode) zoals deze op enig moment gelden.
 2. In geval van onvolledigheid van deze overeenkomst en/of strijdigheid tussen tariefstructuren en voorwaarden en deze overeenkomst en/of de Aansluit- en Transportovereenkomst is de rangorde: a. de tariefstructuren en voorwaarden zoals deze op enig moment gelden, b. de Aansluit- en Transportovereenkomst. c. deze overeenkomst.

Artikel 2 Duur van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De afnemer is – zolang zij op grond van artikel 16c Elektriciteitswet 1998 aannemers selecteert en contracteert – niet bevoegd om de overeenkomst op te zeggen. Indien de afnemer niet langer gebruik maakt van de in artikel 16c Elektriciteitswet 1998 geboden mogelijkheid, is de afnemer bevoegd deze overeenkomst op te zeggen. De bepaling over aansprakelijkheid blijft echter een voortdurende verplichting. Dit betekent dat indien na opzegging wordt ontdekt dat een aansluiting is gerealiseerd, gewijzigd, onderhouden of verwijderd zonder de (technische en administratieve) vereisten van Stedin in aanmerking te nemen, de gemeente voor de herstellkosten en de overige schade die daaruit volgt, aansprakelijk is en blijft.
3. Stedin is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zodra:
 - a. de afnemer niet langer voldoet aan haar verplichtingen uit artikel 16c Elektriciteitswet 1998 of uit deze overeenkomst;
 - b. de afnemer de door Stedin aangegeven (aangepaste/aangevulde) (technische en administratieve) vereisten niet meeneemt in de aanbesteding;
 - c. de door de afnemer gecontracteerde aannemer niet langer beschikt over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring om een aansluiting op het net te kunnen realiseren, wijzigen, onderhouden en verwijderen dan wel het werk niet conform de (aangepaste / aangevulde) (technische) vereisten van Stedin uitvoert.
4. Stedin is tevens gerechtigd deze overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand onder vermelding van de reden van opzegging.
5. In bijlagen bij deze overeenkomst staan de technische en administratieve vereisten vermeld die de afnemer in het bestek mee dient te nemen in de openbare aanbesteding. Deze technische en administratieve vereisten kunnen gedurende de aanbesteding en gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen de afnemer en de aannemer door Stedin worden gewijzigd. De gemeente verplicht zich jegens Stedin de gewijzigde technische en administratieve vereisten naar de aannemer te sturen. In de overeenkomst tussen de afnemer en de aannemer moet zijn afgesproken dat aangepaste of aanvullende vereisten zullen worden nageleefd/toegepast. Indien de aannemer aan een bepaald vereiste nog niet kan voldoen, wordt in overleg tussen afnemer, Stedin en de aannemer afgesproken hoe partijen hiermee om zullen gaan.

Artikel 3 Techniek, Kwaliteit, Veiligheid en Werkzaamheden

1. Afnemer kan de werkzaamheden zoals omschreven in artikel 1 Lid a, b, c, d en e, van deze overeenkomst opnemen in de aanbesteding voor het bovengrondse beheer en laten uitvoeren door een aannemer die dient te voldoen aan de op enig moment ter zake geldende bepalingen in de wet- en regelgeving, met name betrekking tot het vakkundig en veilig uitvoeren van werkzaamheden. Op dit moment gelden de artikelen 2.3 en 2.39 van de Netcode en de artikelen 2.1.6. en 2.1.7 van de Tarievencode. De werkzaamheden dienen steeds zodanig te geschieden dat de veiligheid en betrouwbaarheid van het Stedin Netwerk gewaarborgd blijft.
2. Ter zake van wat noodzakelijk is voor de waarborging van de veiligheid en betrouwbaarheid van het Net, dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden conform de in bijlage 1 bij deze overeenkomst opgenomen eisen.
3. Afnemer mag de werkzaamheden slechts opdragen aan een aannemer die ten genoegen van Stedin aantoonbaar beschikt over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring conform toetsing criteria Stedin met het uitvoeren van de werkzaamheden zoals omschreven in artikel 1 Lid a, b, c, d en e daaronder begrepen ervaring met de daarin door Stedin toegepaste materialen en bedrijfsmiddelen.
4. Ter zake van de eisen die aan de materialen en gereedschappen worden gesteld, gelden de specifieke eisen van Stedin zoals vastgelegd in de materiaal- en montagevoorschriften. De actuele versie van materiaal- en montagevoorschriften zijn beschikbaar via de, hierna in artikel 7, omschreven OVL-Portal.

5. Afnemer zal met aannemer overeenkomen dat aannemer niet gerechtigd is werkzaamheden in onder-aanneming te geven. Indien geconstateerd wordt dat dit artikel niet nageleefd wordt door de aannemer, behoudt Stedin zich het recht voor om per omgaande deze overeenkomst te beëindigen. Het is de afnemer dan niet langer toegestaan om de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1 lid 1 te laten uitvoeren door de aannemer aan wie de opdracht is gegeven.
6. Een gebiedsgebonden instructie (regio specifiek) wordt vanuit Stedin door de Operationeel Installatie Verantwoordelijke mondeling verstrekt aan de Werkverantwoordelijken (hierna: WV) van de aannemer. De informatie wordt naderhand ook schriftelijk verstrekt door deze op de OVL-Portal te plaatsen. De meest actuele versie is vindbaar op de OVL-Portal. Hieraan gekoppeld is de gebiedsgebonden netopbouw welke te benaderen is via <https://maps.stedin.net/gkls>.
7. Afnemer draagt zorg voor het aanvragen van de voor de (aansluiting c.q. de aansluit)werkzaamheden benodigde vergunning(en) en verstrekt deze tijdig aan de door afnemer aangewezen aannemer.
8. Ter zake de gegevensuitwisseling geldt dat:
 - a. afnemer zorg draagt voor het aan Stedin verstrekken van de documentatie met betrekking tot de aansluiting, waaronder begrepen de administratieve en technische gegevens, zoals tekeningen, specificaties en zover van toepassing vergunningen en zakelijk recht. De technische opneming geschiedt op de dag waarop het werk of onderdelen daarvan, inclusief de benodigde test(en) en registraties en het op te leveren werkterrein, door de aannemer als technisch voltooid is verklaard.
 - b. Oplevering van de hier voor onder a. omschreven gegevens aan Stedin dient plaats te vinden binnen 5 (vijf) werkdagen volgens de Stedin standaard richtlijnen in de OVL-Portal. In deze constructie wordt de revisie door de aannemer opgeleverd aan de afnemer en vervolgens wordt de beoordeelde revisie door de afnemer aan Stedin opgeleverd. Daarom is de termijn van oplevering t/m Q2 2020 op 8 (acht) werkdagen gesteld. De termijn gaat lopen vanaf de dag waarop door de aannemer het werk of onderdelen daarvan als technisch voltooid is verklaard.
 - c. Stedin de afnemer zal toetsen en aanspreken op betreffende de KPI's bijgevoegd in bijlage 4.
9. Stedin is en blijft conform de Netcode belast met de beheerstaken met betrekking tot de aansluiting, te weten:
 - a. het uitvoeren van periodieke of toestandsafhankelijke inspecties en bij geconstateerde gebreken afnemer schriftelijk hierop wijzen zodat afnemer maatregelen tot herstel voor haar rekening zal uitvoeren;
 - b. het uitvoeren van de door Stedin noodzakelijk geachte toezichtstaken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 - c. het ter gelegenheid van de oplevering en ingebruikname van de aansluiting steekproefsgewijs toetsen van het resultaat en het weer in bedrijf nemen van de aansluiting;
 - d. het beheer van de documentatie met betrekking tot de aansluiting, waaronder begrepen de administratieve en technische gegevens, zoals tekeningen, specificaties en zover van toepassing vergunningen en zakelijk recht.
10. Indien de feitelijke werkzaamheden met betrekking tot de aansluiting worden beëindigd voordat het werk is afgerond en verwijdering van de gedeeltelijk gerealiseerde aansluiting naar het oordeel van Stedin, al dan niet op verzoek van derden noodzakelijk is, zal afnemer daarvoor voor haar rekening en risico zorg dragen.
11. Afnemer zal met de door afnemer aangestelde aannemer overeenkomen dat de aannemer zijn werkzaamheden uitvoert met inachtneming van de verplichtingen van afnemer jegens Stedin in deze overeenkomst. In de overeenkomst tussen afnemer en de aannemer zorgt de Afnemer ervoor dat de aannemer d.m.v. de gestelde kaders aan de opdracht voldoende gestimuleerd wordt om de gemaakte afspraken na te komen.

12. De werkzaamheden verricht door (medewerkers van de) aannemer vinden uitsluitend plaats onder een 'Raamopdracht' aan hen, zoals gedefinieerd in BEI-BLS (Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche Laagspanning).
- Een 'Raamopdracht' (hierna: RO) is een opdracht voor een aantal overzichtelijke standaardactiviteiten die regelmatig terugkeren.
- a. De werkzaamheden die in de RO staan, moeten omschreven zijn in één of meer Veiligheids Werkinstructies (hierna: VWI's). Een RO verwijst naar deze VWI's.
 - b. De werkzaamheden en handelingen in de RO mogen alleen worden uitgevoerd als voldaan wordt aan de voorwaarden in de VWI's.
 - c. De RO's moeten door WV van de aannemer worden bijgehouden in de zogenaamde 'BVE-Tool' van Stedin.
 - d. In bijlage 2 worden de huidige VWI's die van toepassing zijn, vermeld. De actuele versies zijn te vinden op de in bijlage 2 genoemde OVL- Portal.
13. De aanwijzingen van de personen die werken aan het Net zoals bedoeld onder artikel 1 lid 1 moeten door WV van de aannemer worden bijgehouden in de zogenaamde 'BVE-Tool' van Stedin. Stedin verleent de WV toegang tot deze 'BVE-Tool'.
14. Bij mutaties (vervanging en/of nieuwe medewerker) van de WV dient aannemer dit altijd en ten minste 3 weken voorafgaand aan de mutatie te melden aan Stedin, ter attentie van de afdeling 'VGMK-TA'. Deze nieuwe WV moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden ten behoeve van het Net eerst positief worden beoordeeld door de Installatie Verantwoordelijke van Stedin conform hetgeen is opgenomen in bijlage 1, paragraaf 1.2. De afnemer legt deze verplichting op aan de aannemer. Indien de nieuwe WV niet positief wordt beoordeeld, kan deze geen werkzaamheden als bedoeld in lid 1 uitvoeren.
15. Alle werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 van deze overeenkomst moeten door afnemer tenminste één kalenderweek voorafgaand aan de daadwerkelijk uitvoering van deze voorgenomen werkzaamheden worden geregistreerd in de OVL-Portal. Dagplanning registratie dient te worden uitgevoerd conform de verstrekte bijlage 9 instructie dagplanning. Stedin houdt toezicht op deze registratie en zal ingrijpen indien blijkt dat voorgenomen werkzaamheden niet voldoen aan de eisen.
16. De afnemer dient met de aannemer af te spreken dat alle werkzaamheden gemeld worden aan het Stedin meldpunt LS (voorheen DOP) zoals vastgelegd in de hiervoor geldende procedure. Het document waarin deze procedure is beschreven is te raadplegen in de OVL-Portal. De meest actuele versie is vindbaar op de OVL-Portal.
17. De aanvragen van de afnemer worden in geval er geen nettoets en/of engineering nodig is binnen 5 werkdagen beoordeeld.
De aanvragen van de afnemer worden in geval er wel een nettoets en of engineering nodig is binnen 20 werkdagen beoordeeld.
Bij de beoordeling zal Stedin een werktekening en of definitief ontwerp aanleveren.
Indien een aanvraag onjuist of niet volledig is zal Stedin dit terugkoppelen via de OVL-Portal.
Indien een aanvraag niet binnen deze termijnen kan worden beoordeeld, wordt de afnemer hierover in kennis gesteld d.m.v. de OVL-Portal.

Artikel 4 Vergoedingen

1. Met betrekking tot de in artikel 1 lid a t/m e van deze overeenkomst door Stedin te verrichten werkzaamheden, zal Stedin kosten in rekening brengen bij afnemer waarop jaarlijks een indexatie zal plaatsvinden.
2. Stedin kan in het kader van artikel 3 lid 8 kosten in rekening brengen bij afnemer om ontbrekende informatie vergaren en evident foutieve gegevens te corrigeren en in haar systemen in te voeren. Per aanvraag wordt een boete in rekening gebracht conform bijlage 5 bij deze overeenkomst (KPI's Kwaliteitstekortkomingen Cat:K1). Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn, worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht (de reeds betaalde boete wordt daarop in mindering gebracht).

3. Stedin brengt in het kader van artikel 3 kosten in rekening bij afnemer. De vergoeding is gebaseerd op het aantal uren dat door of namens Stedin aan de 16c activiteiten wordt besteed. Als kosten in rekening worden gebracht, dan zal Stedin desgewenst een toelichting geven op het te factureren bedrag.
4. Met betrekking tot de in artikel 7 lid 1 van deze overeenkomst door Stedin te verrichten werkzaamheden, brengt Stedin een vergoeding in rekening bij afnemer.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

1. De aangebrachte materialen en bedrijfsmiddelen (OVL aansluitsets in de LM) zijn en blijven eigendom van Stedin. Indien overeengekomen, verplicht de afnemer zich, op eerste verzoek van Stedin, tot het om niet verlenen van een opstalrecht aan Stedin dan wel aan de door Stedin opgegeven vennootschap ter bevestiging van de eigendom.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Afnemer is jegens Stedin aansprakelijk voor schade die Stedin lijdt als gevolg van:
 - a. Een gebrek, defect, storing in de aansluiting, tenzij afnemer aantoont dat de schade haar, haar werknemers dan wel niet ondergeschikten c.q. de aannemer niet valt toe te rekenen;
 - b. Handelen of nalaten in verband met de werkzaamheden door afnemer, haar werknemers dan wel niet ondergeschikten c.q. de aannemer.Onder de door Stedin geleden schade wordt mede verstaan de door Stedin bij storingen verplicht uit te keren compensatievergoedingen aan andere aangesloten.
2. Afnemer vrijwaart Stedin tegen alle aanspraken van derden, waaronder mede inbegrepen personen in dienst van afnemer, in opdracht van afnemer werkende derden (zoals aannemer), personen in dienst van Stedin en/of personen in opdracht van Stedin werkend, ter zake van vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Ter zake van aansprakelijkheid van Stedin jegens afnemer geldt het ter zake bepaalde in de Aansluit- en Transportovereenkomst.

Afnemer neemt in de overeenkomst met de te contracteren aannemer op dat de aannemer minstens op gelijke wijze aansprakelijk is zoals de afnemer jegens Stedin aansprakelijk is.

Artikel 7 OVL-Portal

1. Stedin stelt ten behoeve van de informatievoorziening aan afnemer en aannemer en t.b.v. opdrachtregistratie aan afnemer de OVL-Portal ter beschikking welke via Internet benaderd moet worden,
2. De relevante medewerkers van Stedin, afnemer en haar aannemer hebben voor zover nodig toegang tot de OVL-Portal.
3. Toegang tot de OVL-Portal voor medewerkers van afnemer en haar aannemer wordt door Stedin slechts verstrekt op schriftelijk verzoek van afnemer.
4. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor de OVL-Portal, zoals opgenomen in bijlage 3, zijn van toepassing.
5. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor de OVL-Portal, dienen door afnemer aan aannemer jegens Stedin te worden opgelegd.

Artikel 8 Start overeenkomst

Afnemer kan pas starten nadat (a) zij hiertoe getoetst zijn door en een bevestiging (vrijgavebrief) van heeft ontvangen middels een schrijven van de Installatie Verantwoordelijke (IV MS/LS Distributie) van Stedin en (b) deze overeenkomst rechtsgeldig is ondertekend.

Artikel 9 Afvoeren verwijderde aansluitkabel(s) en aansluitkastje(s)

1. Een verwijderd aansluitkastje mag niet opnieuw worden gebruikt en moet milieuvriendelijk worden vernietigd. Afnemer is hiervoor verantwoordelijk en instrueert haar aannemer hierover.
2. Een verwijderde aansluitkabel mag niet opnieuw worden gebruikt en moet milieuvriendelijk worden vernietigd. Afnemer is hiervoor verantwoordelijk en instrueert haar aannemer hierover.

Zie bijlage 8 opdrachtformulier afvalstromen Stedin.

Artikel 10 Overdrachtspunt in lichtmast en aansluitkast

1. Het overdrachtspunt is achter de zekering van de aansluitkast. De aansluitkast is eigendom van Stedin. Het armatuur van de masteigenaar. Tot en met deze aansluitkast is de installatie eigendom van Stedin. Alle installatie na de zekering is eigendom van de masteigenaar.
2. Stedin stelt de aansluitkast om niet ter beschikking aan afnemer indien deze nodig zijn voor de werkzaamheden zoals aangegeven in artikel 1 van deze overeenkomst.
3. Afnemer is verantwoordelijk voor de instructie van haar aannemer betreffende alle werkzaamheden welke onder deze getekende overeenkomst vallen conform voorschriften opgenomen in bijlage 5.

Artikel 12 Veiligstellen lichtmast

1. De aannemer van afnemer mag een aangereden lichtmast veiligstellen, conform BEI-BLS 'VWI E-60', zoals omschreven in Bijlage 2.
2. De aannemer dient voorafgaand aan de veiligstelling van de lichtmast(en) te melden bij het Stedin meldpunt LS op telefoonnummer 088 8963230 en planningsaanvragen aan te leveren via emailadres FM_meldpuntlop_E@stedin.net De afnemer legt dit in de overeenkomst met aannemer op aan de aannemer.
3. Afnemer registreert deze veiligstelling in de OVL-Portal uiterlijk 24 uur nadat de veiligstelling heeft plaatsgevonden.

Artikel 13 Inspectie en melding van een incident

1. Het uitvoeren van periodieke of toestandsafhankelijke inspecties en het herstel van hierbij geconstateerde gebreken dient door afnemer te worden uitgevoerd. Betreft 5% werkplekinspectie (WPI) op de ingediende opdrachten
2. Afnemer dient hiertoe een WPI, navolging en verbeterplannen administratie te voeren die op verzoek inzichtelijk is voor Stedin.
3. Een incident moet altijd door de afnemer direct of uiterlijk binnen 8 uur aan Stedin schriftelijk kenbaar worden gemaakt ter attentie van FM-OV@stedin.net.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

Eventuele geschillen zullen worden beslecht conform het ter zake bepaalde in de Aansluit- en Transportovereenkomst. Indien een dergelijke bepaling door welke reden dan ook ontbreekt, worden geschillen behandeld door de Rechtbank Rotterdam en is uitsluitend Nederlands recht van toepassing op deze overeenkomst.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend.

Gemeente [Xxxxxx],
voor deze,

Naam: de heer/mevrouw [Xxxxxx].

Datum: [xx-xx-2020]

Stedin Netbeheer B.V.,
voor deze,

Naam: de heer J. van Oorschot

Datum: [xx-xx-2020]

Lijst met bijlagen:

Bijlage 1: Eisen als bedoeld in Artikel 3 lid 2

Bijlage 2: Veilig Werk Instructies als bedoeld in artikel 3, lid 13

Bijlage 3: Algemene Gebruiksvoorwaarden OVL-Portal als bedoeld in artikel 7

Bijlage 4: KPI afspraken en verantwoordelijkheden.

Bijlage 5: OVL Materiaal specificaties.

Bijlage 6: procedure kwaliteitscontrole.

Bijlage 7: Opleverprocedure Revisie en registratie Digitaal inmeten.

Bijlage 8: opdrachtformulier afvalstromen.

Bijlage 9: Geldende versie uitvoering /Dagplanning in de OVL-Portal.

Bijlage 10: WPI meldingsformulier

Bijlage 11: BVE Tool procedure zie Annabel de Zwart

Bijlage 12: BEI Bedrijfs Specifiek Supplement (BSS) Stedin

Bijlage 1 Eisen als bedoeld in Artikel 3 lid 2**Inleiding**

In deze bijlage staan de eisen als bedoeld in Artikel 3 lid 2, die Stedin stelt aan de toestemming voor het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst.

1. Eisen voor uitvoeren van de werkzaamheden**1.1 Algemeen**

Stedin beoordeelt of afnemer én haar aannemer beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met het uitvoeren van desbetreffende aansluitingswerkzaamheden aan de desbetreffende installaties en met de daarin toegepaste materialen en bedrijfsmiddelen en op het desbetreffende spanningsniveau. Beoordeling vindt plaats door de Installatieverantwoordelijke (IV MS/LS Distributie) van Stedin.

1.2 Specifiek ten aanzien van de aannemer: veiligheid en kwaliteit**1. Stedin beoordeelt de aannemer op basis van Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties (BEI BLS / BSS).**

- 1.1. In deze: voor laagspanning de combinatie NEN-EN-50110-1 met de NEN 3140: de BEI-BLS.
- 1.2. Zie Internetsite Netbeheer Nederland
- 1.3. Aannemer moet 'BEI-voerend' zijn.

2. Stedin beoordeelt de afnemer op het opleveren van revisie.

- 2.1. Er moet aantoonbaar een proces zijn ingericht dat leidt tot het kunnen opleveren van revisie "voorlopig" binnen 8 werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden, conform de werkinstructie hiervoor van Stedin. Deze werkinstructie is verstrekt aan de afnemer bij de aanvraag voor toelating.

3. Stedin beoordeelt het aanwijzingen-proces van de aannemer.

- 3.1. Iedereen die werkt aan of in de nabijheid van elektrische infrastructuur dient een aanwijzing in het kader van de BEI BLS te bezitten. Deze aanwijzing wordt verstrekt door de directie van het betreffende aannemersbedrijf. Stedin beoordeelt:
 - 3.1.1. Hoe dit aanwijzingenbeleid, conform BEI BLS, binnen de organisatie van de aannemer is vastgelegd en geborgd;
 - 3.1.2. De onderbouwing welke ten grondslag ligt aan de door de directie verstrekte aanwijzingen/raamopdrachten. (bijvoorbeeld: Stipel PCE, VCA).

4. Stedin beoordeelt de Werk Verantwoordelijken (WV)

- 4.1. Voor het uitvoeren van werkzaamheden dient het aannemersbedrijf minimaal twee medewerkers te hebben die in bezit zijn van de aanwijzing 'Werkverantwoordelijke' (minimaal WV LS-netten voor de punten benoemd in artikel 1 onder lid a t/m e en de aanwijzing MS VOP hebben indien de aannemer ook OVL aansluitingen wil maken zoals benoemd in artikel 1 lid 1e). De namen van deze Werkverantwoordelijken dienen, samen met de onderbouwing op basis waarvan de aanwijzing 'Werk Verantwoordelijke' is verstrekt, aangeleverd te worden aan Stedin, ter attentie van de afdeling VGMK-TA.
- 4.2. De Werkverantwoordelijke moet:
 - 4.2.1. In het bezit zijn van het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)
 - 4.2.2. In het bezit zijn van het betreffende Stipel PCE certificaat conform de aanwijzing
 - 4.2.3. In het bezit zijn van minimaal de aanwijzing WV-LS netten conform BEI-BLS betreffende de artikel 1 lid a t/m lid e
 - 4.2.4. In het bezit zijn van de aanwijzing WV-LS netten en MS VOP conform BEI-BLS betreffende artikel 1 lid e indien er toegang tot een MS ruimte noodzakelijk is voor beperkte bedieningswerkzaamheden dient de WV ook MS aanwijzing hebben dit t.a.v. het sleutelbeleid.
 - 4.2.5. De training 'BVE-Tool' hebben gevolgd bij de bedrijfsschool van Stedin, alsmede het bijbehorende certificaat hebben behaald.

- 4.2.6. Beschikken over aantoonbare kennis van en ervaring met het interpreteren van geografische data zoals opgeslagen in een Geografisch Informatie Systeem (GIS);
- 4.2.7. In het bezit zijn van het certificaat 'Levensreddend handelen';
- 4.2.8. In het bezit zijn van het certificaat 'Kleine blusmiddelen'.
- 4.2.9. Gebiedsgebonden instructie gevolgd te hebben conform artikel 3 in deze overeenkomst

5. Stedin beoordeelt de personen die de werkzaamheden uitvoeren (monteur).

- 5.1. Voor het uitvoeren van werkzaamheden dient het aannemersbedrijf te beschikken over medewerkers (monteurs) die in het bezit zijn van:
 - 5.1.1. De aanwijzing Vakbekwaam Persoon ('VP') conform BEI BLS
 - 5.1.2. Het betreffende Stipel PCE certificaat conform de aanwijzing
 - 5.1.3. Het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevend VCA (VOL-VCA;
 - 5.1.4. Het certificaat 'Levensreddend handelen';
 - 5.1.5. Het certificaat 'Kleine blusmiddelen'.

1.3 Specifiek ten aanzien van afnemer: opdrachtgeverschap, verwerken revisie en kwaliteitscontrole

1. Afnemer is in haar rol als opdrachtgever verantwoordelijk voor het volgende:

- 1.1. Zij moet zorgen voor de juiste inhoud van de opdracht en van de bijbehorende informatie.
 - 1.1.1. Stedin beoordeelt of afnemer opdrachten gemeld in de OVL-Portal zoals bedoeld in Artikel 1 lid 1 juist en volledig zijn en kunnen worden verstrekt aan haar aannemer
- 1.2. Zij moet de uitvoering van de opdracht controleren.
 - 1.2.1. Stedin beoordeelt of afnemer de functie 'Inspectie' als bedoeld in Artikel 13 lid 1 heeft ingericht en geborgd in haar organisatie.

2. Verwerken revisie

- 2.1. Er moet aantoonbaar een proces zijn ingericht dat leidt tot het kunnen opleveren van revisie aan Stedin binnen (voorlopig) 8 (acht) werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden (technisch gereed), conform de werkinstructie hiervoor van Stedin.. Deze procedure /werkinstructie is verstrekt bij de aanvraag voor toelating. Zie bijlage 8

Bijlage 2. Veilig Werk Instructies als bedoeld in Artikel 3, lid 13

De werkzaamheden die in de raamopdracht staan, moeten omschreven zijn in één of meer Veilig Werkinstructies (VWI's). Een raamopdracht verwijst naar deze VWI's.

WV-LS Netten		Taak
VWI	E-04	Een LS-netdeel in en uit bedrijf nemen en veilig stellen RO, DO, GO
		Meting en beproeving
VWI	E-10	Een LS-kabel meten of beproeven
VWI	E-11	Een LS-kabel selecteren
VWI	E-12	Kabelzoek-apparaat plaatsen of verwijderen
VWI	E-13	Een registrerende meting plaatsen of verwijderen
		Werkzaamheden in stations en verdeelkasten
VWI	E-23	Een spanningsloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren
VWI	E-24	Een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetzekeringen maken of verwijderen
		Werkzaamheden in distributienetten
VWI	E-40	Een verbindingsmof monteren
VWI	E-41	Een eindmof monteren
VWI	E-42	Een aftakmof monteren
VWI	E-44	Een OV-aftakmof monteren
VWI	E-45	Een lichte mantelschade van een onder spanning staande kunststof LS-kabel repareren
VWI	E-46	Een LS-kabel verleggen
VWI	E-47	(Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
VWI	E-48	Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond
		Werkzaamheden bij OV en aansluitingen
VWI	E-60	Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast/ander straatmeubilair opheffen
VWI	E-61	Een lichtmast of ander straatmeubilair vervangen
VWI	E-62	Een aansluiting monteren inclusief de aftakmof
VWI	E-63	Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen of verwijderen
VWI	E-64	Een kunststof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren
VWI	E-65	Een kunststof aansluitkast verplaatsen
VWI	E-66	Een zekeringhouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast
VWI	E-67	Storingen in aansluitkasten $\leq 3 \times 80A$ verhelpen
VWI	E-68	De bedrading in een aansluiting $\leq 3 \times 80A$ vervangen
VWI	E-69	Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen $\leq 3 \times 80A$
VWI	E-70	Een tijdelijke afsluutmof (de)monteren
		Specials
VWI	E-80	Een tijdelijke aftakvoeding bij stations of verdeelkasten aanbrengen of verwijderen RO

De geldende VWI's zijn te vinden in de Stedin OVL-Portal

Bijlage 3 Algemene Gebruiksvoorwaarden OVL-Portal als bedoeld in artikel 7**Artikel 1 Definities**

In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. OVL-Portal: Klantportaal van Stedin, te bereiken via het Internet.
2. Gebruiker: degene die gebruik maakt van de OVL-Portal van Stedin en daarin opgenomen functionaliteit.
3. Functionaliteit: de door Stedin aangeboden Functionaliteit in de OVL-Portal. Zie artikel 4.
4. Account: Identificatie van de gebruiker die hem toegang verleent tot de OVL-Portal.
5. Gebruikersnaam: de ten behoeve van zijn Profiel aangemaakte naam van de Gebruiker, waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn Wachtwoord kan inloggen op zijn Account.
6. Wachtwoord: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam kan inloggen op zijn Account.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

1. Op elke toegang en/of elk gebruik van de OVL-Portal door Gebruikers is de Gebruikersovereenkomst van toepassing.
2. Door gebruik te maken van de OVL-Portal, op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker de Gebruikersovereenkomst.
3. Deze Gebruikersovereenkomst kan op elk gewenst moment door Stedin worden aangepast. In dat geval wordt de Gebruiker via de OVL-Portal op de hoogte gesteld van de nieuwe Gebruikersovereenkomst.

Artikel 3 De OVL-Portal

De OVL-Portal is een Internet portaal en omvat verschillende Functionaliteiten voor afnemer en haar aannemer gericht op de administratieve ondersteuning en informatievoorziening ten behoeve van de aanvragen als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de overeenkomst.

Artikel 4 De Functionaliteit

De functionaliteit betreft:

1. Registratie van de werkzaamheden als bedoeld in Artikel 1 lid 1 van de overeenkomst.
2. Opleveren van documentatie ('Revisie') als bedoeld in artikel 3 lid 9 van de overeenkomst.
3. Actuele informatievoorziening ten aanzien van werkinstructies, installatievoorschriften, materiaalvoorschriften, mededelingen, gebiedsgebonden instructie en gebiedsgebonden kennis.
4. Eventuele wijzigingen in de documenten zoals genoemd in Artikel 4 lid 3, worden per omgaande gepubliceerd op de OVL-Portal.

Artikel 5 Activeren Account

1. Uitsluitend op schriftelijk aangeven van afnemer wordt een gebruiker door Stedin geautoriseerd voor toegang tot de OVL-Portal en krijgt hiervoor een account toegewezen.
2. De betreffende persoon krijgt van Stedin een e-mailbericht waarin een tijdelijk wachtwoord staat vermeld, dat hij/zij daarna moet veranderen en dat hij/zij zelf geheim dient te houden.
3. Voor elke Gebruiker wordt maximaal één Account aangemaakt.
4. De door afnemer bekend gemaakte persoon wordt geacht volledig bevoegd te zijn om de afnemer te vertegenwoordigen. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor het handelen van zijn gebruiker.
5. De Gebruiker is gehouden zorgvuldig om te gaan met zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord en deze geheim te houden.
6. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar account, en het account is strikt persoonlijk: het is niet toegestaan dat anderen dit account gebruiken.
7. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Gebruikersnaam, Wachtwoord en/of Account, al dan niet tegen betaling, over te dragen aan een derde.

8. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming geschiedt. De Gebruiker zal Stedin terstond informeren over eventueel misbruik van zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord.
9. Stedin is bevoegd haar Gebruikers om haar moverende redenen te verplichten een nieuw Wachtwoord aan te maken.
10. Toevoegen of verwijderen van een Gebruiker kan uitsluitend via een schriftelijk verzoek aan de contactpersoon A&V OVL van Stedin via het e-mailadres FM-OV@stedin.net
11. Onjuistheden of wijzigingen in de gegevens van de Gebruiker (bijvoorbeeld doordat de contactpersoon/Gebruiker niet langer werkzaam is bij afnemer of haar aannemer) dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt via Projectleider OVL bij Stedin via het e-mailadres FM-OV@stedin.net, waarna het Account zal worden aangepast. Het is voor de Gebruiker niet mogelijk om zelf zijn Account te wijzigen. Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het (tijdig) doorgeven van eventuele onjuistheden en/of wijzigingen ten aanzien van de Gebruiker en/of de inhoud van het Account.

Artikel 6 Gebruiksrecht Gebruikers

1. Stedin verleent de Gebruiker, onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, een persoonlijk recht om de OVL-Portal te bekijken en/of te gebruiken op de wijze en in het formaat waarop deze Gegevens ter beschikking zijn gesteld, een en ander conform het in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden bepaalde.
2. Het onrechtmatig gebruik van de Gegevens zoals opgenomen in de OVL-Portal voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Artikel 7 Onrechtmatig gebruik OVL-Portal

1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de OVL-Portal, daarop geplaatste Gegevens en/of via (de OVL-Portal van) Stedin ontvangen Gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in de Gebruikersovereenkomst omschreven.
2. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan om de OVL-Portal, daarop geplaatste Gegevens en/of de door de OVL-Portal verstrekte Gegevens te bewerken, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te verspreiden, te verzamelen of te publiceren in welke vorm dan ook.
3. Het is de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers van de OVL-Portal te hinderen in het gebruik van de OVL-Portal, haar Gebruikers en/of derden schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan:
 - a. het schenden van de veiligheid of beveiliging van (de OVL-Portal van) Stedin, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe;
 - b. het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de OVL-Portal geplaatste Gegevens;
 - c. het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem/haar zijn bedoeld;
 - d. het inloggen op een Account waartoe de Gebruiker niet is bevoegd.

Artikel 8 Toegang OVL-Portal, storingen en onderbrekingen

1. Stedin kan niet garanderen dat de OVL-Portal te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de OVL-Portal. Daarnaast is Stedin niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties van de OVL-Portal met het systeem en/of de software van de Gebruiker.
2. Stedin zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de OVL-Portal zo spoedig mogelijk te verhelpen.
3. Stedin is gerechtigd (het gebruik van) de OVL-Portal al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen en zoveel mogelijk na voorafgaande mededeling.

Artikel 9 Gebruik

Stedin spant zich in alle redelijkheid in de OVL-Portal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. Stedin kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar Gebruikers begrepen)

de OVL-Portal (en de daarop geplaatste Gegevens) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.

Artikel 10 Beveiliging

Stedin is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, enzovoort indien deze, ondanks de door Stedin genomen voorzorgsmaatregelen, op de OVL-Portal voorkomen. Stedin is evenmin aansprakelijk indien de OVL-Portal wordt gehacked of gekraakt, dit in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de OVL-Portal (tijdelijk) niet toegankelijk is, dan wel het Profiel van de Gebruiker in handen van derden komt en/of door derden wordt gewijzigd.

Artikel 11 Beëindiging registratie

Het staat Stedin vrij het Account van de Gebruiker om haar moverende redenen per direct af te sluiten en de Gebruikersnaam en het Wachtwoord van de Gebruiker te blokkeren. Stedin kan hiertoe onder meer overgaan indien de Gebruiker in strijd handelt met de onderhavige Gebruikersovereenkomst en/of andere door Stedin gestelde voorwaarden. Daarnaast kan hiertoe worden overgegaan ingeval van misbruik van de Gebruikersnaam en/of het Wachtwoord en/of indien er sprake is van een langere periode (2 maanden) van inactiviteit, dit ter beoordeling van Stedin.

Bijlage 4 KPI afspraken en verantwoordelijkheden.

Onderstaande KPI's zijn van toepassing op de werkzaamheden welke conform de overeenkomst OVL16c worden uitgevoerd. De KPI's kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst in gezamenlijkheid met de afnemer worden aangescherpt.

De norm van deze KPI's is bepaald op basis van "First Time Right". Dit betekent geen of minimale re-work voor Stedin en/of aannemer. De bron van de gegevens om de KPI's te meten komen uit de OVL-Portal.

KPI's: Procesafspraken

1 KPI: Storing n.a.v. uitvoering / montage elektra en graafschade elektra cat: S1

Afnemer zal voldoende toezicht houden op de werkzaamheden die zij onder 16c in opdracht geven aan de aannemer zodat storingen n.a.v. de werkzaamheden benoemd onder artikel 1 lid a t/m e voorkomen worden. Storingen voortvloeiend uit de genoemde werkzaamheden onder artikel 1

De storingen worden gerapporteerd en hierop zal de afnemer aangesproken worden.

De kosten die Stedin maakt n.a.v. de OV storingen voortvloeiend uit de werkzaamheden al ij de afnemer in rekening gebracht worden. Indien het aantal schades / storingen groter is dan de norm dient zal een verbeterplan ingediend te worden. Bij herhaling en of geen verbetering zal kan Stedin de overeenkomst OVL16c en of de verklaring van de aannemer intrekken .

Norm: < 10 storingen per jaar.

2 KPI: Veiligheid & kwaliteit uitvoering Cat: V1

Afnemer dient maximale veiligheid te waarborgen voor werkzaamheden die zij laat uitvoeren door haar OVL aannemer(s) aan het Stedin net. Incidenten, op de werkplek waarbij veiligheid en of kwaliteit van de Stedin netten in het geding is, dienen door de aannemer direct bij gemeente gemeld te worden. De gemeente dient een incident n.a.v. b.v. een WPI direct te melden bij Stedin d.m.v. meldingsformulier zie bijlage 11 . Voorbeelden hiervan zijn: schade aan de kabels, uitval energie transport, werken zonder PBM's. Achteraf door Stedin geconstateerde, niet door de gemeente gemelde incidenten, worden beboet met € 5.000,- per niet gemelde melding. Deze boete is onmiddellijk opeisbaar door Stedin bij de afnemer. Dit laat onverlet het recht van Stedin schade vergoeding te vorderen.

Ambitieniveau: 0% incidenten

Norm; 100% van de incidenten is binnen < 8 uur gemeld door de afnemer aan Stedin.

Norm; 80% binnen 5 werkdagen opvolging conform incidenten procedure.

3 KPI Kwaliteitstekortkomingen Cat: K1

Voor alle uitgevoerde werkzaamheden dient afnemer de revisie binnen 8 (acht) werkdagen aan te leveren aan Stedin.

Stedin en afnemer zijn overeengekomen te monitoren en te rapporteren inzake het tijdig en volledig aanleveren van revisiewerk door de afnemer. Het niet voldoen aan deze eis kan leiden tot veiligheidsincidenten. Indien 2 schriftelijke waarschuwingen, de verbeterafspraken door afnemer en OVL-aannemer niet leiden tot de gewenste verbetering, zal Stedin een bedrag van € 100,- per aanvraag in rekening brengen bij de afnemer indien er sprake is van afkeur van revisie.

Norm: 100% conform Stedin procedure opleveren.

3a KPI aanleveren week / dagplanning

De afnemer dient iedere vrijdag een weekplanning van de aankomende week aan te leveren bij het Stedin meldpunt LS. (voorheen DOP) Conform Stedin BEI BLS BSS (Stedin bedrijfsspecifiek supplement laagspanning) emailadres FM_meldpuntDOP_E@stedin.net

Daarnaast dient de aannemer elke dag vóór 9.00 uur melding te doen aan het Stedin meldpunt LS en per email naar FM.REAKwaliteit@stedin.net over "wie en waar" de volgende dag werkzaamheden aan het Stedin net gaat verrichten. Dit i.v.m. eventuele wijzigingen die tussentijds zijn opgetreden

Norm; 100% aanleveren conform BEI BLS / BSS zie bijlage 10 dagplanning

Proces bewaken KPI afspraken en sanctiebeleid volgende pagina;

Cat	Onderwerp	Trede 1	Trede 2	Trede 3	Besluitvorming
S1	Storing n.a.v. uitvoering / Montage elektra OVL en graafschade	1^e constatering incidentte melding bij Stedin aangeven *verbeteractie gemeente met aannemer kosten worden Indien verwijtbaar door berekend aan de afnemer en bespreken met Stedin	2^e constatering Opstellen 2^e verbeterplan gemeente versus aannemer en betrokkenen schriftelijke waarschuwing geven.	3^e constatering Advies aan de directie: • Stillegging werkzaamheden bepaalde periode. Wanneer bij doorstart van werkzaamheden binnen vastgestelde termijn geen verbetering optreedt: Advies aan de directie: • Aannemer voert geen OVL opdrachten meer uit aan Stedin net / assets • Voorgenomen besluit 16 c overeenkomst wordt ontbonden en of licentie aannemer wordt ingetrokken. Advies aan de directie: • Aannemer voert geen OVL opdrachten meer uit. • 16C overeenkomst met afnemer wordt beëindigd	Besluit van de directie: • IV er Stedin zal medewerker aanwijzing en of licentie aannemer intrekken en deze mag niet meer werken aan Stedin netten.. • Stedin beëindigd de 16C overeenkomst n.a.v. bevindingen en geen verbeter perspectief aanwezig bij afnemer. Advies aan de directie: • Aannemer voert geen OVL opdrachten meer uit. • 16C overeenkomst met afnemer wordt beëindigd
V1	Veiligheidsstekorkomingen totaal aantal Incidenten o.a. Kwaliteit control en incidenten	1^e constatering incidentte melding bij Stedin aangeven *verbeteractie gemeente met aannemer en bespreken met Stedin	2^e constatering Opstellen 2^e verbeterplan gemeente versus aannemer en betrokkenen schriftelijke waarschuwing geven.	3^e constatering Advies aan de directie: • Stillegging werkzaamheden bepaalde periode. Advies aan de directie, Mogelijke opties zijn: 1. Temporiseren werkvoorraden of productie per monteur 2. Boete* contract 3. (gedeeltelijke) stillegging werkzaamheden aan de directie (bepaalde termijn of monteursgroep of individuele medewerker)	Besluit aan de directie: • IV er Stedin zal licentie aannemer intrekken en deze mag niet meer werken aan Stedin netten.. Tevens indien onvermijdelijk zal 16C overeenkomst met afnemer beëindigd worden. Advies aan de directie: • Aannemer voert geen OVL opdrachten meer uit. • 16C overeenkomst met afnemer wordt beëindigd
K1	Kwaliteitstekorkomingen totaal vereiste Rapportage en administratie. o.a. Revisie en maand overzichten en aanleveren Dag en weekplanning conform BEI	1^e constatering incidentte melding bij Stedin aangeven *verbeteractie gemeente met aannemer en bespreken met Stedin	2^e constatering Opstellen 2^e verbeterplan gemeente versus aannemer en betrokkenen schriftelijke waarschuwing geven. en doorberekenen boetes aan gemeente	3^e constatering Advies aan de directie: • Stillegging werkzaamheden bepaalde periode.bij 16 c aannemer. • KPI kwaliteit van afnemer is structureel onder niveau Wanneer n.a.v. verbeterplan 2 en de waarschuwing brief en boetes de administratie geen verbetering optreedt: Advies aan de directie: • Aannemer voert geen OVL opdrachten meer uit.	Advies aan de directie: • IV er Stedin zal licentie aannemer intrekken en deze mag niet meer werken aan Stedin netten.. Tevens indien onvermijdelijk zal 16C overeenkomst met afnemer beëindigd worden. Advies aan de directie: • Aannemer voert geen OVL opdrachten meer uit. • Afnemer voldoet niet aan de afspraken t.a.v. informatie en rapportage

Bijlage 5 OVL Materiaal specificaties.

De onderstaande documenten staan op de Stedin site in het handboek techniek.

Onderstaande versies kunnen aangepast zijn/worden. De documenten versies in het handboek techniek van Stedin zijn leidend. De gemeente/aannemer dient kennis te nemen van deze specificaties en zijn benaderbaar via de OVL-Portal.

-  AM-HTS-A-BW-KL-102_2.0_Veiligheidsmaatregelen nabij E-netten
-  AM-HTS-E-CS-01-102_3.0_Kabel 4x2,5 tm 7x2,5
-  AM-HTS-E-CS-02-101_1.0_Hars laagspanningsmof
-  AM-HTS-E-RR-HS-101_1.0_Termen en definities Elektra
-  AM-HTS-E-RR-OV-101_2.0_Revisie en registratie Openbare verlichting
-  AM-HTS-E-SS-LA-115_1.0_Wikkelmof
-  AM-HTS-E-UV-OA-101_4.0_Verwijderen OV-aansluiting 0,4kV van OV-net
-  AM-HTS-E-UV-OA-102_4.0_Verwijderen OV-aansluiting 0,4kV dl
-  AM-HTS-E-UV-OA-104_2.0_Verwijderen aansluitkabel 0,4kV ov meerlengte
-  AM-HTS-E-UV-OA-105_4.0_Verwijderen OV-aansluiting 0,4kV laatste mast dl
-  AM-HTS-E-UV-OA-106_4.0_Verwijderen OV-aansluiting 0,4kV van LS-net
-  AM-HTS-E-Ve-OA-101_5.0_Vervangen aansluitkast 0,4kV ov knippen
-  AM-HTS-E-Ve-OA-102_5.0_Vervangen aansluitkast 0,4kV ov relais knippen
-  AM-HTS-E-Ve-OA-104_3.0_De- en monteren LS-aansluiting 0,4kV ov
-  AM-HTS-E-Ve-OA-105_3.0_De- en monteren LS-aansluiting 0,4kV ov knippen
-  AM-HTS-E-Ve-OA-106_3.0_Vervangen aansluitkast 0,4kV ov dl
-  AM-HTS-E-Ve-OA-107_2.0_De-, monteren LS aansluiting 0,4 kV ov spanning

Bijlage 6 Kwaliteit procedure. Zie OVL-Portal

Bijlage 7 Procedure opleveren Revisie Zie OVL-Portal

Bijlage 8: opdrachtformulier afvalstromen. Zie OVL-Portal

Bijlage 9: Geldende versie Dagplanning in de OVL-Portal. Zie OVL-Portal

Bijlage 10: WPI meldingsformulier. Zie OVL-Portal

Bijlage 11: BVE Tool procedure. Zie OVL-Portal

Bijlage 12: BEI Bedrijfs Specifiek Supplement (BSS) Stedin. Zie OVL-portal