

		Grond ontgraven (m3)										Totaal ontgraven (m3)
		Grond klasse AW2000	Grond klasse AW2000	Grond klasse Wonen	Grond klasse Wonen	Grond klasse Industrie	Grond klasse Industrie	Grind klasse AW2000	Grind klasse AW2000	Grond klasse Niet Toepasbaar, > Interventiewaarde	Grond klasse Niet Toepasbaar, < Interventiewaarde	
		PARTIJKEURING	INDICATIEF	PARTIJKEURING	INDICATIEF	PARTIJKEURING	INDICATIEF	PARTIJKEURING	INDICATIEF			
												0
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN											0
												0
11	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN											0
												0
110	Archeologisch onderzoek											0
												0
1101	Ontgraven en aanvullen proefsleuven											0
110110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, archeologie		100									100
110120	Aanvullen sleuf, archeologie											0
												0
113	Saneringswerkzaamheden											0
												0
1132	Ontgraven											0
113210	Grond (kl. NT, >IW) ontgraven, dik gem. 0,50m									750		750
113220	Grond (kl. NT, >IW) ontgraven, dik 0,50 m - asbest									50		50
												0
113310	Afvoeren											0
113310	Grond (kl. NT, >IW) ontgraven, dik gem. 0,50m											0
												0
2	GRONDWERK											0
												0
21	GRONDWERK HOOFDRIOOL											0
												0
211	Riolsleuf ontgraven											0
												0
211010	Gr. ontgr. tbv sleuf, RWA+DWA, kl. AW, h 1,70m	1500						200				1700
211020	Gr. ontgr. tbv sleuf, RWA+DWA, kl. AW, h 1,85m	2000										2000
211030	Gr. ontgr. tbv sleuf, RWA+DWA, kl W, h 1,70 m			800								800
211050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, DWA, kl. AW	350	250					150	50			800
211060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, RWA, kl. AW	80	20									100
211070	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, IT.		30				60		200			290
211080	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verv. hoofdriool.	325		25								350
												0
212	Riolsleuf aanvullen en verdichten											0
												0
212020	Aanvullen sleuf hoofdriool, RWA+DWA											0
212030	Aanvullen sleuf hoofdriool, DWA.											0
212040	Aanvullen sleuf hoofdriool, RWA.											0
212050	Aanvullen sleuf hoofdriool, IT.											0
212080	Aanvullen sleuf vervallen hoofdriool.											0
												0
213	Ontgraven infiltratievoorziening											0
												0
2130	Ondergrondse bergings- c.q. infiltratievoorz.											0
213010	Leem ontgraven uit bouwput	750	150									900
												0
2131	Verticale infiltratiepalen											0
213140	Maken infiltratiepaal, Ø350 mm.		1,7									1,7
												0
214	Aanvullen en verdichten infiltratievoorziening											0
												0
214000	Zand verwerken in bouwput infiltratievoorziening											0
214030	Leem verwerken bovenkant infiltratievoorziening											0
												0
2131	Verticale infiltratiepalen											0
213140	Maken infiltratiepaal, Ø350 mm.											0
												0
22	GRONDWERK HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN											0
												0
221	Sleuf ontgraven											0
												0
221010	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf huisaansl., RWA + DWA		100		300		600					1000
221040	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf kolk aansluitingen.		270		50		20					340
221050	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.		55		10		5					70
221060	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.		25		10		5					40
												0
222	Sleuf aanvullen en verdichten											0
												0
222010	Aanvullen sleuf huisaansluitingen, RWA.											0
222020	Aanvullen sleuf kolk aansluitingen.											0
												0
23	GRONDWERK VERHARDINGEN											0
												0
231	Cunetten ontgraven											0
												0
231030	Grond (kl. NT, <IW) ontgr. cunet rijweg / P-str., dik 0,50m										200	200
231040	Gr. ontgr. uit cunet rijweg / P-str., dik 0,45 m.		450		150		2390					2990
231050	Gr. ontgr. uit cunet rijweg Schutterskampweg, dik 0,35 m						350					350
231060	Gr. ontgr. uit cunet inrit, dik 0,20 m.		15		5		92					112
231070	Gr. ontgraven uit cunet fietspad, dik 0,15 m.						70					70
231080	Gr. ontgr. uit cunet loop- / rabatstrook, dik 0,15 m.		20		20		163					203
231090	Gr. ontgr. uit cunet, gem. dikte 0,40 - handkracht *						15					15
												0
232	Cunetten aanvullen en verdichten											0
												0
232020	Zand verwerken in cunet rabatstrook, dik 150 mm.											0
232030	Zand verwerken in cunet fietspad, dik 150 mm.											0
232040	Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm.											0
												0
24	GRONDWERK CULTUURTECHNISCH											0
												0
242	Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden											0
												0
2420	Bomengranulaat											0
242010	Leveren bomengranulaat BGT-lava											0
242020	Grondverb. t.b.v. te planten bomen, plantvak	45		18								63
												0
2421	Aanbrengen bomengrond											0
242110	Leveren bomengrond											0
242120	Grondverb. t.b.v. te planten bomen	75										75
												0
2424	Grondverbetering plantvakken etc.											0
242420	Grond verwerken in bermen, dik 50 mm.											0
242430	Teelgrond verwerken in plantvakken, dik 300 mm.											0
												0
26	VERVOEREN											0
260110	Grond vervoeren naar depot, AW2000.											0
260140	Grond vervoeren naar depot, Industrie.											0
260150	Grond afvoeren, AW2000.											0
260160	Grond afvoeren, Wonen											0
260170	Grond afvoeren, Industrie											0
260200	Grind afvoeren, AW2000.											0
260210	Grond afvoeren, NT <IW.											0
												0
27	DEPOT GROND											0
												0
270040	Grond verwerken in depot, AW2000.											0
270060	Grond verwerken in depot, Industrie.											0
270160	Grond ontgraven en afvoeren, Industrie.											0
270180	Grond ontgr. en verv. naar pl. verv.											0
												0
28	DEPOT GROND											0
												0
282	Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen											0
												0
282010	Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen		45		45		60					150
												0
6	Bijkomende werkzaamheden											0
												0
62	Mantelbuizen											0
												0
620010	Aanbrengen mantelbuizen, Ø110 mm.		8									8
620020	Aanbrengen mantelbuizen, PE Ø100 mm incl. grw.		13									13
												0
67	Keerconstructies											0
												0
671	Grondwerk											0
												0
671010	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf keerconstructie		15									15
671020	Aanvullen sleuf keerconstructie											0
												0
Totaal		5125	1567,7	843	590	0	3830	350	250	800	200	13555,7

		Grond verwerken op plaats van verwerking					Totaal verwerken (m3)	Grond vervoeren naar tijdelijk depot aannemer (m3)		Totaal vervoeren (m3)	Grond verwerken in tijdelijk depot (m3)		Totaal vervoeren (m3)
		vrijgekomen grond	Teelgrond	Bomengrond	zand voor zandbed	Zand in aanvulling en/of ophoging		Grond klasse AW2000	Grond klasse Industrie		Grond klasse AW2000	Grond klasse Industrie	
							0			0			0
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN						0			0			0
							0			0			0
11	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN						0			0			0
							0			0			0
110	Archeologisch onderzoek						0			0			0
							0			0			0
1101	Ontgraven en aanvullen proefsleuven						0			0			0
110110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, archeologie						0			0			0
110120	Aanvullen sleuf, archeologie	100					100			0			0
							0			0			0
113	Saneringswerkzaamheden						0			0			0
							0			0			0
1132	Ontgraven						0			0			0
113210	Grond (kl. NT, >IW) ontgraven, dik gem. 0,50m						0			0			0
113220	Grond (kl. NT, >IW) ontgraven, dik 0,50 m - asbest						0			0			0
							0			0			0
113310	Afvoeren						0			0			0
113310	Grond (kl. NT, >IW) ontgraven, dik gem. 0,50m						0			0			0
							0			0			0
2	GRONDWERK						0			0			0
							0			0			0
21	GRONDWERK HOOFDRIOOL						0			0			0
							0			0			0
211	Rioolsleuf ontgraven						0			0			0
							0			0			0
211010	Gr. ontgr. tbv sleuf, RWA+DWA, kl. AW, h 1,70m						0			0			0
211020	Gr. ontgr. tbv sleuf, RWA+DWA, kl. AW, h 1,85m						0			0			0
211030	Gr. ontgr. tbv sleuf, RWA+DWA, kl W, h 1,70 m						0			0			0
211050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, DWA, kl. AW						0			0			0
211060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, RWA, kl. AW						0			0			0
211070	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, IT.						0			0			0
211080	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verv. hoofdriool.						0			0			0
							0			0			0
212	Rioolsleuf aanvullen en verdichten						0			0			0
							0			0			0
212020	Aanvullen sleuf hoofdriool, RWA+DWA					3800	3800			0			0
212030	Aanvullen sleuf hoofdriool, DWA.					650	650			0			0
212040	Aanvullen sleuf hoofdriool, RWA.					70	70			0			0
212050	Aanvullen sleuf hoofdriool, IT.	200					200			0			0
212080	Aanvullen sleuf vervallen hoofdriool.					400	400			0			0
							0			0			0
213	Ontgraven infiltratievoorziening						0			0			0
							0			0			0
2130	Ondergrondse bergings- c.q. infiltratievoorz.						0			0			0
213010	Leem ontgraven uit bouwput						0			0			0
							0			0			0
2131	Verticale infiltratiepalen						0			0			0
213140	Maken infiltratiepaal, Ø350 mm.						0			0			0
							0			0			0
214	Aanvullen en verdichten infiltratievoorziening						0			0			0
							0			0			0
214000	Zand verwerken in bouwput infiltratievoorziening				65		65			0			0
214030	Leem verwerken bovenkant infiltratievoorziening	210					210			0			0
							0			0			0
2131	Verticale infiltratiepalen						0			0			0
213140	Maken infiltratiepaal, Ø350 mm.						0			0			0
							0			0			0
22	GRONDWERK HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN						0			0			0
							0			0			0
221	Sleuf ontgraven						0			0			0
							0			0			0
221010	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf huisaansl., RWA + DWA						0			0			0
221040	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen.						0			0			0
221050	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.						0			0			0
221060	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.						0			0			0
							0			0			0
222	Sleuf aanvullen en verdichten						0			0			0
							0			0			0
222010	Aanvullen sleuf huisaansluitingen, RWA.				1000		1000			0			0
222020	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.				340		340			0			0
							0			0			0
23	GRONDWERK VERHARDINGEN						0			0			0
							0			0			0
231	Cunetten ontgraven						0			0			0
							0			0			0
231030	Grond (kl. NT, <IW) ontgr. cunet rijweg / P-str., dik 0,50m						0			0			0
231040	Gr. ontgr. uit cunet rijweg / P-str., dik 0,45 m.						0			0			0
231050	Gr. ontgr. uit cunet rijweg Schutterskampweg, dik 0,35 m						0			0			0
231060	Gr. ontgr. uit cunet inrit, dik 0,20 m.						0			0			0
231070	Gr. ontgraven uit cunet fietspad, dik 0,15 m.						0			0			0
231080	Gr. ontgr. uit cunet loop- / rabatstrook, dik 0,15 m.						0			0			0
231090	Gr. ontgr. uit cunet, gem. dikte 0,40. - handkracht *						0			0			0
							0			0			0
232	Cunetten aanvullen en verdichten						0			0			0
							0			0			0
232020	Zand verwerken in cunet rabatstrook, dik 150 mm.				50		50			0			0
232030	Zand verwerken in cunet fietspad, dik 150 mm.				70		70			0			0
232040	Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm.				155		155			0			0
							0			0			0
24	GRONDWERK CULTUURTECHNISCH						0			0			0
							0			0			0
242	Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden						0			0			0
							0			0			0
2420	Bomengranulaat						0			0			0
242010	Leveren bomengranulaat BGT-lava						0			0			0
242020	Grondverb. t.b.v. te planten bomen, plantvak						0			0			0
							0			0			0
2421	Aanbrengen bomengrond						0			0			0
242110	Leveren bomengrond						0			0			0
242120	Grondverb. t.b.v. te planten bomen			75			75			0			0
							0			0			0
2424	Grondverbetering plantvakken etc.						0			0			0
242420	Grond verwerken in bermen, dik 50 mm.	200					200			0			0
242430	Teelgrond verwerken in plantvakken, dik 300 mm.		55				55			0			0
							0			0			0
26	VERVOEREN						0			0			0
260110	Grond vervoeren naar depot, AW2000.						0	610		610			0
260140	Grond vervoeren naar depot, Industrie.						0		350	350			0
260150	Grond afvoeren, AW2000.						0			0			0
260160	Grond afvoeren, Wonen						0			0			0
260170	Grond afvoeren, Industrie						0			0			0
260200	Grind afvoeren, AW2000.						0			0			0
260210	Grond afvoeren, NT <IW.						0			0			0
							0			0			0
27	DEPOT GROND						0			0			0
							0			0			0
270040	Grond verwerken in depot, AW2000.						0			0	610		610
270060	Grond verwerken in depot, Industrie.						0			0		350	350
270160	Grond ontgraven en afvoeren, Industrie.						0			0			0
270180	Grond ontgr. en verv. naar pl. verw.						0			0			0
							0			0			0
28	DEPOT GROND						0			0			0
							0			0			0
282	Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen						0			0			0
							0			0			0
282010	Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen					150	150			0			0
							0			0			0
6	Bijkomende werkzaamheden						0			0			0
							0			0			0
62	Mantelbuizen						0			0			0
							0			0			0
620010	Aanbrengen mantelbuizen, Ø110 mm.					8	8			0			0
620020	Aanbrengen mantelbuizen, PE Ø100 mm incl. grw.					13	13			0			0
							0			0			0
67	Keerconstructies						0			0			0
							0			0			0
671	Grondwerk						0			0			0
							0			0			0
671010	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf keerconstructie						0			0			0
671020	Aanvullen sleuf keerconstructie					10	10			0			0
							0			0			0
Totaal		710	55	75	1680	5101	7621	610	350	960	610	350	960

		Grond ontgraven uit tijdelijk depot aannemer (m3)		Totaal vervoeren (m3)	Grond vervoeren uit tijdelijk depot aannemer (m3)		Totaal vervoeren (m3)	Grond afvoeren (m3)				
		Grond klasse AW2000	Grond klasse Industrie		Grond klasse AW2000	Grond klasse Industrie		Grond klasse AW2000	Grond klasse Wonen	Grond klasse Industrie	Grind klasse AW2000	Grond klasse Niet Toepasbaar, > Interventiewaarde
				0			0					
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			0			0					
				0			0					
11	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN			0			0					
				0			0					
110	Archeologisch onderzoek			0			0					
				0			0					
1101	Ontgraven en aanvullen proefsleuven			0			0					
110110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, archeologie			0			0					
110120	Aanvullen sleuf, archeologie			0			0					
				0			0					
113	Saneringswerkzaamheden			0			0					
				0			0					
1132	Ontgraven			0			0					
113210	Grond (kl. NT, >IW) ontgraven, dik gem. 0,50m			0			0					
113220	Grond (kl. NT, >IW) ontgraven, dik 0,50 m - asbest			0			0					
				0			0					
113310	Afvoeren			0			0					
113310	Grond (kl. NT, >IW) ontgraven, dik gem. 0,50m			0			0					800
				0			0					
2	GRONDWERK			0			0					
				0			0					
21	GRONDWERK HOOFDRIOOL			0			0					
				0			0					
211	Rioolsleuf ontgraven			0			0					
				0			0					
211010	Gr. ontgr. tbv sleuf, RWA+DWA, kl. AW, h 1,70m			0			0					
211020	Gr. ontgr. tbv sleuf, RWA+DWA, kl. AW, h 1,85m			0			0					
211030	Gr. ontgr. tbv sleuf, RWA+DWA, kl. W, h 1,70 m			0			0					
211050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, DWA, kl. AW			0			0					
211060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, RWA, kl. AW			0			0					
211070	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, IT.			0			0					
211080	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verv. hoofdriool.			0			0					
				0			0					
212	Rioolsleuf aanvullen en verdichten			0			0					
				0			0					
212020	Aanvullen sleuf hoofdriool, RWA+DWA			0			0					
212030	Aanvullen sleuf hoofdriool, DWA.			0			0					
212040	Aanvullen sleuf hoofdriool, RWA.			0			0					
212050	Aanvullen sleuf hoofdriool, IT.			0			0					
212080	Aanvullen sleuf vervallen hoofdriool.			0			0					
				0			0					
213	Ontgraven infiltratievoorziening			0			0					
				0			0					
2130	Ondergrondse bergings- c.q. infiltratievoorz.			0			0					
213010	Leem ontgraven uit bouwput			0			0					
				0			0					
2131	Verticale infiltratiepalen			0			0					
213140	Maken infiltratiepaal, Ø350 mm.			0			0					
				0			0					
214	Aanvullen en verdichten infiltratievoorziening			0			0					
				0			0					
214000	Zand verwerken in bouwput infiltratievoorziening			0			0					
214030	Leem verwerken bovenkant infiltratievoorziening			0			0					
				0			0					
2131	Verticale infiltratiepalen			0			0					
213140	Maken infiltratiepaal, Ø350 mm.			0			0					
				0			0					
22	GRONDWERK HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN			0			0					
				0			0					
221	Sleuf ontgraven			0			0					
				0			0					
221010	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf huisaansl., RWA + DWA			0			0					
221040	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen.			0			0					
221050	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.			0			0					
221060	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.			0			0					
				0			0					
222	Sleuf aanvullen en verdichten			0			0					
				0			0					
222010	Aanvullen sleuf huisaansluitingen, RWA.			0			0					
222020	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.			0			0					
				0			0					
23	GRONDWERK VERHARDINGEN			0			0					
				0			0					
231	Cunetten ontgraven			0			0					
				0			0					
231030	Grond (kl. NT, <IW) ontgr. cunet rijweg / P-str., dik 0,50m			0			0					
231040	Gr. ontgr. uit cunet rijweg / P-str., dik 0,45 m.			0			0					
231050	Gr. ontgr. uit cunet rijweg Schutterskampweg, dik 0,35 m			0			0					
231060	Gr. ontgr. uit cunet inrit, dik 0,20 m.			0			0					
231070	Gr. ontgraven uit cunet fietspad, dik 0,15 m.			0			0					
231080	Gr. ontgr. uit cunet loop- / rabatstrook, dik 0,15 m.			0			0					
231090	Gr. ontgr. uit cunet, gem. dikte 0,40. - handkracht *			0			0					
				0			0					
232	Cunetten aanvullen en verdichten			0			0					
				0			0					
232020	Zand verwerken in cunet rabatstrook, dik 150 mm.			0			0					
232030	Zand verwerken in cunet fietspad, dik 150 mm.			0			0					
232040	Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm.			0			0					
				0			0					
24	GRONDWERK CULTUURTECHNISCH			0			0					
				0			0					
242	Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden			0			0					
				0			0					
2420	Bomengranulaat			0			0					
242010	Leveren bomengranulaat BGT-lava			0			0					
242020	Grondverb. t.b.v. te planten bomen, plantvak			0			0					
				0			0					
2421	Aanbrengen bomengrond			0			0					
242110	Leveren bomengrond			0			0					
242120	Grondverb. t.b.v. te planten bomen			0			0					
				0			0					
2424	Grondverbetering plantvakken etc.			0			0					
242420	Grond verwerken in bermen, dik 50 mm.			0			0					
242430	Teelgrond verwerken in plantvakken, dik 300 mm.			0			0					
				0			0					
26	VERVOEREN			0			0					
260110	Grond vervoeren naar depot, AW2000.			0			0					
260140	Grond vervoeren naar depot, Industrie.			0			0					
260150	Grond afvoeren, AW2000.			0			0	5982,7				
260160	Grond afvoeren, Wonen			0			0		1433			
260170	Grond afvoeren, Industrie			0			0			3480		
260200	Grind afvoeren, AW2000.			0			0				600	
260210	Grond afvoeren, NT <IW.			0			0					
				0			0					
27	DEPOT GROND			0			0					
				0			0					
270040	Grond verwerken in depot, AW2000.			0			0					
270060	Grond verwerken in depot, Industrie.			0			0					
270160	Grond ontgraven en afvoeren, Industrie.			350			0			350		
270180	Grond ontgr. en verv. naar pl. verw.	610	350	610	610		610					
				0			0					
28	DEPOT GROND			0			0					
				0			0					
282	Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen			0			0					
				0			0					
282010	Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen			0			0					
				0			0					
6	Bijkomende werkzaamheden			0			0					
				0			0					
62	Mantelbuizen			0			0					
				0			0					
620010	Aanbrengen mantelbuizen, Ø110 mm.			0			0					
620020	Aanbrengen mantelbuizen, PE Ø100 mm incl. grw.			0			0					
				0			0					
67	Keercostructies			0			0					
				0			0					
671	Grondwerk			0			0					
				0			0					
671010	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf keerconstructie			0			0					
671020	Aanvullen sleuf keerconstructie			0			0					
				0			0					
Totaal		610	350	960	610	0	610	5982,7	1433	3830	600	800

			Totaal vervoeren (m3)	LEVERANTIE				Totaal leveren (m3)
		Grond klasse Niet Toepasbaar, < Interventiewaarde		Teelgrond	Bomengrond	zand in aanvulling of ophoging	zand voor zandbed	
			0					0
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN		0					0
			0					0
11	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN		0					0
			0					0
110	Archeologisch onderzoek		0					0
			0					0
1101	Ontgraven en aanvullen proefsleuven		0					0
110110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, archeologie		0					0
110120	Aanvullen sleuf, archeologie		0					0
			0					0
113	Saneringswerkzaamheden		0					0
			0					0
1132	Ontgraven		0					0
113210	Grond (kl. NT, >IW) ontgraven, dik gem. 0,50m		0					0
113220	Grond (kl. NT, >IW) ontgraven, dik 0,50 m - asbest		0					0
			0					0
113310	Afvoeren		0					0
113310	Grond (kl. NT, >IW) ontgraven, dik gem. 0,50m		800					0
			0					0
2	GRONDWERK		0					0
			0					0
21	GRONDWERK HOOFDRIJOL		0					0
			0					0
211	Rioolsleuf ontgraven		0					0
			0					0
211010	Gr. ontgr. tbv sleuf, RWA+DWA, kl. AW, h 1,70m		0					0
211020	Gr. ontgr. tbv sleuf, RWA+DWA, kl. AW, h 1,85m		0					0
211030	Gr. ontgr. tbv sleuf, RWA+DWA, kl W, h 1,70 m		0					0
211050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, DWA, kl. AW		0					0
211060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, RWA, kl. AW		0					0
211070	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, IT.		0					0
211080	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verv. hoofdriool.		0					0
			0					0
212	Rioolsleuf aanvullen en verdichten		0					0
			0					0
212020	Aanvullen sleuf hoofdriool, RWA+DWA		0			3800		3800
212030	Aanvullen sleuf hoofdriool, DWA.		0			650		650
212040	Aanvullen sleuf hoofdriool, RWA.		0			70		70
212050	Aanvullen sleuf hoofdriool, IT.		0					0
212080	Aanvullen sleuf vervallen hoofdriool.		0			400		400
			0					0
213	Ontgraven infiltratievoorziening		0					0
			0					0
2130	Ondergrondse bergings- c.q. infiltratievoorz.		0					0
213010	Leem ontgraven uit bouwput		0					0
			0					0
2131	Verticale infiltratiepalen		0					0
213140	Maken infiltratiepaal, Ø350 mm.		0					0
			0					0
214	Aanvullen en verdichten infiltratievoorziening		0					0
			0					0
214000	Zand verwerken in bouwput infiltratievoorziening		0				65	65
214030	Leem verwerken bovenkant infiltratievoorziening		0					0
			0					0
2131	Verticale infiltratiepalen		0					0
213140	Maken infiltratiepaal, Ø350 mm.		0					0
			0					0
22	GRONDWERK HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN		0					0
			0					0
221	Sleuf ontgraven		0					0
			0					0
221010	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf huisaansl., RWA + DWA		0					0
221040	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen.		0					0
221050	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.		0					0
221060	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.		0					0
			0					0
222	Sleuf aanvullen en verdichten		0					0
			0					0
222010	Aanvullen sleuf huisaansluitingen, RWA.		0				1000	1000
222020	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.		0				340	340
			0					0
23	GRONDWERK VERHARDINGEN		0					0
			0					0
231	Cunetten ontgraven		0					0
			0					0
231030	Grond (kl. NT, <IW) ontgr. cunet rijweg / P-str., dik 0,50m		0					0
231040	Gr. ontgr. uit cunet rijweg / P-str., dik 0,45 m.		0					0
231050	Gr. ontgr. uit cunet rijweg Schutterskampweg, dik 0,35 m		0					0
231060	Gr. ontgr. uit cunet innit, dik 0,20 m.		0					0
231070	Gr. ontgraven uit cunet fietspad, dik 0,15 m.		0					0
231080	Gr. ontgr. uit cunet loop- / rabatstrook, dik 0,15 m.		0					0
231090	Gr. ontgr. uit cunet, gem. dikte 0,40 - handkracht *		0					0
			0					0
232	Cunetten aanvullen en verdichten		0					0
			0					0
232020	Zand verwerken in cunet rabatstrook, dik 150 mm.		0				50	50
232030	Zand verwerken in cunet fietspad, dik 150 mm.		0				70	70
232040	Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm.		0				155	155
			0					0
24	GRONDWERK CULTUURTECHNISCH		0					0
			0					0
242	Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden		0					0
			0					0
2420	Bomengranulaat		0					0
242010	Leveren bomengranulaat BGT-lava		0					0
242020	Grondverb. t.b.v. te planten bomen, plantvak		0					0
			0					0
2421	Aanbrengen bomengrond		0					0
242110	Leveren bomengrond		0		75			75
242120	Grondverb. t.b.v. te planten bomen		0					0
			0					0
2424	Grondverbetering plantvakken etc.		0					0
242420	Grond verwerken in bermen, dik 50 mm.		0					0
242430	Teelgrond verwerken in plantvakken, dik 300 mm.		0	55				55
			0					0
26	VERVOEREN		0					0
260110	Grond vervoeren naar depot, AW2000.		0					0
260140	Grond vervoeren naar depot, Industrie.		0					0
260150	Grond afvoeren, AW2000.		5982,7					0
260160	Grond afvoeren, Wonen		1433					0
260170	Grond afvoeren, Industrie		3480					0
260200	Grind afvoeren, AW2000.		600					0
260210	Grond afvoeren, NT <IW.	200	200					0
			0					0
27	DEPOT GROND		0					0
			0					0
270040	Grond verwerken in depot, AW2000.		0					0
270060	Grond verwerken in depot, Industrie.		0					0
270160	Grond ontgraven en afvoeren, Industrie.		350					0
270180	Grond ontgr. en verv. naar pl. verw.		0					0
			0					0
28	DEPOT GROND		0					0
			0					0
282	Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen		0					0
			0					0
282010	Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen		0			150		150
			0					0
6	Bijkomende werkzaamheden		0					0
			0					0
62	Mantelbuizen		0					0
			0					0
620010	Aanbrengen mantelbuizen, Ø110 mm.		0			8		8
620020	Aanbrengen mantelbuizen, PE Ø100 mm incl. grw.		0			13		13
			0					0
67	Keerconstructies		0					0
			0					0
671	Grondwerk		0					0
			0					0
671010	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf keerconstructie		0					0
671020	Aanvullen sleuf keerconstructie		0			10		10
			0					0
Totaal		200	12845,7	55	75	5101	1680	6911

CONCLUSIE:

Totaal ontgraven	13.555,70
Totaal afvoeren	12.845,70
Totaal verwerken	7.621,00
	-6.911,00
Totaal leveren	6.911,00
BALANS	0,00