

Nota van Inlichtingen Levering en onderhoud Materieel gladheidsbestrijding Gemeente Westerkwartier

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Werkbreedte sneeuwploegen	U vermeldt een aantal werkbreedte bij sneeuwploegen, echter de door gemeente meest toegepaste werkbreedte van 2,40 m. ontbreekt echter. Kunt u verduidelijken wat de range sneeuwploegen is die gemeente Westerkwartier wil gaan inzetten?	De range van de sneeuwploegen is tussen de 2.10 en 3.10. Verschil tussen de fietspad ploegen en de ploegen die op de openbare rijbaan gebruikt worden.
2	Inhoud	Hydraulische bodemdrukreductie kleine sneeuwploegen	U eist dat de ploegen voorzien zijn van hydraulische bodemdruk reductie. Dit is een gebruikelijk optie op grote sneeuwploegen die een hoog eigen gewicht hebben. Deze voorziening is echter ongebruikelijk voor de range kleine sneeuwploegen die een laag gewicht hebben omdat ze gecombineerd worden met lichte bedrijfsvoertuigen. Door dit lage gewicht kan de ploeg zelfs door het hydraulische bodemdruksysteem opgetild worden, wat de ruimkwaliteit niet ten goede komt. Bodemreductie is hierdoor overbodig. Dienen de kleine sneeuwploegen tot een werkbreedte van 2,10 m. inderdaad met een systeem met hydraulische bodemreductie aangeboden te worden?	Nee.
3	Inhoud	Markering	U verwijst naar §3.5.1 waar een nadere beschrijving van de markering wordt gegeven. Dit artikel ontbreekt echter. Kunt u verduidelijken hoe de inschrijvers hiermee dienen om te gaan?	Gemeente Westerkwartier heeft geen eisen met betrekking tot de markering. Deze verwijzing kan weggehaald worden.
4	Inhoud	Afzetsysteem	U beschrijft een duur afzetsysteem dat werkt d.m.v. de elektrisch-hydraulische voorziening op de strooimachine dat veelal toegepast wordt op vrachtwagens met een hoge laadbak. Dient dit inderdaad aangeboden te worden, aangezien deze voorziening niet gebruikelijk is bij gemeentelijke toepassing van de gladheidsbestrijding?	Wat wordt verstaan onder een hoge laadbak? De gemeente heeft 4 vrachtwagens waarvan 3 met een laadbak en 1 met een haakarm container installatie.
5	Inhoud	Strooibreedte	U beschrijft strooibreedtes tussen 4 en 14 meter. Dergelijke strooibreedtes zijn ongebruikelijk voor gemeentelijke inzet. Voor een optimaal strooibeeld binnen en buiten de bebouwde passen wij strooiplaten toe die een strooibreedte-range van 2 – 10 m. afdekken. Kunt u per type strooimachine verduidelijken welke strooibreedtes u vereist?	2-10 m is akkoord.
6	Inhoud	Breedte langzaamverkeer aanhanger	U vermeldt een relatief smalle breedte van het onderstel voor de aanhangstrooier 1,8 m3 op langzaamverkeer onderstel. Mag hierop een marge van 5% worden aangehouden waarmee de breedte van de aanhanger nog ruim smaller dan die van een landbouwtractor is?	Ja
7	Inhoud	Hold-to-run bediening	U vraagt om de bediening van de strooiverlichting volgens het werkprincipe hold-to-run. Dit is niet gebruikelijk bij dit type strooier bij gemeentelijke inzet. Mag er worden aangeboden met een ander type bediening, bijvoorbeeld de veel toegepast aan/uit bediening?	Voor de grotere strooiers wel van toepassing en voor de kleinere strooiers niet van toepassing.
8	Inhoud	Strooimanagement	Uw programma van eisen beschrijft strooimanagement. Kunt u verduidelijken welke vorm van strooimanagement u wenst? Dienen de strooiers volledig uitgevoerd te zijn om te communiceren met een strooimanagementsysteem? Indien u al beschikt over een strooimanagementsysteem kunt u dan aangeven welk systeem dit is?	Het strooimanagement dient overeenkomstig te zijn met het momenteel in gebruik zijnde Auto Logic systeem van Aebi Schmidt. Deel twee van de vraag is ja, er dient volledige communicatie te zijn. Bestaande gegevens zullen moeten worden overgezet
9	Inhoud	Automatisch strooien	Uw programma van eisen beschrijft automatisch strooien. Begrijpen wij goed dat alle strooiers uitgevoerd dienen te worden met up-to-date routenavigatie en automatische instelling van de strooifuncties?	Ja.
10	Inhoud	Flitsers	U vermeldt bij de grote opzet (nat)zoutstrooiers en kleine opzet-/aanhangstrooiers een specifiek soort LED attentieverlichting aan de linker en rechter bovenzijde van de silo. Dienen deze inderdaad aangeboden te worden, aangezien deze voorziening niet gebruikelijk is bij gemeentelijke toepassing van de gladheidsbestrijding?	De strooiers dienen voorzien te worden van volledige LED verlichting. De achterzijde van de strooier dient te zijn voorzien van attentieverlichting.
11	Inhoud	Inhoudsmaat opzetstrooimachines	In uw programma van eisen worden meerdere inhoudsmaten vermeld: 5, 7, 9 en 1,1 m3. Kunt u verduidelijken welke maatvoering aangeboden dient te worden, aangezien meerdere modellen niet van toepassing lijken?	De inhoud van langzaamverkeer strooiers zijn 1.7 m3, getrokken snelverkeerstrooiers 0,9 en 1,1m3 en de opzetstrooiers hebben een inhoud van 4m3.

12	Inhoud	Kleurstelling conservering	Bij 2.2 omschrijft u het conserveringssysteem. Begrijpen wij goed dat de strooiers in gele kleur (RAL 1005 of 1018) geleverd dienen te worden en de dragende delen in chassissgrijze kleur (RAL 7021).	Nee. Eigen kleuren zijn goed.
13	Inhoud	Onderdelen	Begrijpen wij goed dat het leveren van onderdelen, met uitzondering de op het prijzenblad vermelde materialen, geen onderdeel uitmaakt van deze aanbesteding? Zo niet, kunt u dit dan verduidelijken?	De onderdelen zijn niet meegenomen in de prijsopgave. Indien er onderdelen nodig zijn worden deze besteld en doorberekend door de partij die de opdracht gegund krijgt.
14	Inhoud	Geen correctief onderhoud	Is het correct dat de vermelde storingscategorieën, kortingen, eisen ten aanzien van overbrugging etc. komen te vervallen aangezien er blijkens de opmerkingen op het prijzenblad correctief onderhoud geen onderdeel uitmaakt van het contract? Zo niet, kunt u dit dan verduidelijken?	Niet correct. Correctief (of reactief) onderhoud betreft storingsonderhoud en is niet meegenomen in de prijsopgave. Indien het zich voordoet voert de partij die de opdracht gegund krijgt het onderhoud uit en berekend deze door.
15	Inhoud	Alleen preventief onderhoud	Begrijpen wij goed van de diverse opmerkingen op uw prijzenblad dat er, ondanks de vermelde correctieve werkzaamheden in het programma van eisen, alleen sprake is van jaarlijks regulier preventief onderhoud?	Dat is niet correct. Zie antwoord vraag 14.
16	Inhoud	Specificatie aan te bieden materieel	Kunt u nadere specificatie verstrekken van het materieel dat op het prijzenblad staat vermeld? In uw beschrijving ontbreken o.a. de grootte van de aan te bieden strooimachines en sneeuwplougen	De inhoud van langzaamverkeer strooiers zijn 1.7 m3, getrokken snelverkeerstrooiers 0,9 en 1,1m3 en de opzetstrooiers hebben een inhoud van 4m3 De ploegen langzaamverkeer zijn 2.40 cm, snelverkeer 2.10cm en voor de vrachtwagens 3.05cm.
17	Inhoud	Grote onduidelijkheid programma van eisen en aanbestedingsleidraad	<p>Het door u gepubliceerde programma van eisen en aanbestedingsleidraad leidt tot grote onduidelijkheid. Hoewel er door uw organisatie diverse aanpassingen zijn doorgevoerd op dit van oorsprong "Rijkswaterstaat-bestek", zijn er diverse punten die tot onduidelijkheid leiden.</p> <p>Omdat het programma van eisen een integraal geheel vormt, specifiek toegespitst op Rijkswaterstaat ten aanzien van materieel 1) , onderhoud 2) en contractvoorwaarden 3) leidt het weghalen van een aantal elementen tot een incompleet geheel. Dit leidt zowel tijdens de aanbesteding, de levering en de aftersales tot een verschil in verwachting van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer.</p> <p>Graag zouden wij u daarom willen adviseren uw aanbesteding te herzien en opnieuw te publiceren met een op een gemeentelijke organisatie afgestemd programma van eisen en aanbestedingsleidraad. Met eenduidige en heldere informatie creëert u voor alle inschrijvers een level playing field en kunnen zij op effectieve en efficiënte manier invulling te geven aan de inkoopbehoefte van uw organisatie.</p> <p>Bent u bereid de aanbestedingsleidraad en het programma van eisen te herzien? Zo niet, kunt u dat dan motiveren?</p> <p>1) Uitvoering materieel: o.a. strooi- en sproeimachines met een inhoud van 5, 7 en 9 m3, gericht op vrachtwagens van tractieaanemers, volhydraulisch afzetsysteem, sneeuwplougen met werkbreedte van 1,80 – 4,40 m. etc.</p> <p>2) Uitgebreid All-In onderhoudscontract met preventief en correctief onderhoud met specifieke storingscategorieën, storingsmeldsysteem 3e partij, uitvoering van werkzaamheden op veel verschillende locaties, inclusief dataverzending etc.</p> <p>3) Het toepassen van contractmanagement met behulp van een Service Level Agreement om vlootbeheer over een groot aantal strooimachines en sneeuwplougen op vele verschillende locaties verspreid door Nederland te verzorgen.</p> <p>U beschrijft dat gemeente Westerkwartier over 12 strooiers en 14 ploegen beschikt, waarvan er respectievelijk 6 en 5 vervangen worden. Kunt u verduidelijken op welke aantallen het onderhoud van het bestaand materieel gebaseerd moet worden. Aangezien het vervangingsschema onder voorbehoud is.</p>	Wij zijn niet bereid om de aanbestedingsleidraad en het programma van eisen te herzien. Als er nog onduidelijkheden zijn na deze nota van inlichtingen heeft u nog de mogelijkheid vragen te stellen in de tweede nota van inlichtingen.
18	Inhoud	Bestaand materieel	U beschrijft dat gemeente Westerkwartier over 12 strooiers en 14 ploegen beschikt, waarvan er respectievelijk 6 en 5 vervangen worden. Kunt u verduidelijken op welke aantallen het onderhoud van het bestaand materieel gebaseerd moet worden. Aangezien het vervangingsschema onder voorbehoud is.	Het onderhoud dient te worden uitgevoerd op alle strooiers en ploegen van de gemeente.

Uw aanbestedingsleidraad en Programma van eisen zijn gebaseerd op het eisenpakket van Rijkswaterstaat. Dit eisenpakket omvat een integrale, complexe dienstverlening op basis van een Service Level Agreement. Hierin zijn o.a. preventief én correctief onderhoud, dataverwerking, communicatiestructuur en een boeteregeling bij correctief onderhoud opgenomen welke zijn afgestemd op de specifieke situatie, actietijden en onderaannemers van Rijkswaterstaat.

Op uw prijzenblad vermeldt u echter dat er sprake is van een in de gemeentemarkt gebruikelijk preventief onderhoudscontract en dat correctief onderhoud niet meetelt. Daarmee lijken de vergaande contractdoelstellingen van \$4.5, de overbruggingseisen en de specifieke boetestructuur niet helemaal van toepassing.

19	Inhoud	Inhoud van onderhoudscontract	Kunt u een heldere basis verschaffen waarmee de inschrijvers het onderhoudstarief voor het bestaande en nieuwe materieel kunnen bepalen?	Wat de gemeente belangrijk vindt zijn de uurtarieven van de monteurs binnen en buiten kantoor tijden en de voorrijkosten.
20	Inhoud	Onderhoudstarief nieuw materieel	U vraagt voor zowel bestaand materieel als voor het nieuwe materieel een onderhoudscontract op. Op het prijzenblad is er echter geen ruimte om het onderhoudstarief van het in de komende jaren nieuw aan te schaffen materieel te vermelden. Kunt u verduidelijken hoe de inschrijvers hiermee dienen om te gaan?	Wij vragen een onderhoudstarief voor het huidige materieel. Het onderhoud van het nieuw gekochte materieel kan pas na aanschaf meegenomen worden in het onderhoudscontract.
21	Inhoud	gebruikersproef 6.2.7	U wilt zoals beschreven in 6.2.7 machines tussen 22 en 29 november in praktijk gaan testen. Kunt u kenbaar maken welke machines u wilt gaan testen.	Een getrokken langzaam verkeer strooier en een getrokken snel verkeer strooier en een sneeuwplough voor een Toyota Hilux.
22	Inhoud	Prijzen Ploegen	U stelt in de specifieke eisen aan sneeuwploughen dat deze geleverd moet worden in diverse matenvoeringen. Echter is er in het prijzenblad maar ruimte om 1 prijs in te voeren voor 1 type ploeg. kunt u nader toelichten hoe om te gaan met het invullen van prijzen voor verschillende ploegen? Er wordt gevraagd om een langzaamverkeer-onderstel geschikt voor maximaal 45 km/u. Dit is in de landbouw niet	Aangepast prijzenblad wordt meegestuurd met de nota van inlichtingen.
23	Inhoud	-3.2.1: 3	gebruikelijk. Mogen wij een aanhanger aanbieden geschikt voor 30km/u?	Ja.
24	Inhoud	-3.3.3	Er wordt gevraagd om een strooier met een eigen hydraulische aandrijving. De moderne tractoren hebben over het algemeen voldoende mogelijkheden om de strooier hydraulisch vanaf de tractor aan te drijven. Het voordeel voor de aanbestedende dienst is dat de strooier eenvoudiger wordt. Bovendien is een separate 400-unit voor leegdraaien dan overbodig.	Alle tractoren zijn voorzien van Hydraulisch om de strooier aan te drijven en dus ook leeg te draaien.
25	Inhoud	-3.3.3	Er wordt gevraagd om een robuust geveerd onderstel. Wij bieden aanhangers aan waar de vering in de banden zit. Dit biedt voldoende comfort voor de chauffeur. Kunt u hiermee akkoord gaan?	In de praktijktest zal dit mogelijk ervaren worden dat dit voldoende comfort geeft.
26	Inhoud	sneeuwploughen	Welke werkbreedtes worden gevraagd bij de ploegen. Dit staat niet gespecificeerd	De huidige werkbreedtes zijn: Tractor-ploeg: 2.40cm en 2.10cm, Ford Ranger/Toyota Hilux: 2.10cm , Vrachtwagen MAN: 3.05cm.
27	Inhoud	sneeuwploughen	er wordt gevraagd om fietspadploegen met een drukreductie systeem. Bij onze fietspadploegen is het voldoende dat de schulpen met eigen gewicht op het wegdek worden gezet. Een reductie is niet nodig. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Ja akkoord.
28	Inhoud	onderhoud wintermachines	kunt u kenbaar maken of de opgegeven prijs voor onderhoud inclusief onderdelen is.	Exclusief onderdelen.